

附件 1:

中卫工业园区西连接线道路管护维修工程
（中沟路至 B8 路）投资概算审定表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	审定金额（元）	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	6. 99	11585543	
101	临时工程	公路公里	6. 99	296506	
10104	临时供电设施	总 额		296506	
103	路面工程	km	6. 99	10740635	
LM01	沥青混凝土路面	m2	111846	9633238	
LM0101	路面垫层	m2	688	15631	
LM010102	砂砾垫层	m2	688	15631	
LM0103	路面基层	m2	7677	277087	
LM010302	水泥稳定类基层	m2	8341	277087	
LM0104	透层、黏层、封层	m2	111846	896670	
LM010401	透层	m2	111846	672676	
LM010402	黏层	m2	111846	223995	
LM0105	4+3 沥青混凝土面层	m2	111846	8048541	
LM0106	4cm 中沥式沥青混凝土面层（找平旧路坑槽）	m2	9787	395308	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	km	6. 99	132222	
LM0402	路肩	km	6. 99	28747	
LM040201	培路肩	m2	3495	28747	
LM0403	中间带	km	6. 99	103476	
LM040302	路缘石（含拆除、新建）	m3	101. 079	103476	
LM05	路面排水	km	0. 075	325261	
LM0504	矩形边沟	m	210	93301	
LM0505	（集水池）钢带波纹管	m/道	252 / 2	17552	
LM0506	过户管	m/道	24 / 2	30186	
LM0507	（矩形）引渠	m	750	184221	
LM06	旧路面处理	km/m2	6. 99 / 111846	649915	
104	桥梁涵洞工程	km	6. 99	132100	

10401	涵洞工程	m/道	76 / 4	132100	
HD01	管涵	m/道	76 / 4	132100	
106	交叉工程	处	5	206269	
10601	平面交叉	处	5	206269	
1060101	公路与等级公路平面交叉	处	5	206269	
107	交通工程及沿线设施	公路公里	6.99	210034	
10701	交通安全设施	公路公里	6.99	210034	
JA04	标线	m ²	4708.645	210034	
JA0401	路面标线	m ²	4708.645	210034	
JA040101	热熔标线	m ² /m	4708.645	210034	
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	6.99	939965	
301	建设项目管理费	公路公里	6.99	347566	
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	6.99	347566	
301	工程勘察费	公路公里	6.99	57928	
302	工程设计费	公路公里	6.99	289639	
303	招标投标代理服务费	公路公里	6.99	47878	
304	预算编制费及结算审查费	公路公里	6.99	92684	
305	工程监理费	公路公里	6.99	81099	
306	环境影响预评价费	公路公里	6.99	23171	
4	第四部分 预备费	公路公里	6.99	626275	
401	基本预备费	元		626275	
402	价差预备费	元			
5	第一至四部分合计	公路公里	6.99	13151784	
6	建设期贷款利息	公路公里	6.99		
7	公路基本造价	公路公里	6.99	13151784	