

附件 1

黄河左岸中卫黄河大桥东段堤防加固工程投资概算审定表

序号	项目名称	概算价值 (万元)					技术经济指标		
		建筑工程	安装工程	设备购置	其它费用	合计	单位	数量	单位价值
一	建筑工程费	339.56				339.56	万元		
1	原路面拆除	18.22				18.22	m ³	2375	76.71
2	清基土方	6.73				6.73	m ³	16962	3.97
3	土方回填	27.22				27.22	m ³	17012	16.00
4	砂砾石垫层	31.08				31.08	m ²	16712	18.60
5	水泥稳定层	52.02				52.02	m ²	14736	35.30
6	透层	10.15				10.15	m ²	14736	6.89
7	粘层	12.30				12.30	m ²	14736	8.35
8	50mm 中粒沥青混凝土	86.21				86.21	m ²	14736	58.50
9	40mm 中粒沥青混凝土	71.47				71.47	m ²	14736	48.50
10	路缘石	8.28				8.28	m	2366	35.00
11	围墙拆除恢复	4.92				4.92	m	120	410.00
12	拆除人行道	0.72				0.72	m ²	205	35.00
13	玻纤格栅	3.07				3.07	m ²	2352	13.04
14	边坡修整	0.49				0.49	m ²	3600	1.37
15	边坡绿化	6.67				6.67	m ²	3600	18.54
二	机电设备及安装费								
三	金属结构及安装费								
	一至三部分合计	339.56				339.56			
四	临时工程费	5.09				5.09			1.5%
	一至四部分合计	344.65				344.65			
五	其他费用				53.84	53.84			
1	建设单位管理费				5.17	5.17	万元		1.5%
2	勘测设计费				10.34	10.34	万元		3.0%
3	安全生产措施费				3.45	3.45	万元		1.0%
4	工程监理费				6.89	6.89	万元		2.0%
5	树木移栽				4.42	4.42	棵	402	110.00
6	林评及林业补偿费				20.12	20.12	平米	6562	
7	质量检测费				1.72	1.72			0.50%
8	工程保险费				1.72	1.72			0.50%
	总 计	344.65			53.84	398.50	万元		