

附件:

中卫五中公共机构节能改造项目投资概算审定表

序号	改造内容		概算价值 (元)					技术经济指标		
			建筑工程	安装工程	设备购置	其它费用	合计	单位	数量	单位造价
I		工程费用					1996659.76			
一		东教学楼维护改造					1273399.43			
1	屋面防水保温	防水卷材铲除	2664.14				2664.14	m²	1216.5	2.19
2		热熔 SBS 防水层	95714.26				95714.26	m²	1216.5	78.68
3		1:3 水泥砂浆找平层	30400.35				30400.35	m²	1216.5	24.99
4		120mm 阻燃 EPS	83674.55				83674.55	m²	1216.5	68.78
5	外墙保温	墙面清理	4760.69				4760.69	m²	870.33	5.47
6		瓷砖铲除	51908.10				51908.10	m²	1730.27	30.00
7		水泥砂浆找平	60515.91				60515.91	m²	2600.6	23.27
8		120mm 无机改性聚苯板	439501.02				439501.02	m²	2600.6	169.00
9		涂料粉刷	81406.03				81406.03	m²	2325.89	35.00
10		瓷砖粘贴	19779.19				19779.19	m²	274.71	72.00
11		落水管	8520.00				8520.00	m²	284	30.00
12	外窗更换	塑钢中空玻璃平开窗 (6 透明 +12A+6 透明)	374555.19				374555.19	m²	956.16	391.73
13		防护栏拆除、安装	20000.00				20000.00	m²	100	200.00
二		西教学楼维护改造					723260.33			
1	屋面防水保温	防水卷材铲除	1807.96				1807.96	m²	825.55	2.19
2		热熔 SBS 防水层	64954.43				64954.43	m²	825.55	78.68
3		1:3 水泥砂浆找平层	20630.54				20630.54	m²	825.55	24.99
4		120mm 阻燃 EPS	50094.50				50094.50	m²	825.55	60.68

5		墙面清理	2643.16				2643.16	m²	5.47	483.21
6	外	瓷砖铲除	32022.90				32022.90	m²	30	1067.43
7	墙	水泥砂浆找平	36083.39				36083.39	m²	23.27	1550.64
8	外	120mm 无机改性聚苯板	249653.04				249653.04	m²	161	1550.64
9	保	涂料粉刷	48658.01				48658.01	m²	35	1390.23
10	温	瓷砖粘贴	11549.59				11549.59	m²	72	160.41
11		落水管	4350.00				4350.00	m²	30	145.00
12	外	塑钢中空玻璃平开窗 (6透明+12A+6透明)	191212.81				191212.81	m²	391.73	488.12
13	更 换	防护栏拆除、安装	9600.00				9600.00	m²	200	48.00
II		其他费用					573114.84			
1		项目申报费、设计费	159732.78				159732.78	元	1	
2		编制工程量清单、招标控制 价、招标代理费	59899.79				59899.79	元	1	
3		能效测评费	40000				40000.00	元	1	
4		监理费	39933.2				39933.20	元	1	
5		审计费	39933.2				39933.20	元	1	
6		税金(以上10%)	233615.87				233615.87	元	1	
III		总投资					2569774.60			

抄送：市政府办、财政局、审计局、公共资源交易中心。

中卫市发展和改革委员会

2020年4月28日印发