

附件 1

中卫工业园区 C5 西路排水工程投资概算审定表

序号	工 程 或 费 用 名 称	建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费	合 计	单 位	经济技术指标	
							管道长度 (m)	经济指标 (万元/m)
合计					571.4			
一	工程建设直接费用	92.93		284.58	463.18	m	3661.07	0.1031
(一)	压力流污水管道	16.18		158.3	174.48	m	1213.07	0.1438
1	管道安装工程	13.59		158.30	171.89			
	聚乙烯 PE100 管 dn315			155.24	155.24	m	1213.07	984.38
	管道土方开挖及回填	13.59			13.59	m³	1698.30	80.00
	钢管顶管 dn500			3.07	3.07	m	30.00	787.11
2	土建工程	2.59			2.59			
	钢筋砼井 LxB=1.2x1.2m	2.59			2.59	座	6.00	4320.00
(二)	重力流污水管道	76.75		126.28	203.03	m	2448	0.0829
1	管道安装工程	34.27		126.28	160.55			
	管道安装工程	34.272		126.28	160.55			
	Ⅲ级钢筋混凝土管 橡胶圈接口 D600			116.28	116.28	m		
	管道土方开挖及回填	34.272			34.27	m³		
	Ⅲ级钢筋混凝土管顶管 橡胶圈接口 D800			10	10	m		
	土建工程	42.48			42.48			
2	土建工程	42.48			42.48			
	钢筋砼井 LxB=1.2x1.2m	42.48			42.48	座		
(三)	一体化提升泵站		85.67		85.67			
二	工程建设其他费用	基数	费率		58.94			
1	工程勘察费	463.19	1%		4.64			
2	设计费	463.19	4%		19.91			
3	招标代理服务费等	463.19	0.80%		3.8			
4	工程预决（结）算费	463.19	0.60%		2.78			
5	施工图审查费	463.19			1.6			
6	工程监理费	463.19	3.30%		15.29			
7	环境影响评价费	463.19	1.95		9.07			
8	安全措施费	463.19			1.85			
三	预备费		10.00%		49.28			