附件：

中卫市黄河文化公园大湾段沙坡头配套设施项目投资概算审定表

序号	工程或费用名称	估 算 金 额 (万元)					技术经济指标 (元)		
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其它费用	合计	单位	数量	指标
一	建筑工程费	1363.84	760.41	107.01		2231.27			
(一)	沙漠之城外接道路	56.12				56.12			
1	车行道路 (不含砂级配砾砾 20CM)	46.69				46.69	m ²	3297.00	141.61
2	草方格固沙	2.36				2.36	m ²	23550.00	1.00
3	钢筋工程	5.94				5.94	项	8.34	7124.01
4	立柱式标志	0.10				0.10	套	1.00	1000
5	标线	1.03				1.03	m ²	212.00	49
(二)	沙漠之城环路	293.47				308.29			
1	路基土方-挖方	9.84				9.84	M3	20852.60	4.72
2	路基土方-填方	51.18				51.18	M3	26409.20	19.38
3	路床处理-挖方	2.58				2.58	M3	5469.20	4.72
4	路床处理-砾类土	51.00				51.00	M3	5469.20	93.25
5	草方格固沙	3.32				3.32	m ²	33213.00	1.00
6	车行道路 (水泥混凝土路面)	157.09				157.09	m ²	6136.50	255.99

8	混凝土道牙	8.68				8.68	m	2428.0 0	35.75
9	桥涵（预埋管 1M）	8.40				8.40	m	28.00	3000
10	标线工程	1.18				1.18	m ²	243.70	48.42
11	立柱式标志	0.20				0.20	套	2.00	1000
12	钢筋工程	14.79				14.79	项	20.94	7063.71
(三)	给排水工程	260.86	186.71			447.57			
1	消防阀门井 1500*1500* 2000	3.30				3.30	座	5.00	6600.00
2	沙漠之城一级泵站，排水量：361.6方/日 日最大时排水量：22.6方/h		45.00			45.00	座	1.00	450000.0 0
3	二级泵站至迎闫公路东侧建设压力排水管道 DN300 管道（PE 管）	212.56	141.71			354.27	M	7500.0 0	472.36
4	机井（5 口，220M/口，含成品泵房及泵供电电缆供水管网）	45.00				45.00	座	1.00	450000.0 0
(四)	电气工程	113.49	355.48	8.50		477.47			
1	沙漠之城电气	113.49	355.48	8.50		477.47			
1.1	YJY22-10KV-3x240	103.48	155.22			258.70	m	3223.0 0	802.67
1.2	电缆井（含合用）	10.01	4.29			14.30	座	33.00	4333.33
1.3	电缆排管 4* φ 200		45.90			45.90	m	3080.0 0	149.03
1.4	电缆排管 2* φ 200		68.60			68.60	m	4600.0 0	149.13

1.5	电缆排管 2* Φ100		81.47		81.47	m	6140.0 0	132.69
1.6	环网箱改造			0.50	0.50	面	1.00	5000.00
1.7	环网箱新建			8.00	8.00	面	1.00	80000.00
(五)	驿站	753.41	66.14	58.36	941.8 2			
1	驿站	502.03	55.32	58.36	615.7 1	M²	1039.4 9	5923.19
1.1	建筑及装饰 装修工程	502.03			502.0 3	M ²	1039.4 9	4829.58
1.2	采暖及通风 工程		17.75	3.13	20.88	M ²	1039.4 9	200.87
1.3	给排水及消 防工程		8.33	1.47	9.80	M ²	1039.4 9	94.28
1.4	电气工程		29.24	5.16	34.40	M ²	1039.4 9	330.93
1.6	变配电室			48.60	48.60			
1.6.1	高压柜			15.00	15.00	面	3.00	50000.00
1.6.2	低压柜			11.60	11.60	面	5.00	23200.00
1.6.3	630KVA 干变			10.00	10.00	台	1.00	100000.0 0
1.6.4	柴油发电机			12.00	12.00	台	1.00	120000.0 0
1.7	天然气管道 工程（本投 资不含接入 投资）							
2	生态停车场 （含部分绿 化）	48.91			48.91	M²	1600.0 0	306
3	水电外网	7.11	10.66		17.77	M²	1039.4 9	171
4	标识导览及 智慧旅游				63.91			
4.1	智慧旅游				49.91	项	1.00	499100
4.2	石头标志牌				5.00	项	1.00	50000

4.3	立杆标志牌					9.00	个	18.00	5000
5	旅游厕所 (成品)	179.84	0.16			180.00	座	2.00	900000
6	长廊	15.52				15.52	m	89.00	1744
二	工程建设其它费用				107.37	107.37			
1	地质勘察费				0.89	0.89	万元	2231.27	0.04%
2	设计费				42.39	42.39	万元	2231.27	1.90%
3	施工图审查费				3.57	3.57	万元	2231.27	0.16%
4	工程监理费 (市场费率)				26.78	26.78	万元	2231.27	1.20%
5	编制清单及 招标控制价 (市场费率)				8.12	8.12	万元	2231.27	0.36%
6	竣工结算审查费 (市场费率)				5.31	5.31	万元	2231.27	0.24%
7	及竣工决算 编制费(市场费率)				5.31	5.31	万元	2231.27	0.24%
8	招投标服务费 (市场费率)				0.00	0.00	万元	2231.27	0.00%
10	水土保持费				5.00	5.00	万元		
11	小计				97.37	97.37	万元		
12	项目建设管理费				10.00	10.00	万元	2328.75	0.43%
三	预备费				70.16	70.16	万元	2338.75	3.00%
四	项目总投资					2408.91			