

附件

迎宾大道市政道路改造项目审定概算表

序号	工程或费用名称	概 算 金 额（万元）				
		建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费	其它 费用	合计
一	工程费用	3001.46	0.00	0.00		3001.46
1	迎宾大道（长城路—滨河路段）	2914.03				2914.03
1.1	5cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土（罩面）	1396.55				
1.2	5cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土（交叉路口）	50.51				
1.3	6cm 中粒式 SBS 改性沥青混凝土（修补）	69.17				
1.4	6cm 中粒式 SBS 改性沥青混凝土（交叉路口）	50.03				
1.5	32cm 水泥稳定碎石（修补）	89.44				
1.6	开槽、灌缝及防裂贴	33.91				
1.7	0.25cmSBS 改性沥青碎石(填充)	1.65				
1.8	人行道恢复	419.61				
1.9	破损更换花岗岩道牙（包含主材重新安装）	21.07				
1.10	花岗岩道牙	2.92				
1.11	道牙靠背及路缘垫层	8.88				
1.12	梯形路缘石	18.56				
1.13	植草砖	37.42				
1.14	提升井及更换井盖	4.87				
1.15	15cm 水泥稳定碎石(交叉路口-找坡)	30.67				
1.16	热熔涂料	91.71				
1.17	铣刨 2cm	153.34				
1.18	拆除旧沥青道路并垃圾外运（32+9）	23.36				
1.19	拆除平侧石并垃圾外运	3.05				
1.20	拆除人行道结构层并垃圾外运（21）	35.36				
1.21	拆除梯形路缘石并垃圾外运	1.17				

1.22	拆除混凝土树框并垃圾外运	4.18				
1.23	拆除花岗岩道牙并垃圾外运	0.50				
1.24	拆除混凝土道牙并垃圾外运	0.11				
1.25	拆除旧沥青道路并垃圾外运（交叉路口-9）	4.11				
1.26	铣刨 15cm 水泥稳定碎石	14.17				
1.27	交安路口穿线管	23.01				
1.28	圆形禁令标志(不含基础及立杆)	1.55				
1.29	单悬臂式矩形指示标志	80.83				
1.30	路中设置隔离护栏	241.50				
1.31	大型机械出场	0.83				
2	暂列金	87.42				87.42
二	工程建设其它费用	149.44				149.44
1	工程监理费	39.02				
2	招标代理服务费	12.01				
3	设计费	60.03				
4	施工图审查费	3.90				
5	评估环境影响报告书	2.00				
6	编制清单及控制价	7.80				
7	竣工决算	9.00				
8	项目建设管理费	15.68				
三	预备费	15.00				15.00
四	项目总投资	3001.46	0.00	0.00	164.44	3165.90