

附件

宁夏中卫中宁县大战场 10 千伏红梅杏种植基地新增布点工程等 75 项配电网工程项目汇总表

序号	建设单位/ 项目名称	建设地点	建设内容	投资(万元)	项目数量
	国网中卫供电公司		新建配变 88 台，容量 16.42 兆伏安；新建电缆通道 6.874 公里；新建 10 千伏架空线路 43.214 公里；新建 10 千伏电缆线路 15.917 公里；新建 0.4 千伏架空线路 105.6676 公里；新建 0.4 千伏电缆线路 7.18 公里；新立电杆 3143 基。	9893.92	75
一	基建工程		新建配变 57 台，容量 12.22 兆伏安；新建电缆通道 6.068 公里；新建 10 千伏架空线路 24.532 公里；新建 10 千伏电缆线路 15.637 公里；新建 0.4 千伏架空线路 89.623 公里；新建 0.4 千伏电缆线路 6.344 公里；新立电杆 2436 基。	8565.7	42
1	宁夏中卫中宁县大战场 10kV 红梅杏种植基地新增布点工程	大战场	本工程新建 100kVA 变压器 1 台，配套安装配变终端(TTU)1 套；新建 10kV 架空线路 0.28km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.25km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立电杆 15 基，其中 15m 电杆 8 基，12m 电杆 7 基；新建普通拉线 4 组，新建 V 型拉线 1 组；新装电表箱 3 只，新装接户线 0.07km，采用 BS-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.04km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 1 套。	26.72	
2	宁夏中卫沙坡头区永康镇 10kV 丰伟种植农民专业合作社配变台区新增布点及低压线路新建工程	永康镇	新建 100kVA 成套变压器 1 台，安装配变终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 1.72km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 10kV 电缆线路 0.11km，采用采用 YJLV-10-3×240 电力电缆；新建 0.4kV 架空线路 0.742km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新建电缆通道 0.11km，采用 2 回 Φ175CPVC 穿管直埋；新立电杆 45 基，其中 12 米电杆 43 基，15 米电杆 2 基；新建拉线 17 组；新装电表箱 6 只；新装接户线 0.108km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	70.32	

3	宁夏中卫沙坡头区宣和镇 10kV 张保发配变台区新增布点及低压线路新建工程	宣和镇	新建 100kVA 成套变压器 1 台，安装配变终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.25km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.31km，采用 JKLYJ-70 导线；新立 12 米电杆 17 基；新建拉线 8 组；新装电表箱 11 只，新装接户线 0.24km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	28.37	
4	宁夏中卫沙坡头区宣和镇 10kV 鲁双全配变台区新增布点及低压线路新建工程	宣和镇	新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装配变终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.42km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 10kV 电缆线路 0.14km，采用 YJLV22-3×300 型电缆；新建电缆通道 0.21km，采用 Φ175CPVC 管 2 回；新建 0.4kV 架空线路 1.4km，采用 JKLYJ-70 导线新建；0.4kV 电缆线路 0.07km，采用 YJLV22-4×150 型电缆；新立 12 米电杆 37 基；新建拉线 19 组；新装电表箱 12 只；新装接户线 0.26km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	69.18	
5	宁夏中卫沙坡头区宣和镇 10kV 张志斌配变台区新增布点及低压线路新建工程	宣和镇	新建 100kVA 成套变压器 1 台，配套安装配变终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.73km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.11km，采用 JKLYJ-70 导线；新立 12 米电杆 21 基；新建拉线 8 组；新装电表箱 3 只；新装接户线 0.07km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	30.95	
6	宁夏中卫沙坡头区宣和镇 10kV 刘青刚配变台区新增布点及低压线路新建工程	宣和镇	新建 200kVA 成套变压器 1 台，100kVA 成套变压器 1 台，配套安装配变终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.87km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 2.34km，采用 JKLYJ-70 导线；新立 12 米电杆 68 基；新建拉线 34 组；新装电表箱 11 只；新装接户线 0.23km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	86.58	
7	宁夏中卫沙坡头区香山乡 10kV 刘家山养殖场配变台区新增布点及低压线路新建工程	香山乡	本工程新建 100kVA 成套变压器 1 台，安装配变终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 3.29km，采用 JKLGYJ-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.17km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 66 基；新建拉线 27 组；新装电表箱 3 只；新装接户线 0.041km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线；安装防雷绝缘子 7 组。	93.06	

8	宁夏中卫沙坡头区宣和镇 10kV 张学挺配变台区新增布点及低压线路新建工程	宣和镇	工程新建 200kVA 成套变压器 1 台, 安装配变终端(TTU)1 套; 新建 10kV 架空线路 1.04km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 1.66km, 采用 JKLYJ-70 导线; 迁移 0.4kV 线路长 0.2km; 新立 12 米电杆 50 基; 新建拉线 24 组; 新装电表箱 13 只; 新装接户线 0.27km, 采用 BS-JKLYJ-2×35 导线。	68.73	
9	宁夏中卫中宁县 110kV 大柳木变 10kV523 大景线鑫森源养殖园区支线新建工程	舟塔乡	本工程迁移柱上断路器 5 台; 新建 10kV 架空线路 3.17km, 其中采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线 0.38km, 采用 JKLGJYJ-10-240/30 导线 2.79km; 新建电缆通道 0.07km, 采用 2 回 Φ 175CPVC 管+1 回 Φ 32UPVC 管穿管直埋; 新建 10kV 电缆线路 0.1km, 采用 YJLV22-3×400 型电缆; 新建 2m×2m 预制电缆井 1 座; 新立电杆 62 基, 其中 12 米电杆 57 基, 15 米电杆 5 基; 新建拉线 22 组; 拆除裸铝线 2.51km, 拆除电杆 43 基。	98.28	
10	宁夏中卫中宁县渠口 10kV 场部 1 号台区新增布点工程	渠口	本工程新建 2 进 4 出环网箱 1 台, 配置 DTU 设备 1 台, 新建 630kVA 箱变 2 台, 配套安装配变智能终端(TTU)2 套; 新建电缆通道 0.12km, 其中采用 2 回 Φ 200PE 管拉管通道 0.04km, 采用 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.08km; 新建 10kV 电缆线路 0.09km, 采用 YJLV22-3×70 型电缆; 新建 0.4kV 架空线路 0.32km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线; 新建 0.4kV 电缆线路 0.25km, 采用 YJLV22-4×240 型电缆; 新立 12 米电杆 7 基; 新建拉线 5 组; 新建 2m×2m 预制电缆井 1 座; 新建电表箱 5 面, 迁移电表箱 1 面; 新装接户线 0.13km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	145.18	
11	宁夏中卫中宁县长农 10kV 黑水沟移民新增布点工程	长山头农场	本工程新建 100kVA 成套变压器 1 台, 配置智能融合终端(TTU)1 套; 新建 10kV 线路 0.12km, 采用 JKLGJYJ-120/20 导线; 新建 0.4kV 线路 0.43km, 采用 JKLGJYJ-120/20 导线; 新立 12m 电杆 14 基; 新建普通拉线 7 组; 新装电表箱 7 只, 新装接户线 0.14km, 采用 BS-JKLYJ-2*35 导线, 新装进户线 0.36km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线, 新装低压漏电开关 9 套。	28.65	
12	宁夏中卫中宁县石空 10kV 新渠稍 1 号农业种植基地新增布点工程	石空镇	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 0.4kV 架空线路 1.36km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线; 新立 12 米电杆 17 基; 新建拉线 10 组; 新装电表箱 6 只, 新装接户线 0.13km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	35.17	

13	宁夏中卫中宁县石空 10kV 新渠稍 2 号农业种植基地新增布点工程	石空镇	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 0.4kV 架空线路 0.79km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立 12m 电杆 1 基; 新建拉线 4 组; 新装电表箱 12 只, 新装接户线 0.19km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	23.41	
14	宁夏中卫中宁县石空 10kV 枣二养殖园区台区动力电供电工程	石空镇	本工程新建 0.4kV 架空线路 0.79km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立 12m 电杆 12 基; 新建拉线 14 组; 新装电表箱 9 只, 新装接户线 0.24km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	19.73	
15	宁夏中卫中宁县恩和 10kV 曹桥三队种植养殖基地新增布点工程	恩和镇	本工程新建 100kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端(TTU)1 套; 新建电缆通道 0.05km, 采用 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋; 新建 0.4kV 电缆线路 0.08km, 采用 YJLV22-4*240 型电缆; 新建 0.4kV 架空线路 0.56km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立 12m 电杆 11 基; 新建拉线 11 组; 新装电表箱 6 只, 新装接户线 0.13km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	28.59	
16	宁夏中卫中宁县恩和 10kV 华寺种植基地新增布点工程	恩和镇	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 0.05km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 0.08km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立 12m 电杆 5 基; 新建拉线 4 组; 新装电表箱 1 只, 新装接户线 0.02km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	20.12	
17	宁夏中卫中宁县恩和 10kV 红柳沟种植基地新增布点工程	恩和镇	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端(TTU)1 套; 新建电缆通道 0.12km, 采用 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋; 新建 0.4kV 电缆线路 0.14km, 采用 YJLV22-4*240 型电缆; 新建 0.4kV 架空线路 0.47km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立 12m 电杆 6 基; 新建拉线 6 组。	29.93	
18	宁夏中卫中宁县恩和 10kV 曹桥南山坡种植养殖基地新增布点工程	恩和镇	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 0.4kV 架空线路 0.23km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立 12m 电杆 3 基; 新建拉线 3 组; 新装电表箱 1 只, 新装接户线 0.02km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	16.44	
19	宁夏中卫中宁县恩和 10kV 曹桥高速南种植基地新增布点工程	恩和镇	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 0.01km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 0.82km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立电杆 2 基, 其中 12m 电杆 1 基, 15m 电杆 1 基; 新建拉线 8 组; 新装电表箱 5 只, 新装接户线 0.08km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	26.54	

20	宁夏中卫中宁县大战场镇 10kV 兴业小高抽新增布点工程	大战场	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 0.4kV 架空线路 0.1km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立 12m 电杆 1 基; 新建拉线 4 组	17.28	
21	宁夏中卫中宁县白马 10kV 五道渠二级抽水站台区增容改造及动力电供电工程	白马乡	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端(TTU)1 套;新建电缆通道 0.02km, 采用 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋; 新建 0.4kV 电缆线路 0.05km, 采用 YJLV22-4*240 型电缆; 新建 0.4kV 架空线路 0.24km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立 12m 电杆 6 基; 新建拉线 2 组; 新装电表箱 2 只, 新装接户线 0.04km, 采用 BS3-JKLYJ-2 $\times$ 35 导线。拆除 100kVA 变压器 1 台。	19.45	
22	宁夏中卫中宁县白马 10kV 三道湖养殖小区台区增容改造工程	白马乡	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套。拆除 80kVA 变压器 1 台。	14.61	
23	宁夏中卫中宁县白马 10kV 三道湖三队一号台区增容改造工程	白马乡	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 0.15km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 0.05km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立 15m 电杆 5 基; 新建拉线 3 组。拆除 100kVA 变压器 1 台。	23.55	
24	宁夏中卫中宁县白马 10kV 跃进养殖小区一号台区增容改造工程	白马乡	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套。拆除 100kVA 变压器 1 台。	11.93	
25	宁夏中卫中宁县白马 10kV 新田电灌站台区增容改造工程	白马乡	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套。拆除 100kVA 变压器 1 台。	14.61	
26	宁夏中卫中宁县太阳梁乡太阳梁村一队养殖基地新增负荷供电工程	太阳梁乡	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台, 配置智能融合终端 (TTU) 1 套; 新建柱上断路器 1 台, 配置 FTU 设备 1 套; 新建 10kV 线路 0.37km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 线路 0.53km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立电杆 16 基, 其中 12m 电杆 11 基, 10m 电杆 5 基; 新建普通拉线 6 组, 新建 V 型拉线 2 组; 新装电表箱 8 只, 新装接户线 0.14km, 采用 BS-JKLYJ-2*35 导线, 新装进户线 0.16km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线, 新装低压漏电开关 4 套。	42.7	

27	宁夏中卫沙坡头区 新滩1队10kV煤改 电工程	东园镇	本工程新建200kVA变压器2台，新建100kVA变压器1台，智能融合终端（TTU）3套；新建10kV架空线路0.587km，采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建10kV电缆线路0.14km，采用采用YJLV-10-3×240电力电缆；新建10kV电缆通道0.14km，采用2回Φ175CPVC穿管直埋；新建0.4kV架空线路2.258km，采用JKLGYJ-1-120/20导线；新建0.4kV电缆线路0.14km，采用采用YJLV-1-4×240电力电缆；新建0.4kV电缆通道0.14km，采用2回Φ175CPVC穿管直埋；新立电杆70基，其中12米电杆48基，15米电杆22基；新建拉线37组；新装电表箱111只，新装低压漏电开关166套；新装接户线6.922km，采用BS-JKLYJ-2×35导线，新装进户线5.6km，采用BS-JKLYJ-2×16导线；拆除钢芯铝绞线1.687km，拆除电杆42基，拆除拉线5组。	188.16	
28	宁夏中卫海原县海 城镇格兰丽都小区 10千伏供电工程	海城镇	本工程新建二进四出环网柜1台；新建10kV电缆线路长0.43km，采用YJLV22-8.7/10kV-3×300型电缆；新建电缆通道长0.43km，其中采用4回Φ175CPVC管+1回七孔梅花管排管通道0.35km；新建4回Φ200PE管+1回七孔梅花管拉管通道0.08km；新建2.0m×2.0m预制电缆井5座。	117.49	
29	宁夏中卫海原县 10kV513城网线及海 盛国际小区线路 改造工程	海城镇	本工程新建两进四出（六个断路器间隔）环网柜4台；新建一进五出（六个断路器间隔）高压分支箱6台；新建630kVA箱式变压器2台；新建一进六出低压分支箱7台；新敷设10kV电力电缆4.74km，其中敷设YJLV22-8.7/15kV-3×400铝芯电缆2.59km，敷设YJLV22-8.7/15kV-3×300铝芯电缆1.07km，敷设YJLV22-8.7/15kV-3×240铝芯电缆0.886km，敷设YJLV22-8.7/15kV-3×120铝芯电缆0.194km；新敷设0.4kV电力电缆2.54km，其中敷设ZC-YJLV22-0.6/1-4*240铝芯电缆0.776km，敷设ZC-YJLV22-0.6/1-4*70铝芯电缆1.764km。新建GYSTZ-48芯防火阻燃光缆及附属设施2.92km其中：利用原有排管通道敷设2.25km，利用本期新建通道敷设0.67km，新增ONU设备10台，分光器10个；新建环网柜基础4座，新建高压分支箱基础6座，新建变压器基础2座，新建低压分支箱基础7座。新建1.5m×1.5m预制电缆井27座，砖砌单元手孔井13座；新建12回Φ175CPVC管+1回七孔梅花管排管通道0.182km；新建10回Φ175CPVC管排管通道0.19km；新建6回Φ175CPVC管+1回七孔梅花管排管通道0.215km；新建6回Φ175CPVC管排管通道0.416km；新建4回Φ175CPVC管排管通道0.310km；新建2回Φ175CPVC管排管通道0.59km；新建6回Φ200PE管+1回七孔梅花管拉管通道0.2km；拆除原线路1.1km，导线型号为JKLGYJ-185；拆除杆塔基25基。	1079.85	

30	宁夏中卫海原县10kV526南华线文昌路01号环网柜等4台老旧设备更换工程	海城镇	本工程新建二进四出环网柜1台，更换二进四出环网柜2台，更换一进五出分支箱1台，新建预制基础4座。	203.48	
31	宁夏中卫海原县关桥乡前坪1#等4个公变新增布点及动力电供电工程	关桥乡	本工程新建成套200kVA变压器1台，成套100kVA变压器5台，改造变压器台架1台，配置智能融合终端（TTU）6套；新建10kV线路1.14km，采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV线路8.36km，采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立电杆190基，其中15m电杆32基，12m电杆158基；新建普通拉线129组；新装电表箱179只，新装低压漏电开关281套，新建接户线3.57km，采用BS3-JKLYJ-2*35型号；新建进户线16.6km，其中采用BS3-JKLYJ-2*35型号5.36km，采用BS3-JKLYJ-2*16型号11.24km。拆除钢芯铝绞线4.2km，拆除集束线1.68km，拆除电杆120基。	376.86	
32	宁夏中卫海兴三河镇10kV苋麻安置区1号等4个配变台区新增负荷供电工程	三河镇	本工程迁移改造原有100kVA变压器1台、200kVA变压器1台、315kVA变压器1台（除变压器、JP柜外其余为新），新建3台100kVA变压器，将原有S9-100kVA变压器更换为S20-100kVA成套变压器1台，将原有S9-100kVA变压器更换为S20-200kVA成套变压器1台，配置融合终端（TTU）5套；新建10kV架空线路0.811km，采用JKLGYJ-10-120/20导线，新建0.4kV架空线路13.5km，采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立电杆352基，其中15m电杆30基，12m电杆322基；新建普通拉线176组；新装电表箱225只；新装接户线7.574km，采用BS3-JKLYJ-2*35导线，新装进户线15.92km，采用BS3-JKLYJ-2*16导线；新装低压用户开关398个。拆除集束导线7.95km；拆除表箱127只；拆除电杆174基。	499.99	
33	宁夏中卫海兴李旺镇10kV红中湾等7个配变台区新增负荷供电工程	李旺镇	本工程迁移改造原有100kVA变压器5台，新建100kVA变压器1台，配置融合终端（TTU）1套；新建10kV线路0.98km，采用JKLGYJ-10-120/20型导线，新建0.4kV线路12.34km，采用JKLGYJ-1-120/20导线；新建0.4kV电缆线路0.09km，采用YJLV22-4×240型电缆；新建2回埋管通道长0.06km，采用Φ100CPVC电缆管；新立电杆273基，其中15m电杆50基，12m电杆223基；新建普通拉线164组；新装电表箱201只；新装接户线6.02km，采用BS3-JKLYJ-2*35导线，新装进户线10km，采用BS3-JKLYJ-2*16导线；新装低压用户开关250套。拆除S9-50kVA变压器1台；低压综合配电箱2面；拆除10kV导线0.14km，拆除0.4kV导线4.3km，拆除0.2kV导线4.25km；拆除电杆171基；拆除表箱120只。	434.69	

34	宁夏中卫沙坡头区 10kV514 柔西线分支 线路改造工程	沙坡头 区	新建 100 千伏安变压器 2 台，配置千伏安综合配电箱 2 台，配置智能融合终端（TTU）2 套，配置智能漏保 2 套；改造 100 千伏安变压器台架 1 台；新建 10 千伏架空线路 1.88 千米，采用 JkLGYJ-120/20 导线；新建电缆通道 0.1 千米，采用 2 回 Φ 200PE 拉管，敷设 10 千伏电缆 0.1 千米，采用 YJLV22-3*240 型电缆；新建 1.5 米*1.5 米砖砌电缆井 2 座；新建 0.4 千伏架空线路 0.15 千米，采用 JKLYJ-70 导线；新立电杆 37 基，其中 15 米电杆 8 基，12 米电杆 29 基；新建普通拉线 17 组，其中 GJ-50 型 1 组，GJ-80 型 16 组；新建防撞墩 9 个；新装电表箱 2 只；新装接户线 0.044 千米，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.24 千米，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线；新装低压漏电开关 6 套。拆除 80 千伏安变压器 1 台，拆除 JP 柜 1 面，拆除 LGJ-35 导线 1.87 千米，拆除电杆 46 基，拆除拉线 7 组。	106.53	
35	宁夏中卫沙坡头区 10kV511 西元线八字 渠分支线路改造 工程	沙坡头 区	新建 200 千伏安变压器 2 台，配置 200 千伏安综合配电箱 2 台，配置智能融合终端（TTU）2 套，配置智能漏保 2 套；新建柱上断路器 1 台，配置 FTU 设备 1 套；改造 10 千伏架空线路 1.223 千米，采用 JkLGYJ-120/20 导线；新建 0.4 千伏架空线路 3.6 千米，采用 JKLYJ-70 导线；新建 0.4 千伏电缆通道 0.096 千米，采用 1 回 Φ 175CPVC 埋管，敷设 0.4 千伏 0.096 千米，采用 YJLV-150*4 芯电缆；新立电杆 109 基，其中 15 米电杆 8 基，12 米电杆 21 基，10 米电杆 80 基；新建普通拉线 40 组，其中 GJ-80 型 8 组，GJ-50 型 32 组；新装电表箱 71 只，新建接户线采用 BS-JKLYJ-35/2 型号共 1.28 千米。拆除钢芯铝绞线 2.9 千米，拆除电杆 18 基。	127.58	
36	宁夏中卫中宁北二 环 10kV 线路新建 联络工程	舟塔乡	本工程新建 2 进 4 出环网箱 5 台，1 进 5 出电缆分支箱 2 台，配置 DTU 设备（含加密）7 套；新建柱上断路器 1 台，配置 FTU 设备 1 套；新建电缆通道 3.16km，其中采用 12 回 Φ 200PE 管+2 回七孔梅花管拉管 0.73km，采用 6 回 Φ 200PE 管+1 回七孔梅花管拉管 0.15km，采用 2 回 Φ 200PE 管拉管 0.05km，采用 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.08km，采用 12 回 Φ 175CPVC 管+2 回七孔梅花管排管 2.05km，采用 6 回 Φ 175CPVC 管+1 回七孔梅花管排管 0.1km；新建 10kV 电缆线路 8.38km，其中采用 YJLV22-3 $\times$ 400 型电缆线路 7.03km，YJLV22-3 $\times$ 300 型电缆线路 0.73km，YJLV22-3 $\times$ 70 型电缆线路 0.62km；新建 2m $\times$ 2m 电缆井 26 座，新建 3m $\times$ 3m 电缆井 6 座；敷设 GYSTZ-48 芯光缆 7.5km，ADSS-48 芯光缆 4km，配置 ONU 设备、分光器 8 套；新立电杆 3 基，其中 15 米电杆 2 基，12 米电杆 1 基；新建 GJ-80 型普通拉线 2 组。拆除钢芯铝绞线 0.17km，拆除架空绝缘铝绞线 0.95km，拆除电杆 17 基。	1508.83	

37	宁夏中卫中宁新堡10kV 刘营 11 队等 4 个台区低压线路改造及新增布点工程	新堡镇	1、新建 200kVA 变压器 3 台，新建 100kVA 变压器 1 台，新增配变智能融合终端（TTU）4 套，配置变台一级智能漏保 4 套；2、新建 10 千伏架空线路 0.29 千米，采用 JKLGJYJ-120 导线；新建 0.4 千伏线路 1.95 千米，其中采用 JKLGJYJ-120 导线 1.49 千米，采用 JKLYJ-70 导线 0.46 千米；3、新立电杆 45 根；4、改造接户线 0.54 千米，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线，改进进户线 1.64 千米，采用 BS3-JKLYJ-2×16 导线；5、新增电表箱 22 面，新增漏电保护器 41 套；6、拆除 8 米电杆 24 根，拆除表象 14 面，拆除集束导线 1.19 千米。	112.37	
38	宁夏中卫海原县树台乡 10kV 上小川 1# 等配变台区新增布点及低压线路改造工程	树台乡	本工程新建 200kVA 变压器 2 台，100kVA 变压器 1 台，配置综合配电箱 3 台，配置智能融合终端（TTU）3 台，配置智能漏保 3 套；迁移利旧原有 100kVA 变压器设备 6 台，利旧原有综合配电 6 台；新建 10kV 架空线路 1.277km，采用 JKLGJYJ-120/20 型绝缘导线；新建 0.4kV 架空线路 12.683km，采用 JKLYJ-70 型绝缘导线；新立电杆 369 基，其中 10 米电杆 300 基，12 米电杆 67 基，15m 米电杆 2 基；新建普通拉线 315 组，其中 GJ-80 型 19 组，GJ-50 型 296 组；新装接户线 5.297km，采用 BS-JKLYJ-2*35 导线；新装单相进户线 14.52km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装电表箱 215 只，新装低压用户开关 363 套。拆除 0.4kV 导线路径长 10.588km，拆除电杆 262 基。	419.24	
39	宁夏中卫市海原县关桥乡配变台区新增布点及低压线路改造工程	关桥乡	本工程新建成套 200 千伏安变压器 6 台，改造变压器台架 1 台，配置智能融合终端（TTU）6 套；新建低压电缆分支箱 3 台（1 进 6 出）；新建 10 千伏线路 1.3 千米，采用 JkLGJYJ-120/20 导线，新建 0.4 千伏线路 7.84 千米，采用 JkLYJ-70 导线，新建 0.4 千伏电缆线路 0.97 千米，其中采用 YJLV-4*120 型低压电缆 0.32 千米，采用 YJLV-4*50 型低压电缆 0.65 千米；新建 1.5 米*1.5 米预制电缆井 5 座；新立电杆 176 基，其中 15 米电杆 1 基，12 米电杆 76 基，10 米电杆 99 基；新建普通拉线 122 组，其中 GJ-80 型 14 组，GJ-50 型 108 组；新装电表箱 167 只；新装低压漏电开关 143 套；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线共 2.42 千米，新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线共 5.2 千米，新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线共 10.44 千米，新建进户线采用 YJLV-2*25 低压电缆共 1.28 千米；新建防撞墩 21 个；拆除钢芯铝绞线 4.2 千米；拆除集束线 1.68 千米；拆除电杆 120 基。	350.6	

40	宁夏海原县胡湾 10kV 开关站新建工程	西安镇	新增柱上断路器 1 台，迁移柱上断路器 3 台，新建 10 千伏电缆排管通道 0.868 千米，敷设 YJLV22-3*400 型电缆线路 3 回，利用原有排管通道新建 10 千伏电缆线路 2.315 千米，敷设 YJLV22-3*400 电缆线路单回，新建 10 千伏架空线路 1.064 千米，采用 JKLJYJ-240/30 型导线，新立 15 米电杆 3 基，利旧 15 米电杆 23 基，新建 2.5*2.5 米预制电缆井 8 座，3*3 米现浇电缆井 1 座，6*2*1.9 米现浇电缆井 6 座。	1025.77	
41	宁夏中卫海兴九彩乡 10kV 配变台区新增布点及低压线路改造工程	九彩乡	本工程新增 100kVA 变压器 5 台，配变智能融合终端（TTU）5 台，智能漏保 5 套；迁移原有变压器 2 台（变压器、JP 柜均利旧，更换台架）；新建 10kV 架空线路 2.65km，采用 JKLGYJ-10-120/20 绝缘导线；新建 0.4kV 架空线路 13.62km，导线采用 JKLYJ-1-70 绝缘导线；新建电杆 336 基，其中 12 米电杆 61 基，15 米电杆 2 基，10 米电杆 273 基；新增拉线 215 组，其中 GJ-80 普通拉线 19 组，GJ-50 普通拉线 190 组，V 型拉线 5 组，高桩拉线 1 组；新增电表箱 151 只，低压漏保开关 168 套。拆除电杆 172 基，拆除集束导线 10.48km。	368.32	
42	宁夏中卫海原 10kV525 县城线建设 路架空入地改造工程	海城镇	1、新增环网柜（二进四出）2 台，新增分支箱（一进五出）3 台，新增低压电缆分支箱（AC400V，塑壳断路器，七路，630A）13 台。2、新敷设 10kV 电缆 3.832km，其中敷设 YJLV22-8.7/15kV-3×400 型铝芯电缆 1.2km，敷设 YJLV22-8.7/15kV-3×300 型铝芯电缆 0.56km，敷设 YJLV22-8.7/15kV-3×120 型铝芯电缆 1.369km，敷设 YJLV22-8.7/15kV-3×70 型铝芯电缆 0.703km。3、新敷设低压电缆 4.458km，其中敷设 YJLV22-0.6/1kV-4×240 型铝芯电缆 1.84km，敷设 YJLV22-0.6/1kV-4×120 型铝芯电缆 1.76km，敷设 YJLV22-0.6/1kV-4×70 型铝芯电缆 0.858km。4、新增悬挂式电能计量箱 2 面。5、新敷设 GYSTZ—48 光缆 1.45km，新增 ONU5 套，分光器 5 套，DTU5 套，接头盒 1 台。6、新增 Φ190×12m 锥形混凝土杆 3 基。7、新建低压电缆分支箱基础 13 座。8、新建电缆井 8 座，新建砖砌手孔井 68 座。9、新建排管通道 1.582km，其中 12+1 回（12 回 Φ175CPVC+1 回 Φ32UPVC）排管通道 0.012km，12+1 回（6 回 Φ175CPVC+6 回 Φ100CPVC+1 回 Φ32UPVC）排管通道 0.013km，8 回 Φ100CPVC 排管通道 0.012km，6 回 Φ100CPVC 排管通道 0.327km，6+1 回（6 回 Φ175CPVC+1 回 Φ32UPVC）排管通道 0.012km，4 回 Φ100CPVC 排管通道 0.204km，2 回 Φ100CPVC 排管通道 0.942km，2+1 回（2 回 Φ175CPVC+1 回 Φ32UPVC）排管通道 0.06km。10、拆除电杆 20 基，架空绝缘导线 5.65km。	555.86	

二	业扩配套供电工程		新建配变 31 台, 容量 4.2 兆伏安; 新建电缆通道 0.806 公里; 新建 10 千伏架空线路 18.682 公里; 新建 10 千伏电缆线路 0.28 公里; 新建 0.4 千伏架空线路 16.0446 公里; 新建 0.4 千伏电缆线路 0.836 公里; 新立电杆 707 基。	1328.2238	33
1	宁夏中卫沙坡头区马付成等用户报装低压线路延伸工程	永康镇	本工程新建 0.4kV 架空线路 5.9976km, 采用 JKLGJYJ-1-70 导线; 新建 0.4 千伏电缆线路 0.293km, 采用采用 YJLV-1-4×120 电力电缆; 新建电缆通道 0.293km, 其中采用 2 回 Φ 175CPVC 穿管直埋; 新立 10 米电杆 130 基; 新建拉线 71 组; 新装电表箱 75 只; 新装接户线 1.346km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	125.13	
2	宁夏中卫沙坡头区攀站豪等用户报装 10 千伏配变台区新建工程	常乐镇	本工程新建 100kVA 成套变压器 3 台, 安装配变终端(TTU)3 套; 新建 10kV 架空线路 2.46km, 采用 JKLGJYJ-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 0.597km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线; 新建 0.4 千伏电缆线路 0.148km, 采用采用 YJLV-1-4×70 电力电缆; 新建电缆通道 0.148km, 其中采用 1 回 Φ 100CPVC 穿管直埋; 新立电杆 72 基, 其中 10 米电杆 8 基, 12 米电杆 61 基, 15 米电杆 3 基; 新建拉线 61 组; 新装电表箱 6 只; 新装接户线 0.12km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	111.25	
3	宁夏中卫市沙坡头区东园镇 10kV 业扩配套工程	东园镇	1、新增成套 S20-100 变压器 1 套, S20-200 变压器 2 套, 配置智能融合终端 (TTU) 3 套。 2、新建 10kV 线路长 0.22km, 采用型号 JKLGJYJ-10-120/20 导线。3、新立电杆 Φ 190-12, M 电杆 9 基。4、普通拉线 2 套, 高桩拉线 1 条, 自身拉线 1 条。	29.94	
4	宁夏中卫沙坡头区业扩报装 10kV 分界开关新建工程	沙坡头区	1、新建一二次融合成套柱上断路器 15 台, 配置 FTU 设备 15 套。	83.1924	
5	宁夏中卫沙坡头区迎水桥镇鸣钟养牛场用户报装 10 千伏配变台区新建工程	迎水桥镇	新建 100kVA 成套变压器 1 台, 安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 0.7km, 采用 JKLGJYJ-120/20 导线; 新立 12 米电杆 17 基; 新建拉线 2 组。	23.56	

6	宁夏中卫沙坡头区永康镇李红莲等用户报装 10kV 配变台区新建工程	永康镇	1、新建 100kVA 成套变压器 2 台；配置智能融合终端 (TTU) 2 套。2、新建 10kV 线路长 1.86km, 采用 JKLGJYJ-120/20 导线；3、新建 0.4kV 线路长 1.33km, 采用 JKLYJ-70 型导线；4、新建电杆 57 基, 其中 15 米电杆 4 基, 12 米电杆 53 基。5、新建普通拉线 26 组, 其中 GJ-80 拉线 14 组, GJ-50 拉线 12 组；6、新建高桩拉线 1 组；7、新建接户线 0.2km 采用 BS-JKLYJ, 35, 2 型导线；8、新建表箱 9 只。	79.78	
7	宁夏中卫沙坡头区银川达美包装材料有限公司用户报装 10 千伏配变台区新建工程	常乐镇	新建 200kVA 成套变压器 1 台, 安装配变终端 (TTU) 1 套；新建 10kV 架空线路 0.057km, 采用 JKLGJYJ-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.17km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆 6 基, 其中 15m 电杆 3 基, 12m 电杆 3 基；新建拉线 4 组；新装电表箱 4 只, 新装接户线 0.088km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	22.18	
8	宁夏中卫沙坡头区世纪花园 D 区低压线路延伸工程	文昌镇	新建七路电缆分支箱 2 台；新建电缆通道 0.105km, 其中采用 1 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.075km, 采用 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.03km；新建 0.4kV 电缆线路 0.135km, 采用 YJLV22-4×240 型电缆；新建电缆井 2 座。	9.55	
9	宁夏中卫沙坡头区东园镇新星村牛场用户报装 10 千伏配变台区新建工程	东园镇	本工程新建 100kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套；新建 10kV 架空线路 0.115km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.202km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 10 基；新建拉线 6 组；新装电表箱 8 只；新装接户线 0.154km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	20.54	
10	宁夏中卫沙坡头区东园镇金沙村牛场用户报装 10 千伏配变台区新建工程	东园镇	本工程新建 100kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套；新建 10kV 架空线路 0.716km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.828km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 19 基；新建拉线 6 组；新装电表箱 4 只；新装接户线 0.1km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	33.85	
11	宁夏中卫沙坡头区东园镇美利园区鸡厂用户报装 10 千伏配变台区新建工程	东园镇	本工程新建 100kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套；新建 10kV 架空线路 0.038km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.120km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆 5 基, 其中 15 米电杆 3 基, 12 米电杆 2 基；新建拉线 2 组；新装电表箱 2 只；新装接户线 0.033km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	14.29	

12	宁夏中卫沙坡头区赵红杰用户报装 10 千伏配变台区新建工程	常乐镇	新建 100kVA 成套变压器 1 台，安装配变终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.01km，采用 JKLGYJ-120/20 导线；新建 0.4 千伏电缆线路 0.26km，采用 YJLV-1-4×70 电力电缆；新建电缆通道 0.26km，采用 1 回 Φ100PVC 穿管直埋；新立 12 米电杆 3 基；新装电表箱 2 只，新装接户线 0.044km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	18.86	
13	宁夏中卫沙坡头区迎水桥镇九洲物流用户 10 千伏供电工程	迎水桥镇	1、新建 100kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 台。2、新建 10kV 架空线路 0.141km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线。3、新立电杆 5 基，其中 12m 电杆 5 基。4、新建 GJ-80 拉线 4 组。	17.677	
14	宁夏中卫沙坡头区赵群用户报装 10 千伏配变台区新建工程	迎水桥镇	本工程新建 100kVA 成套变压器 1 台，安装配变终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.105km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新立 12 米电杆 4 基；新建拉线 2 组；新装电表箱 1 只，新装接户线 0.022km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	14.38	
15	宁夏中卫沙坡头区香山乡新水养殖场用户报装 10 千伏配变台区新建工程	香山乡	本工程新建 100kVA 成套变压器 1 台，配套安装配变终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 1.75km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.35km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 43 基；新建拉线 18 组；新装电表箱 4 只；新装接户线 0.066km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	51.93	
16	宁夏中卫中宁县余丁乡何立国等用户报装 10 千伏配变台区新建工程	余丁乡	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装配变终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.73km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.01km，采用 JKLYJ-1-70/10 导线，新立 12 米电杆 17 基；新建拉线 9 组。	28.98	
17	宁夏中卫中宁县徐套乡周海涛等用户报装 10 千伏配变台区新建工程	徐套乡	本工程新建 100kVA 成套变压器 1 台，配套安装配变终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.38km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 1.37km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立电杆 29 基，其中 15 米电杆 2 基，12 米电杆 8 基，10 米电杆 19 基；新建拉线 12 组；新装电表箱 4 只，新装接户线 0.07km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	40.22	
18	宁夏中卫中宁县徐套乡周占华等用户报装 10 千伏配变台区新建工程	徐套乡	本工程新建 100kVA 成套变压器 1 台，配套安装配变终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 1.93km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.06km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立电杆 38 基，其中 12 米电杆 36 基，10 米杆 2 基；新建拉线 15 组；新装电表箱 2 只，新装接户线 0.04km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	47.9	

19	宁夏中卫中宁县长农张建忠等用户报装 10 千伏配变台区新建工程	长农	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 0.53km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 0.41km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线; 新立 12 米电杆 18 基; 新建拉线 6 组; 新装电表箱 8 只, 新装接户线 0.16km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	38.63	
20	宁夏中卫中宁县白马乡吴学顺等用户报装 10 千伏配变台区新建工程	白马乡	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 0.4kV 架空线路 0.97km, 采用 JKLYJ-1-70 导线; 新立 12 米电杆 17 基; 新建拉线 14 组; 新装电表箱 3 只, 新装接户线 0.06km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	31.35	
21	宁夏中卫中宁县恩和镇超群养殖场等用户报装 10 千伏配变台区新建工程	恩和镇	本工程新建 100kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 0.16km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 0.16km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线; 新立 12 米电杆 8 基; 新建拉线 5 组; 新装电表箱 1 只, 新装接户线 0.02km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	17.11	
22	宁夏中卫中宁县新世纪冶炼等用户报装 10 千伏分界开关新建工程	新堡镇	本工程新建柱上断路器 10 台, 配置 FTU 设备 10 套。	55.41	
23	宁夏中卫中宁县鸣沙镇马涛等用户报装 10 千伏配变台区新建工程	鸣沙镇	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 0.62km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 0.77km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线; 新立 12 米电杆 14 基; 新建拉线 4 组; 新装电表箱 4 只, 新装接户线 0.06km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	34.31	
24	宁夏中卫中宁县白马乡吴远等用户报装 10 千伏配变台区新建工程	白马乡	本工程新建 100kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 0.03km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 0.36km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线; 新立 12 米电杆 5 基; 新建拉线 7 组; 新装电表箱 2 只, 新装接户线 0.04km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	18.46	

25	宁夏中卫中宁县鸣沙镇张旭等用户报装 10 千伏配变台区新建工程	鸣沙镇	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台, 配套安装配变终端 (TTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 0.05km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 0.21km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立 12 米电杆 6 基; 新建拉线 4 组, 新装电表箱 2 只, 新装接户线 0.04km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。	21.89	
26	宁夏中卫海原县西安镇柳场村鑫旺牧业养殖场 10 千伏供电工程	西安镇	1、新建成套 200kVA 变压器 1 台。配置智能融合终端 (TTU) 1 套。2、新建柱上断路器 1 台。配置馈线终端 (FTU) 1 套。3、新建 10kV 架空线路长 0.6km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 导线。4、新建 0.4kV 架空线路长 1.23km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线。5、新建电杆 35 基, 其中 12m 电杆 20 基, 15m 电杆 15 基。6、新建普通拉线 20 组。7、新建表箱 21 只, 新建单相四表箱 14 只, 三相一表箱 7 只。接户线采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线 0.46km。8、防撞墩 11 个。	69.01	
27	宁夏中卫海原县西安镇西华山绿植灌溉 10 千伏供电工程	西安镇	1、新建 100kVA 成套变压器 1 台, 配置智能融合终端 (TTU) 1 台。2、新建 10kV 架空线路 2.04km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线。3、新建 0.4kV 架空线路 0.03km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。4、新立电杆 44 基, 其中 12m 杆 28 基, 15m 杆 16 基。5、新建普通拉线 33 组。6、砌护 6 基。7、新建电表箱 2 只, 新装接户线 0.04km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。	61.355	
28	宁夏中卫海原县西安镇鸡肠子河村民隆农牧养殖场 10 千伏供电工程	西安镇	1、新建 100kVA 成套变压器 1 台, 配置智能融合终端 (TTU) 1 台。2、新建 10kV 架空线路 0.97km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线。3、新建 0.4kV 架空线路 0.3km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。4、新立电杆 22 基, 其中 12m 杆 15 基, 15m 杆 7 基。5、新建普通拉线 13 组。6、砌护 3 基。7、新建电表箱 2 只, 新装接户线 0.04km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。	35.5974	
29	宁夏中卫海原县西安镇甘盐池邵庄北山林地灌溉 10 千伏电工程	西安镇	1、新建 100kVA 成套变压器 1 台, 配置智能融合终端 (TTU) 1 台。2、新建 10kV 架空线路 0.11km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线。3、新建 0.4kV 架空线路 0.03km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。4、新立电杆 5 基, 其中 12m 杆 5 基。5、新建普通拉线 4 组。6、新建电表箱 2 只, 新装接户线 0.04km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。	16.212	

30	宁夏中卫海原县曹洼乡牙胡圈村养殖场 10 千伏供电工程	曹洼乡	1、新建 100kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 台。2、新建 10kV 架空线路 0.49km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线。3、新建 0.4kV 架空线路 0.02km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。4、新立电杆 12 基，其中 15m 电杆 11 基；12m 电杆 1 基。5、新建 GJ-80 拉线 7 组。6、新建表箱 2 只，其中四表箱 1 只，动力表箱 1 只。新装接户线 0.04km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。	24.74	
31	宁夏中卫海原县兴仁镇兴仁村齐白富家庭林场种植基地 10 千伏供电工程	兴仁镇	1、新建 100kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 台。2、新建柱上断路器 1 台；3、新建 10kV 架空线路 0.45km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线。4、新建 0.4kV 架空线路 0.13km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。5、新建 10kV 电缆线路长 0.28km，采用 ZC-YJLV22-15/10-3*240 铝芯电缆。6、新立电杆 20 基，其中 12m 杆 20 基。7、新建普通拉线 11 组。8、新建电表箱 3 只，新装接户线 0.07km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。	51.00	
32	宁夏中卫海原县兴仁镇油井子沟刘文万 10 千伏供电工程	兴仁镇	1、新建 200kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 台。2、新建 10kV 架空线路 1.56km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线。3、新建 0.4kV 架空线路 0.02km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。4、新立电杆 36 基，其中 12m 电杆 36 基。5、新建 GJ-80 拉线 18 组。6、新建表箱 2 只，其中四表箱 1 只，动力表箱 1 只。新装接户线 0.04km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。	52.33	
33	宁夏中卫海原县兴仁镇兴仁村亿乐优农业种植 10 千伏供电工程	兴仁镇	1、新建 200kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 台。2、新建 10kV 架空线路 0.08km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线。3、新建 0.4kV 架空线路 0.38km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。4、新立电杆 11 基，其中 12m 杆 11 基。5、新建普通拉线 8 组。6、新建电表箱 7 只，新装接户线 0.15km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。	27.61	