

附件

中卫市城区滨河北路雨污分流管网建设项目 审定概算表

序号	项目名称	概算价值（万元）					技术经济指标（元）		
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值
一	工程费用	2530.57	107.55	2579.41	0.00	5218			
1	污水管道	385.56	0.00	574.59	0.00	960.15	m	5975	1606.95
1.1	土方	127.52				127.52	m	5975	213.42
1.2	垫层	113.69				113.69	m	5975	190.28
1.3	DN600 管网			35.17		35.17	m	880	399.66
1.4	DN800 管网			241.13		241.13	m	3990	604.34
1.5	DN800 管网（顶管）			298.29		298.29	m	1105	2699.46
1.6	检查井	144.35				144.35	座	78	18506.41
2	雨水管道	984.16	0.00	1893.18	0.00	2877.34		5257	5473.35
2.1	土方	280.52				280.52	m	5257	533.61
2.2	垫层	366.26				366.26	m	5257	696.71
2.3	DN1200 管网			21.48		21.48	m	147	1461.22
2.4	DN1500 管网			372.73		372.73	m	1610	2315.09
2.5	DN1500 管网（顶管）			200.21		200.21	m	355	5639.72
2.6	DN1800 管网			778.80		778.80	m	2420	3218.18
2.7	DN1800 管网（顶管）			519.96		519.96	m	725	7171.86
2.8	检查井	145.15				145.15	座	47	30882.98
2.9	自然沟渠改造	192.23				192.23	m	1596	1204.45
3	地下降水、围堰及管沟支护施工措施	338.53				338.53	项	1	

4	绿化修复	248.89				248.89	m2	45000	55.31
5	雨水调蓄池	573.43	53.55	18.29	0.00	645.27			
5.1	1#雨水调蓄池	363.56				363.56	座	1	3635600
5.2	调蓄池控制池二	182.94				182.94	座	1	1829400
5.2	截留井	26.93				26.93	座	2	134650
5.3	配电及配套设施		53.55	18.29		71.84	项	1	
6	配电工程		54.00	93.35		147.35	项	1	
二	其它费用					423			
1	项目建设管理费				15.65	15.65	万元	5217.5 3	0.30%
2	土地测绘测量费				15.65	15.65	万元	5217.5 3	0.30%
3	地质勘察费				26.09	26.09	万元	5217.5 3	0.50%
4	设计费				130.44	130.44	万元	5217.5 3	2.50%
5	施工图审查费				10.17	10.17	万元	156.53	6.50%
6	工程监理费				78.26	78.26	万元	5217.5 3	1.50%
7	招标代理服务费				10.95	10.95	万元	5217.5 3	0.21%
8	控制价编制费				28.17	28.17	万元	5217.5 3	0.54%
9	规划放线验收费				6.79	6.79	万元	5217.5 3	0.13%
10	财务决算编制费				7.83	7.83	万元	5217.5 3	0.15%
11	水土保持方案编制费				9.69	9.69	万元	5217.5 3	0.19%
12	环境影响评价费				5.22	5.22	万元	5217.5 3	0.10%
13	检测实验费				78.26	78.26	万元	5217.5 3	1.50%
三	预备费					282	万元	5640.7 1	5%

1	预备费					282.04	万元	5640.7 1	5%
四	总投资					5923			

抄送：市财政局、审批服务局。

中卫市发展和改革委员会

2023年3月10日印发
