

附件

宁夏中卫沙坡头区 10 千伏常乐镇倪滩新居公变煤改电配套工程等 234 项配电网项目汇总表

序号	工程项目	工程概况	总投资 (万元)
一	国网中卫供电公司		22934.8
(一)	沙坡头公司		5872.28
1	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇倪滩新 居公变煤改电配套 工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，新建 200kVA 成套变压器 1 台，迁移改造 80kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.13km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.64km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 14 基，其中 12m 电杆 13 基，15m 电杆 1 基；新建拉线 10 组；新装表箱 38 只，新建接户线 0.74km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 4.44km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.32km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 4.12km；新装低压漏电开关 103 套，新装防撞墩 9 个。拆除架空绝缘导线 0.49km，拆除电杆 11 基。	68.34
2	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇枣林中 公变煤改电配套工 程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，迁移改造 200kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）1 套；新建柱上断路器 1 台，配置 FTU1 套；新建 10kV 架空线路 0.24km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.45km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 11 基，其中 12m 电杆 8 基，15m 电杆 3 基；新建拉线 5 组；新装表箱 3 只，新建接户线 0.05km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 0.28km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线；新装低压漏电开关 7 套；新装防撞墩 7 个。拆除架空绝缘导线 0.41km，拆除电杆 4 基。	44.53

3	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇大路街 十队公变煤改电配 套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，迁移改造 200kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）2 套；新建柱上断路器 1 台，配置 FTU1 套；新建 0.4kV 架空线路 1.4km，其中采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线 1.12km，采用 JKLGYJ-1-185/25 型导线 0.36km；新立 12m 电杆 34 基；新建拉线 15 组；新装表箱 58 只，新建接户线 1.18km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 7.12km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.72km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 6.4km；新装低压漏电开关 160 套，新装防撞墩 14 个。拆除架空绝缘导线 1.16km，拆除电杆 20 基。	103.85
4	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇黄套养 殖区公变煤改电配 套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，迁移改造 200kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），新建智能融合终端（TTU）1 套；新建柱上断路器 1 台，配置 FTU1 套；新建 10kV 架空线路 0.2km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.64km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 37 基；新建拉线 26 组；新装表箱 34 只，新建接户线 0.84km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 3.64km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.24km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 3.4km；新装低压漏电开关 85 套，新装防撞墩 17 个。拆除架空绝缘导线 1.01km，拆除电杆 19 基。	89.14
5	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇倪滩西 公变煤改电配套工 程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，迁移改造原 100kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.27km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.82km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 30 基，其中 12m 电杆 22 基，15m 电杆 8 基；新建拉线 18 组；新装表箱 32 只，新建接户线 0.66km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 4.24km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.32km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 3.92km；新装低压漏电开关 98 套，新装防撞墩 10 个。拆除 50kVA 变压器 1 台，拆除架空绝缘导线 0.48km，拆除电杆 12 基。	69.23
6	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇倪滩养 殖区公变煤改电配 套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，200kVA 成套变压器 1 台，迁移改造 200kVA 变压器 2 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路长 0.43km；采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4KV 架空线路长 0.65km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 17 基，其中 12m 电杆 2 基，15m 电杆 15 基；新建拉线 18 组；新装表箱 59 只，新装低压漏电开关 168 套，新装接户线 1.08km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新装进户线 7.76km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 1.04km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 6.72km，新装防撞墩 5 个。拆除架空绝缘导线 0.36km，拆除电杆 6 基。	89.47

7	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇河沿西 公变煤改电配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，迁移改造 100kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路长 0.13km；采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4KV 架空线路长 0.93km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 20 基，其中 12m 电杆 14 基，15m 电杆 6 基；新建拉线 15 组；新装表箱 27 只，新装低压漏电开关 79 套；新装接户线 0.5km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新装进户线 3.4km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.24km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 3.16km；新装防撞墩 11 个。拆除架空裸导线 0.218km，拆除架空绝缘导线 0.54km，拆除电杆 14 基。	60.33
8	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇回民工 地公变煤改电配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路长 0.2km；采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4KV 架空线路长 0.24km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 7 基，其中 12m 电杆 1 基，15m 电杆 6 基；新建拉线 6 组，新装防撞墩 6 个。	31.32
9	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇马路滩 一队公变煤改电配 套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，新建 200kVA 成套变压器 2 台，迁移改造 50kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）3 套；新建柱上断路器 1 台，配置 FTU1 套；新建 10kV 架空线路 0.75km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.22km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；迁移利旧 0.4kV 架空线路 0.65km，采用 JKLYJ-1-70 型导线；新立电杆 28 基，其中采用 12m 电杆 2 基，采用 15m 电杆 26 基；新建拉线 26 组；迁移表箱 8 只，新建接户线 0.18km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 0.68km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.32km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 0.36km；新装低压漏电开关 9 套；新装防撞墩 19 个。拆除电杆 22 基。	99.93
10	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇大路街 北公变煤改电配套工程	工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，迁移改造原 100kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）2 套；新建柱上断路器 1 台，配置 FTU1 套；新建 10kV 架空线路 0.22km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.83km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新建 0.4kV 电缆长 0.07km，采用 YJLV-4*240 低压电缆；新建电缆通道 0.07km，采用 2 回 175CPVC 电缆保护管，新建 1.5m*1.5m 电缆井 2 座；新立电杆 31 基，其中 10m 电杆 1 基，12m 电杆 19 基，15m 电杆 11 基；新建拉线 16 组；新装表箱 53 只，新装低压漏电开关 151 套，新建接户线 1.05km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 6.6km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.56km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 6.04km；新装防撞墩 14 个；拆除架空绝缘导线 0.68km；拆除电杆 19 基。	103.80

11	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇水车九 队公变煤改电配套 工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.12km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.27km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 7 基；新建普通拉线 10 组；新装电表箱 13 只，新装低压漏电开关 35 套；新建接户线 0.22km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 1.4km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线；新装防撞墩 7 个。拆除架空绝缘导线 0.17km，拆除电杆 4 基。	33.27
12	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇水车十 队公变煤改电配套 工程	工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.07km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.24km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 7 基；新建拉线 5 组；新装表箱 15 只，新装低压漏电开关 49 套；新建接户线 0.28km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 1.96km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线；新装防撞墩 5 个；拆除架空绝缘导线 0.17km，拆除电杆 3 基。	29.25
13	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇李营北 公变煤改电配套工 程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.24km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.65km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 19 基，其中 12m 电杆 12 基，15m 电杆 7 基；新建拉线 13 组；新装表箱 29 只，新装低压漏电开关 66 套；新建接户线 0.55km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 2.96km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.32km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 2.64km，新装防撞墩 10 个。	53.87
14	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇高滩东 煤改电配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 4 台，迁移改造 100kVA 变压器 2 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）4 套；新建柱上断路器 1 台，配置自动化终端（FTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.24km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 2.56km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 68 基，其中 15m 电杆 12 基，12m 电杆 56 基；新建普通拉线 26 组；新建表箱 99 只，新装低压漏电开关 278 套；新建接户线 2.02km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 11.44km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.32km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 11.12km；新装防撞墩 23 个。拆除架空绝缘线 2.18km；拆除电杆 40 基。	195.71
15	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇大路街 新居公变煤改电配 套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，迁移改造 200kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.23km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.85km，采用采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新建 0.4kV 电缆 0.21km，采用 YJLV-4*240 型电缆；新建电缆通道 0.12km，采用 2 回 175CPVC 拉管；新立电杆 57 基，其中采用 15m 电杆 5 基，12m 电杆 52 基；新建拉线 38 组；新装表箱 57 只，新装低压漏电开关 151 套；新建接户线 1.19km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 6.44km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.4km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 6.04km；新装防撞墩 9 个；拆除架空集束线 1.55km，拆除电杆 34 基。	135.24

16	宁夏中卫沙坡头区 35kV刘营变 10kV 配 套送出工程	工程新建柱上断路器 7 台，配置 FTU7 套；新建 10kV 架空线路 6.08km，其中采用 JKLGYJ-10-240/30 型导线 4.2km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线 1.88km；改造 0.4kV 架空线路 0.52km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新建 10kV 电缆线路 0.95km，其中采用 YJLV22-10-3*400 型电缆 0.8km，采用 YJV22-10-3*400 型电缆 0.15km；新建 10kV 电缆通道 0.79km，采用 2 回φ175CPVC 排管，利旧原有通道 0.07km，新建 2m*2m 电缆井 7 座；新立电杆 138 基，其中 15m 电杆 131 基，12m 电杆 7 基；新建普通拉线 37 组；新装表箱 18 只，新装低压漏电开关 72 套；新建接户线 0.39km，采用 BS3-JKLYJ-35*2 型导线，新建进户线 2.96km，其中采用 BS3-JKLYJ-35*2 型导线 0.08km，采用 BS3-JKLYJ-16*2 型导线 2.88km；新装防撞墩 16 个，防雷绝缘子 11 组，故障指示器 9 组。拆除电缆 0.48km，拆除架空绝缘导线 2.79km，拆除电杆 42 基。	356.88
17	宁夏中卫沙坡头区 10kV 东园镇曹闸西 变煤改电配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，迁移智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.940km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 26 基；新建拉线 18 组；新装表箱 30 只；新装接户线 0.624km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新装进户线 3.4km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.8km，BS3-JKLYJ-2*16 型导线 2.6km；新装低压漏电开关 65 套。拆除 50kVA 变压器 1 台；拆除架空裸导线 0.3km；拆除电杆 5 基。	59.67
18	宁夏中卫沙坡头区 10kV 东园镇柔新 1# 变煤改电配套工程	工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，迁移智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.083km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.767km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 20 基，其中 12m 电杆 20 基；新建拉线 9 组；新装表箱 17 只；新装接户线 0.368km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新装进户线 1.72km，其中 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.24km，BS3-JKLYJ-2*16 型导线 1.48km，新装低压漏电开关 37 套。拆除 100kVA 变压器 1 台，拆除架空裸导线 0.486km，拆除集束绝缘导线 0.07km，拆除电杆 15 基。	42.50
19	宁夏中卫沙坡头区 10kV 东园镇柔新 2# 变煤改电配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，新建 200kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 套，迁移智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.344km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.977km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 34 基，其中 12m 电杆 33 基，10m 电杆 1 基；新建拉线 18 组；新装表箱 37 只；新装接户线 0.784km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新装进户线 3.4km，其中 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 1.2km，BS3-JKLYJ-2*16 型导线 2.2km；新装低压漏电开关 55 套。拆除 100kVA 变压器 1 台，拆除架空绝缘型导线 0.45km；拆除集束绝缘导线 0.435km；拆除电杆 25 基。	80.80

20	宁夏中卫沙坡头区 10kV 东园镇柔新 3# 变煤改电配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，新建智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.234km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.431km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 47 基，其中 12m 电杆 43 基，15m 电杆 4 基；新建拉线 18 组；新装表箱 35 只；新装接户线 0.77km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新装进户线 3.56km，其中 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.56km，BS3-JKLYJ-2*16 型导线 3km；新装低压漏电开关 75 套。拆除架空绝缘导线 0.75km；拆除集束绝缘导线 0.11km；拆除电杆 19 基。	80.93
21	宁夏中卫沙坡头区 10kV 东园镇史湖村 变等两个台区煤改 电配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，新建 200kVA 成套变压器 1 台，迁移改造 315kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）1 套，迁移智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.082km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 2.778km，其中采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线 1.811km，采用 JKLYJ-1-70 型导线 0.967km；新立电杆 71 基，其中 12m 电杆 68 基，15m 电杆 3 基；新建拉线 37 组；新装表箱 86 只；新装接户线 1.83km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新装进户线 9.6km，其中 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 2km，BS3-JKLYJ-2*16 型导线 7.6km，新装低压漏电开关 190 套。拆除 100kVA 变压器 1 台；拆除架空绝缘导线 1.056km；拆除集束绝缘导线 0.445km；拆除电杆 28 基。	146.41
22	宁夏中卫沙坡头区 10kV 东园镇史湖东 变等两个台区煤改 电配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，新建 200kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 套，迁移智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.167km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 2.755km，其中采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线 1.464km，其中采用 JKLGYJ-1-70 型导线 1.291km；新立 12m 电杆 72 基；新建拉线 39 组；新装表箱 67 只；新装接户线 1.47km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新装进户线 8.4km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.8km，BS3-JKLYJ-2*16 型导线 7.6km，新装低压漏电开关 190 套。拆除 100kVA 变压器 1 台，拆除架空绝缘导线 1.056km，拆除集束绝缘导线 0.449km，拆除电杆 29 基。	135.71
23	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇常乐西 公变煤改电配套工 程	工程新建 400kVA 成套变压器 3 台，迁移改造 100kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）3 套；新建 10kV 架空线路 0.49km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.6km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；迁移 JKLYJ-1-70 型导线 0.12km；新立 12m 电杆 20 基；新建拉线 17 组；新装表箱 13 只，新建接户线 0.21km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 1.56km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.24km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 1.32km；新装低压漏电开关 33 套；新装防撞墩 13 个。拆除架空绝缘导线 0.56km，拆除电杆 11 基。	92.18

24	宁夏中卫沙坡头区 10kV 柔远镇范庙四 队公变煤改电配套 工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，迁移改造 100kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.25km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.44km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 45 基；新建拉线 23 组；新装表箱 34 只；新建接户线 0.7km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 3.6km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.16km，BS3-JKLYJ-2*16 型导线 3.44km；新装低压漏电开关 86 套；新装防撞墩 10 个。拆除架空绝缘导线 0.46km，拆除架空集束导线 0.5km，拆除电杆 21 基。	83.20
25	宁夏中卫沙坡头区 10kV 柔远镇沙渠大 棚变煤改电配套工 程	工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.37km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.14km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新建 0.4kV 电缆线路 0.038km，采用 YJLV22-4×150 型电缆；新立 12m 电杆 38 基；新建拉线 18 组；新装表箱 29 只，新装低压漏电开关 25 套；新建接户线 0.62km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 1.96km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.96km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 1km；新装防撞墩 5 个；拆除 80kVA 变压器 1 台；拆除架空裸导线 0.4km；拆除架空绝缘导线 0.1km；拆除集束导线 0.75km；拆除电杆 32 基。	69.69
26	宁夏中卫沙坡头区 10kV 柔远镇沙渠九 队变煤改电配套工 程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，新建 200kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.12km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.44km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 44 基，其中 12m 电杆 37 基，15m 电杆 7 基；新建拉线 27 组；新装表箱 38 只；新建接户线 0.84km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 3.56km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.4km，BS3-JKLYJ-2*16 型导线 3.16km；新装低压漏电开关 79 套，新装防撞墩 12 个。拆除 100kVA 变压器 1 台，拆除架空绝缘导线 0.67km，拆除架空集束导线 0.46km，拆除电杆 30 基。	99.58
27	宁夏中卫沙坡头区 10kV 柔远镇沙渠一 队变清洁能源供电 工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，迁移改造 100kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.09km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 2.349km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 68 基；新建拉线 42 组；新装表箱 68 只；新建接户线 0.474km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 6.24km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.64km，BS3-JKLYJ-2*16 型导线 5.6km；新装低压漏电开关 140 套，新装防撞墩 24 个。拆除架空绝缘导线 1.52km，拆除电杆 42 基。	124.03

28	宁夏中卫沙坡头区 10kV 柔远镇沙渠东 二号变煤改电配套 工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，迁移改造 100kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.03km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.28km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 38 基，其中 12m 电杆 32 基，15m 电杆 6 基；新建拉线 26 组；新装表箱 40 只；新建接户线 0.88km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 4.12km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 3.4km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 0.72km；新装低压漏电开关 85 套，新装防撞墩 17 个。拆除架空绝缘导线 0.53km；拆除架空集束导线 0.43km；拆除电杆 27 基。	82.69
29	宁夏中卫沙坡头区 10kV 永康镇城农园 艺场东 1#变煤改电 配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 套，迁移改造 100kVA 变压器 1 台，（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；新建 10kV 架空线路 0.588km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 2.49km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 杆 74 基；新建拉线 31 组；新装表箱 77 只；新建接户线 1.59km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 7.64km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 3.12km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 4.52km；新装低压漏电开关 113 套，新装防撞墩 5 个。拆除架空绝缘导线 1.48km，拆除架空集束线 1.2km，拆除电杆 53 基。	127.36
30	宁夏中卫沙坡头区 10kV 永康镇彩达养 殖园区公变煤改电 配套工程	工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，迁移 200kVA 成套变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.289km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 2.147km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 68 基，其中 12m 电杆 56 基，15m 电杆 12 基；新建拉线 33 组；新装表箱 105 只；新装接户线 9.51km，采用 BS-JKLYJ-2*35 型导线，新装进户线 0.6km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线；新装低压漏电开关 15 套。拆除架空裸导线 1.786km；拆除架空绝缘导线 0.094km；拆除电杆 50 基；拆除拉线 7 组。	109.11
31	宁夏中卫沙坡头区 10kV 永康镇彩达五 队变煤改电配套工 程	工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配置智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.42km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.792km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 44 基；新建拉线 24 组；新装表箱 40 只；新装接户线 1.872km，采用 BS-JKLYJ-2*35 型导线；新装进户线 3.12km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线；新装低压漏电开关 78 套。拆除架空绝缘导线 0.882km；拆除架空裸导线 0.339km；拆除电杆 16 基；拆除拉线 4 组。	94.09
32	宁夏中卫沙坡头区 10kV 永康镇彩达下 变煤改电配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，新建 200kVA 成套变压器 2 台，配置智能融合终端（TTU）2 套，迁移智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.273km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.237km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 13 基，其中 12m 电杆 12 基，10m 电杆 1 基；新建拉线 8 组。拆除 100kVA 变压器 1 台，拆除架空绝缘导线 0.325km。	64.35

33	宁夏中卫沙坡头区 10kV 永康镇彩达四 队变煤改电配套 工程	工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.224km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.478km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 16 基，其中 10m 电杆 1 基，12m 电杆 15 基；新建拉线 9 组；新装表箱 16 只；新装接户线 0.906km，采用 BS-JKLYJ-2*35 型导线，新装进户线 0.8km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线；新装低压漏电开关 20 套。拆除架空绝缘导线 0.236km；拆除电杆 7 基；拆除拉线 1 组。	37.10
34	宁夏中卫沙坡头区 10kV 永康镇达茂三 队变煤改电配套 工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，迁移改造 100kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），新建智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.57km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新建 0.4kV 电缆线路 0.083km，采用电力电缆 YJLV-1-4*240 型电缆线路；新建电缆通道 0.083km，采用 2 回φ175CPVC 穿管直埋；新立 12m 电杆 14 基；新建拉线 15 组；新装表箱 16 只，新装接户线 0.92km，采用 BS-JKLYJ-2*35 型导线；新装进户线 0.96km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线，新装低压漏电开关 24 套。拆除架空绝缘导线 0.195km，拆除架空裸导线 0.271km，拆除电杆 9 基。	50.32
35	宁夏中卫沙坡头区 10kV 永康镇申滩南 变煤改电配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，200kVA 成套变压器 1 台，新建智能融合终端（TTU）1 套，迁移利旧智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.464km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.155km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 30 基；新建拉线 23 组；新装表箱 30 只；新装接户线 1.302km，采用 BS-JKLYJ-2*35 型导线，新装进户线 2.2km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线；新装低压漏电开关 55 套。拆除 100kVA 变压器 1 台；拆除架空裸导线 0.169km；拆除架空绝缘导线 0.518km；拆除电杆 21 基；拆除拉线 3 组。	79.35
36	宁夏中卫沙坡头区 10kV 永康镇申滩中 变煤改电配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 3 台，200kVA 成套变压器 1 台，新建智能融合终端（TTU）2 套，迁移利旧智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.626km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.501km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新建 10kV 电缆线路 0.025km，采用 YJLV-10-3*240 型电缆，新建电缆通道 0.025km，采用 2 回φ175CPVC 穿管直埋；新立电杆 52 基，其中 10m 电杆 1 基，12m 电杆 51 基；新建拉线 26 组；新装表箱 42 只；新装接户线 1.67km，采用 BS-JKLYJ-2*35 型导线，新装进户线 4.24km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线；新装低压漏电开关 106 套。拆除 100kVA 变压器 2 台；拆除架空裸导线 0.356km；拆除架空绝缘导线 0.682km；拆除电杆 38 基；拆除拉线 4 组。	137.45

37	宁夏中卫沙坡头区 10kV 永康镇杨滩东 变煤改电配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，新建 200kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 套，迁移智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.641km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.842km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新建 10kV 电缆线路 0.026km，采用电力电缆，YJLV-10-4*240 型电缆；新建 0.4kV 电缆线路 0.086km，采用 YJLV-1-4*240 型电缆；新建电缆通道 0.086km，其中采用 3 回φ175CPVC 穿管直埋通道 0.026km，采用 2 回φ175CPVC 穿管直埋通道 0.060km；新立电杆 66 基，其中 15m 电杆 23 基，12m 电杆 43 基；新建拉线 43 组；新装表箱 66 只，新装接户线 3.448km，采用 BS-JKLYJ-2*35 型导线；新装进户线 2.24km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线；新装低压漏电开关 56 套。拆除 100kVA 变压器 1 台，拆除架空绝缘线 0.522km，拆除架空裸导线 0.661km，拆除电杆 37 基，拆除拉线 5 组。	146.50
38	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇高滩一 队煤改电配套工程	工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配置智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.25km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.77km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；迁移利旧 0.4kV 架空线路 0.37km，采用 JkLYJ-1-70 型导线；新立电杆 29 基，其中采用 12m 电杆 23 基，采用 15m 电杆 6 基；新建拉线 23 组；新装表箱 22 只，新建接户线 0.46km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 3.32km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线 0.16km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线 3.16km；新装低压漏电开关 79 套；新装防撞墩 13 个。拆除架空集束导线 0.81km，拆除电杆 20 基。	77.48
39	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇大路街 三队变煤改电配套 工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.26km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.26km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 9 基，其中 12m 电杆 6 基，15m 电杆 3 基；新建拉线 12 组；新装表箱 2 只；新建接户线 0.04km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型导线，新建进户线 0.12km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型导线；新装防撞墩 6 个。拆除架空绝缘导线 0.25km，拆除电杆 7 基。	37.87
40	宁夏中卫沙坡头区 10kV 常乐镇大路街 西公变煤改电配套 工程	工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配置智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.12km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.13km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 6 基，新建拉线 4 组；新装防撞墩 4 个。	23.86

41	宁夏中卫沙坡头区 10kV 泛天开关中心 双电源新建网架结 构优化工程	工程新建 10kV 电缆线路长 0.718km，电缆采用 YJV22-10-3*400 电力电缆。	100.16
42	宁夏中卫沙坡头区 黄河花园三期高层 小区 10kV 双电源改 造工程	工程新建二进四出环网柜 2 台，配置 DTU2 套；新建 10kV 电缆线路 0.39km，采用 YJLV22-10-3×300 型 电缆；新建电缆通道 0.39km，其中采用 6 回φ200PE+1 回七孔梅花管拉管 0.11km，采用 2 回φ200PE 拉管 0.28km；新建电缆井 4 座，其中 3m×2m 电缆井 1 座，2m×2m 电缆井 3 座。拆除环网柜 2 台。	174.14
43	宁夏中卫沙坡头区 壹号院等两个高层 小区 10kV 双电源改 造工程	工程新建 10kV 电缆线路 0.7km，采用 YJLV22-10-3×300 型电缆。	29.5
44	宁夏中卫沙坡头区 御景华城高层小区 10kV 双电源改造工 程	工程新建环网柜 1 台，配置 DTU1 套，新建环网柜基础 1 座；新建金属铠装移开式开关柜一台；新建 10kV 电缆 2.716km，其中采用 YJLV-10-3×400 型电缆 2.198km，采用 YJLV-10-3×300 型电缆 0.518km；新建电 缆通道 0.313km，其中采用 6 回φ200PE+1×七孔梅花管拉管通道 0.105km，采用 2 回φ200PE 拉管通道 0.158km，采用 2 回φ200PE 排管通道 0.05km；新建电缆井 3 座，其中 2m×2m 预制钢筋混凝土电缆井 1 座，1.5m×1.5m 钢筋混凝土电缆井 2 座。拆除排接箱 1 台。	248.80
45	宁夏中卫沙坡头区 宣和镇 10kV 敬农生 态移民 1 号公变等 4 个配变台区煤改电 配套工程	工程新建 400kVA 成套变压器 4 套，配置 TTU4 套。	49.62
(二)	中宁公司		9436.11
1	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇唐圈一队 上台区煤改电配套 工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）3 套；新建 10kV 架空线路 0.17km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.17km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立电杆 8 基，其中 12 米电杆 4 基，15 米电杆 4 基；新建拉线 2 组。拆除电杆 2 基。	57.26

2	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇唐圈一队中台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套。新立 12 米电杆 4 基。	30.63
3	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇唐圈一队下台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.27km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.27km，采用 JKLG YJ-1-50 导线；新立 15 米电杆 7 基；新建拉线 4 组。拆除电杆 4 基。	26.63
4	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇唐圈三队上台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.87km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新装 0.4kV 架空线路 1.25km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立电杆 32 基，其中 12 米电杆 10 基，15 米电杆 22 基；新建拉线 10 组；新装表箱 29 面，新装接户线 1.14km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 3.4km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 85 套。拆除导线 1.16km，拆除电杆 19 基。	93.55
5	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇唐圈三队下台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套。新立 12 米电杆 4 基。	30.63
6	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇唐圈四队上台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.46km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新装 0.4kV 架空线路 0.36km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立电杆 13 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 11 基；新建拉线 3 组；新装表箱 9 面，新装接户线 0.33km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.8km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 20 套。拆除导线 0.33km，拆除电杆 7 基。	55.73
7	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇唐圈四队下台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.27km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.32km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立电杆 11 基，其中 12 米电杆 3 基，15 米电杆 8 基；新建拉线 5 组；新装表箱 3 面，新装接户线 0.13km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.2km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 5 套。拆除导线 0.26km，拆除电杆 5 基。	51.29

8	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇兴业一队 1 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.58km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.75km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆 17 基，其中 12 米电杆 3 基，15 米电杆 14 基；新建拉线 5 组；新装表箱 12 面，新装接户线 0.48km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.0km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 25 套。拆除导线 0.72km，拆除电杆 15 基。	60.49
9	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇兴业一队 2 号台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.65km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.61km，采用 JKLYJ-1-70 导线；新立电杆 19 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 17 基；新建拉线 3 组；新装表箱 14 面，新装接户线 0.51km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.28km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 32 套。拆除电杆 14 基。	58.82
10	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇兴业一队 3 号台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.03km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.1km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆 6 基，其中 12 米电杆 4 基，15 米电杆 2 基；新建拉线 3 组。	36.16
11	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇兴业一队 4 号台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.34km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.34km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆 11 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 9 基；新建拉线 2 组；新装表箱 8 面，新装接户线 0.33km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.88km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 22 套。拆除导线 0.29km，拆除电杆 6 基。	49.41
12	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇兴业一队 5 号台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，迁移 200kVA 变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新），配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.47km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线，新建 10kV 电缆线路 0.09km，采用 YJLV22-3×300 型电缆；新建 0.4kV 架空线路 0.47km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新建 0.4kV 电缆线路 0.09km，采用 YJLV22-4×240 型电缆；新建 2 回φ175CPVC 管穿管直埋 0.05km；新立电杆 14 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 12 基；新建拉线 4 组；新装表箱 11 面，新装接户线 0.33km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.8km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 20 套。拆除导线 0.4km，拆除电杆 8 基。	53.52

13	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇兴业一队 6 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.63km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.63km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立 15 米电杆 13 基；新建拉线 2 组；新装表箱 13 面，新装接户线 0.46km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.0km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 25 套。拆除导线 0.52km，拆除电杆 11 基。	46.73
14	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇西沙梁一队上台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.69km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 1.08km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立电杆 22 基，其中新立 12 米电杆 7 基，新立 15 米电杆 15 基；新建拉线 7 组；新装表箱 21 面，新装接户线 0.83km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 2.28km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 57 套。拆除导线 0.96km，拆除电杆 13 基。	79.57
15	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇西沙梁一队北台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.44km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.64km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立电杆 13 基，其中新立 12 米电杆 3 基，新立 15 米电杆 10 基；新建拉线 7 组；新装表箱 7 面，新装接户线 0.44km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.8km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 20 套。拆除导线 0.52km，拆除电杆 8 基。	45.08
16	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇西沙梁四队上台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.38km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 1.37km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立电杆 20 基，其中新立 12 米电杆 8 基，新立 15 米电杆 12 基；新建拉线 6 组；新装表箱 9 面，新装接户线 0.52km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.28km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 32 套。拆除导线 1.23km，拆除电杆 11 基。	71.73
17	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇西沙梁四队中台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.05km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.05km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立电杆 4 基，其中 10 米电杆 1 基，12 米电杆 3 基；新建拉线 3 组。拆除 S13-100kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km，拆除电杆 1 基。	21.77
18	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇西沙梁四队下台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.39km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.43km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立 15 米电杆 9 基；新建拉线 4 组；新装表箱 7 面，新装接户线 0.15km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.4km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 10 套。拆除 S11-100kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km，拆除架空导线 0.4km，拆除电杆 6 基。	47.87

19	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇黑梁羊场西台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.81km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 9 基；新建拉线 6 组；新装表箱 3 面，新装接户线 0.07km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.2km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 5 套。拆除导线 0.79km，拆除电杆 5 基。	32.11
20	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇黑梁羊场东 1 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套。新装 0.4kV 架空线路 0.51km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线，新建拉线 6 组。拆除 S11-50kVA 变压器 1 台，拆除导线 0.5km。	21.13
21	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇固彭村南台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套。新建 10kV 架空线路 0.38km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.43km，采用 JKLYJ-1-50 导线；新立电杆 14 基，其中 12 米电杆 4 基，15 米电杆 10 基；新建拉线 5 组；新装表箱 15 面，新装接户线 0.33km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.2km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 30 套。拆除电杆 10 基。	51.71
22	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇兴业十三队北台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套。新建 10kV 架空线路 0.4km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.38km，采用 JKLYJ-1-50 导线；新立电杆 10 基，其中 12 米电杆 1 基，15 米电杆 9 基；新建拉线 3 组；新装表箱 10 面，新装接户线 0.37km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.96km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 24 套。拆除电杆 7 基。	34.71
23	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇兴业十三队南台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套。新建 10kV 架空线路 0.65km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.6km，采用 JKLYJ-1-50 导线；新立电杆 15 基，其中 12 米电杆 3 基，15 米电杆 12 基；新建拉线 4 组；新装表箱 10 面，新装接户线 0.37km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.96km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 24 套。拆除电杆 8 基。	58.19
24	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇园区东二场台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.36km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.36km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立 15 米电杆 11 基；新建拉线 2 组；新装表箱 10 面，新装接户线 0.31km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.64km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 16 套。拆除导线 0.37km，拆除电杆 6 基。	40.07

25	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇马莲梁一队 5 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.49km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新建 0.4kV 电缆线路 0.08km，采用 YJLV22-4×240 型电缆，新建 1 回 φ175CPVC 管穿管直埋 0.05km；新立 12 米电杆 9 基；新建拉线 3 组；新装表箱 10 面，新装接户线 0.35km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.6km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 15 套。拆除 S13-50kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km，拆除导线 0.49km，拆除电杆 7 基。	36.01
26	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇马莲梁四队西台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套。新建 10kV 架空线路 0.26km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.25km，采用 JKLYJ-1-50 导线；新立 15 米电杆 7 基；新建拉线 4 组；新装表箱 2 面，新装接户线 0.04km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.24km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 6 套。拆除电杆 5 基。	28.04
27	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇马莲梁四队北台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套。新建 10kV 架空线路 0.15km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.13km，采用 JKLYJ-1-50 导线；新立电杆 7 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 5 基；新建拉线 2 组；新装表箱 4 面，新装接户线 0.11km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.32km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 8 套。拆除电杆 3 基。	40.12
28	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇沙枣湾一队中台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，迁移 200kVA 变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新），配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新立 12 米电杆 2 基。	21.38
29	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇清河一队北台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.27km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.26km，采用 JKLYJ-1-50 导线；新立电杆 9 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 7 基；新建拉线 2 组；新装表箱 4 面，新装接户线 0.13km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.64km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 16 套。拆除电杆 5 基。	43.28
30	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇清河一队台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.84km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 10 基；新建拉线 1 组；新装表箱 15 面，新装接户线 0.33km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.28km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 32 套。拆除 S11-50kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km，拆除导线 0.84km，拆除电杆 10 基。	37.87

31	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇清河二队上台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.25km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.37km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立 15 米电杆 9 基；新建拉线 1 组；新装表箱 6 面，新装接户线 0.31km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.48km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 12 套。拆除导线 0.37km，拆除电杆 7 基。	35.67
32	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇清河二队下台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.63km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.78km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立电杆 19 基，其中 12 米电杆 5 基，15 米电杆 14 基；新建拉线 3 组；新装表箱 14 面，新装接户线 0.51km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.4km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 36 套。拆除导线 0.78km，拆除电杆 15 基。	62.9
33	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇清河三队上台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.37km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.58km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立电杆 15 基，其中 12 米电杆 5 基，15 米电杆 10 基；新建拉线 2 组；新装表箱 16 面，新装接户线 0.67km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.8km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 45 套。拆除导线 0.58km，拆除电杆 13 基。	47.63
34	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇清河三队下台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套。拆除 S11-50kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km。	13.66
35	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇清河五队台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.61km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.73km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立 15 米电杆 16 基；新建拉线 5 组。新装表箱 13 面，新装接户线 0.48km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.8km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 45 套。拆除导线 0.68km，拆除电杆 12 基。	64.32
36	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇东河一队上台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套，新立 12 米电杆 2 基。	15.51

37	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇东河一队下台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套。拆除 S11-80kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km。	16.43
38	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇东河二队台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.53km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线，新建 10kV 电缆线路 0.23km，采用 YJLV22-3×300 型电缆；新建 0.4kV 架空线路 0.53km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线，新建 0.4kV 电缆线路 0.23km，采用 YJLV22-4×240 型电缆；新建 2 回φ175CPVC 管穿管直埋 0.15km；新立 15 米电杆 15 基；新建拉线 5 组；新装表箱 12 面，新装接户线 0.31km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.88km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 22 套。拆除导线 0.66km，拆除电杆 13 基。	68.11
39	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇东河五队下台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.1km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线。拆除 S13-100kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km，拆除导线 0.1km。	14.97
40	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇大战场一队上台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.19km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.81km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立电杆 19 基，其中 12 米电杆 13 基，15 米电杆 6 基；新建拉线 9 组；新装表箱 15 面，新装接户线 0.37km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.28km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 32 套。拆除导线 0.73km，拆除电杆 12 基。	52.74
41	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇大战场五队台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.57km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.57km，采用 JKLYJ-1-50 导线；新立 15 米电杆 13 基；新建拉线 6 组；新装表箱 12 面，新装接户线 0.35km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.2km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 30 套。拆除电杆 8 基。	54.51
42	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇大战场六队台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，迁移 160kVA 变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新），配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.2km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.44km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立电杆 8 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 6 基；新建拉线 3 组；新装表箱 2 面，新装接户线 0.03km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.32km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 8 套。拆除导线 0.43km，拆除电杆 4 基。	38.1

43	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇锅底坑一 队下台区煤改电 配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.77km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 导线；新立电杆 9 基，其中 10 米电杆 1 基，12 米电杆 8 基；新建拉线 3 组；新装表箱 12 面，新装接户线 0.25km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.76km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 44 套。拆除导线 0.77km，拆除电杆 6 基。	34.74
44	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇马莲梁一 队 4 号台区煤改电 配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新立 12 米电杆 2 基。	18.28
45	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇五窑一队 台区煤改电配套 工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.3km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 导线；新建拉线 2 组。拆除 S11-50kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km，拆除导线 0.3km。	19.56
46	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇五窑一队 下台区煤改电配套 工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套。新立 12 米电杆 4 基。	31.25
47	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇红宝一队 上台区煤改电配套 工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.58km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.7km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 导线；新立电杆 15 基，其中 12 米电杆 1 基，15 米电杆 14 基；新建拉线 7 组；新装表箱 12 面，新装接户线 0.44km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.2km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 30 套。拆除导线 0.66km，拆除电杆 11 基。	64.02
48	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇红宝三队 上台区煤改电配套 工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.37km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.37km，采用 JKLYJ-1-50 导线；新立电杆 11 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 9 基；新建拉线 2 组；新装表箱 9 面，新装接户线 0.44km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.12km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 28 套。拆除电杆 7 基。	49.08

49	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇红宝三队 下台区煤改电配套 工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.06km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线。新立 12 米电杆 2 基。	16.12
50	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇红宝三队 4 号台区煤改电配套 工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.1km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线。拆除 S20-100kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km，拆除导线 0.1km。	14.98
51	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇红宝五队 上台区煤改电配套 工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.48km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.48km，采用 JKLYJ-1-70 导线；新立电杆 13 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 11 基；新建拉线 2 组；新装表箱 10 面，新装接户线 0.37km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.44km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 36 套。拆除电杆 9 基。	53.9
52	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇红宝五队 北台区煤改电配套 工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.12km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.09km，采用 JKLYJ-1-50 导线；新立 12 米电杆 6 基；新建拉线 2 组；新装表箱 2 面，新装接户线 0.06km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.32km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 8 套。拆除电杆 3 基。	24.26
53	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇红宝六队 上台区煤改电配套 工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套。新立 12 米电杆 2 基。	15.74
54	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇红宝六队 1 号台区煤改电配套 工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.49km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.49km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆 15 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 13 基；新建拉线 5 组；新装表箱 12 面，新装接户线 0.35km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.0km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 25 套。拆除导线 0.45km，拆除电杆 9 基。	61.3

55	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇红宝六队 4 号台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套。新立 12 米电杆 2 基。	15.84
56	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇白岗二队 1 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.02km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 1.05km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 2 基，新建拉线 1 组；新装表箱 25 面，新装接户线 0.55km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.56km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 39 套。拆除导线 1.05km。	35.17
57	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇东盛移民 2 号台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新立 12 米电杆 4 基。	33.35
58	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇彭建六队 1 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.68km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 1.47km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立电杆 29 基，其中 12 米电杆 13 基，15 米电杆 16 基；新建拉线 7 组；新装表箱 48 面，新装接户线 2.21km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 3.6km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 90 套。拆除导线 1.32km，拆除电杆 25 基。	98.85
59	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇彭建四队 1 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.11km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 1.5km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 15 基；新建拉线 10 组；新装表箱 20 面，新装接户线 0.62km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.4km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 35 套。拆除导线 1.34km，拆除电杆 9 基。	69.36
60	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇沙沟三队 2 号等 2 个台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.98km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 2 基；新建拉线 1 组；新装表箱 23 面，新装接户线 0.37km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.92km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 48 套。拆除导线 0.92km。	33.93

61	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇锅底坑三队下台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.09km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新立电杆 6 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 4 基；新建拉线 2 组；新装表箱 2 面，新装接户线 0.04km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.16km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 4 套。	43.55
62	宁夏中卫中宁 10kV 大战场镇北环 1 号台区台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.44km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.61km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；新立电杆 15 基，其中 12 米电杆 4 基，15 米电杆 11 基；新建拉线 5 组；新装表箱 17 面，新装接户线 0.62km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.56km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 39 套。拆除导线 0.52km，拆除电杆 12 基。	48.47
63	宁夏中卫中宁 10kV 徐套乡上流水西 1 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.39km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线，新建 1 回φ175CPVC 管穿管直埋 0.04km，新建 2 回φ175CPVC 管穿管直埋 0.01km，新建 10kV 电缆线路 0.07km，采用 YJLV22-3*120 型电缆，新建 0.4kV 电缆线路 0.06km，采用 YJLV22-4*240 型电缆，迁移 0.4kV 架空线路 0.39km；新立电杆 14 基，其中 12 米电杆 3 基,15 米电杆 11 基；新建拉线 6 组；新装表箱 13 面，新装接户线 0.4km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.68km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 17 套。拆除电杆 9 基。	64.98
64	宁夏中卫中宁 10kV 徐套乡上流水西 2 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套,迁移利旧 200kVA 变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建 10kV 架空线路 0.25km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线，迁移 0.4kV 架空线路 0.24km；新立电杆 10 基，其中 12 米电杆 2 基,15 米电杆 8 基；新建拉线 4 组；新装表箱 5 面，新装接户线 0.15km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.36km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 9 套。拆除电杆 5 基。	36.77
65	宁夏中卫中宁 10kV 徐套乡上流水 3 号台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.12km，采用 JKLG YJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.04km，采用 JKLG YJ-1-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.11km；新立 15 米电杆 5 基；新建拉线 5 组；新装表箱 2 面，新装接户线 0.07km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.24km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 6 套。	26.33
66	宁夏中卫中宁 10kV 徐套乡上流水 4 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，迁移安装智能终端（TTU）1 套。拆除 SH15-100kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km。	15.5

67	宁夏中卫中宁 10kV 徐套乡上流水 5 号等 2 个台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套,迁移利旧 100kVA 变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新），迁移利旧 200kVA 变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建 10kV 架空线路 0.22km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新立电杆 9 基，其中 12 米电杆 2 基,15 米电杆 7 基；新建拉线 2 组。	37.61
68	宁夏中卫中宁 10kV 徐套乡白卷子台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.13km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.13km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 7 基；新建拉线 4 组；新装表箱 1 面，新装接户线 0.02km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.08km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 2 套。	28.43
69	宁夏中卫中宁 10kV 徐套乡白卷子北台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.17km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.11km，采用 JKLYJ-1-70 导线；新立 15 米电杆 6 基；新建拉线 5 组；新装表箱 1 面，新装接户线 0.02km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.08km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 2 套。拆除电杆 3 基。	25.61
70	宁夏中卫中宁 10kV 徐套乡白卷子 3 号台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.36km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线，新建 1 回φ175CPVC 管穿管直埋 0.05km，新建 2 回φ175CPVC 管穿管直埋 0.01km，新建 0.4kV 电缆线路 0.13km，采用 YJLV22-4*240 型电缆，迁移 0.4kV 架空线路 0.19km；新立电杆 10 基，其中 12 米电杆 1 基,15 米电杆 9 基；新建拉线 7 组；新装表箱 1 面，新装接户线 0.02km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.04km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 1 套。拆除电杆 4 基。	51.91
71	宁夏中卫中宁 10kV 徐套乡白卷子 4 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套。新立 12 米电杆 1 基。	18.24
72	宁夏中卫中宁 10kV 徐套乡白卷子 5 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套，新建 10kV 架空线路 0.24km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.43km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆 11 基，其中 12 米电杆 4 基,15 米电杆 7 基；新建拉线 6 组。拆除导线 0.42km，拆除电杆 7 基。	39.32

73	宁夏中卫中宁 10kV 喊叫水乡油坊岭 1 号等 2 个台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.31km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 1.19km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆 18 基，其中新立 12 米电杆 11 基，新立 15 米电杆 7 基；新建拉线 18 组；新装表箱 17 面，新装接户线 0.39km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.12km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 28 套。拆除导线 0.86km，拆除电杆 4 基。	74.63
74	宁夏中卫中宁 10kV 喊叫水乡王庄子移民 1 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，迁移 200kVA 变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.75km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.56km，采用 JKLYJ-1-70 导线；新立 15 米电杆 27 基；新建拉线 8 组，新装表箱 15 面，新装接户线 0.44km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 2.4km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 60 套。拆除电杆 16 基。	81.58
75	宁夏中卫中宁 10kV 喊叫水乡王庄子移民 2 号台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）3 套；新建 10kV 架空线路 0.32km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.21km，采用 JKLYJ-1-70 导线；新立电杆 15 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 13 基；新建拉线 6 组，新装表箱 5 面，新装接户线 0.15km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.8km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 20 套。拆除电杆 6 基。	70.39
76	宁夏中卫中宁 10kV 喊叫水乡王庄子移民 3 号台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.24km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.24km，采用 JKLYJ-1-70 导线；新立 15 米电杆 10 基；新建拉线 4 组，新装表箱 5 面，新装接户线 0.13km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.6km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 15 套。拆除电杆 5 基。	48.59
77	宁夏中卫中宁 10kV 喊叫水乡王庄子移民 4 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.3km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.23km，采用 JKLYJ-1-70 导线；新立 15 米电杆 12 基；新建拉线 5 组，新装表箱 8 面，新装接户线 0.22km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.1km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 27 套。拆除电杆 6 基。	54.73

78	宁夏中卫中宁 10kV 喊叫水乡王庄子移民 5 号台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.25km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.25km，采用 JKLYJ-1-70 导线；新立 15 米电杆 10 基；新建拉线 3 组，新装表箱 5 面，新装接户线 0.26km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.68km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 17 套。拆除电杆 5 基。	49.34
79	宁夏中卫中宁 10kV 喊叫水乡王庄子移民 6 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.05km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新立电杆 4 基，其中 12 米电杆 1 基，15 米电杆 3 基；新建拉线 2 组，新装表箱 1 面，新装接户线 0.07km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.16km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 4 套。	24.67
80	宁夏中卫中宁 10kV 喊叫水乡高岭 5 号台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.5km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；迁移 0.4kV 架空线路 0.12km，采用 JKLYJ-1-70 导线；新立电杆 16 基，其中 12 米电杆 1 基，15 米电杆 15 基；新建拉线 12 组，新装表箱 5 面，新装接户线 0.18km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.48km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 12 套。拆除电杆 6 基。	63.08
81	宁夏中卫中宁 10kV 白马乡白路七队台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.07km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线。拆除 S11-80kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km，拆除导线 0.07km。	14.76
82	宁夏中卫中宁 10kV 白马乡白马三队台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.12km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.16km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线。新立 15 米电杆 5 基；新建拉线 3 组；新装表箱 2 面，新装接户线 0.04km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.56km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 14 套。拆除电杆 3 基，拆除导线 0.15km。	26.58
83	宁夏中卫中宁 10kV 白马乡彰恩二队台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；迁移 200kVA 变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建 10kV 架空线路 0.28km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.29km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线。新立电杆 10 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 8 基；新建拉线 2 组；新装表箱 5 面，新装接户线 0.11km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.76km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 19 套。拆除电杆 5 基，拆除导线 0.26km。	38.29

84	宁夏中卫中宁 10kV 白马乡三道湖大队台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.12km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.19km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 导线。新立电杆 8 基，其中 12 米电杆 3 基，15 米电杆 5 基；新建拉线 5 组；新装表箱 2 面，新装接户线 0.04km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.2km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 5 套。拆除电杆 4 基。	30.98
85	宁夏中卫中宁 10kV 白马乡白路大队台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.02km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 电缆线路 0.1km，采用 YJLV22-4×240 型电缆；新建 2 回 φ175CPVC 管穿管直埋 0.03km；新立 12 米电杆 2 基。拆除 S13-100kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km，拆除电杆 1 基。	20.28
86	宁夏中卫中宁 10kV 白马乡跃进一队台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.1km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 导线。拆除 S11-100kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km，拆除导线 0.1km。	14.43
87	宁夏中卫中宁 10kV 白马乡三道湖二队台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.43km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.43km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 导线。新立电杆 14 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 12 基；新建拉线 7 组；新装表箱 5 面，新装接户线 0.11km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.56km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 14 套。拆除电杆 6 基，拆除导线 0.27km。	41.52
88	宁夏中卫中宁 10kV 白马乡新田四队台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.44km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.39km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 导线。新立电杆 13 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 11 基；新建拉线 7 组；新装表箱 4 面，新装接户线 0.09km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.56km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 14 套。拆除电杆 3 基，拆除导线 0.11km。	44.7
89	宁夏中卫中宁 10kV 白马乡跃进二队 1 号台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.17km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.2km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 导线。新立电杆 8 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 6 基；新建拉线 4 组；新装表箱 3 面，新装接户线 0.07km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.36km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 9 套。拆除电杆 3 基，拆除导线 0.12km。	29.99

90	宁夏中卫中宁 10kV 宁安镇莫咀村配变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 4 台；配套安装智能融合终端（TTU）4 套；迁移 S11-200kVA 变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建电缆通道 0.056km，采用 2 回φ175CPVC 排管。新建 0.4kV 电缆线路 0.056km，采用 YJLV-1-4*240 型电力电缆。新建 10kV 架空线路 0.61km，采用 JKLG YJ-10-120/20 型导线。新建 0.4kV 架空线路 6.63km，采用 JKLG YJ-1-120/20 型导线。新立 12 米电杆 178 基。新建拉线 95 组。新建表箱 166 面。新装接户线 7.11km,采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 13.92km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线。新装低压漏电开关 348 套。拆除架空绝缘导线 4.71km。拆除电杆 97 根。	321.88
91	宁夏中卫中宁 10kV 宁安乡河滩村台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 3 台，配套安装智能融合终端（TTU）3 台；迁移 S11-200kVA 变压器 2 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建 10kV 架空线路 0.5km，采用 JKLG YJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 6.3km，采用 JKLG YJ-1-120/20 型导线；新立电杆 192 基,其中 12 米电杆 175 基,15 米电杆 17 基;新建 GJ-80 型拉线 73 组;新建表箱 195 面,新装接户线 7.43km,采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 18.6km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 465 套。拆除导线 4.96km，拆除电杆 117 根。	315.48
92	宁夏中卫中宁 10kV 宁安乡刘庙六七队台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 3 台，配套安装智能融合终端（TTU）3 台；迁移 S11-160kVA 变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建 10kV 架空线路 1.03km，采用 JKLG YJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 4.96km，采用 JKLG YJ-1-120/20 型导线；新立电杆 156 基,其中 15 米电杆 49 基,12 米电杆 117 基;新建 GJ-80 型拉线 58 组；新建表箱 171 面，新装接户线 12.64km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 5.72km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 316 套。拆除导线 3.38km，拆除电杆 85 根。	267.5
93	宁夏中卫中宁 10kV 宁安乡洼路二队台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 台；新建 10kV 架空线路 0.67km，采用 JKLG YJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 2.62km，采用 JKLG YJ-1-120/20 型导线；新立电杆 82 基,其中 15 米电杆 26 基,12 米电杆 56 基;新建 GJ-80 型拉线 37 组;新建表箱 91 面,新装接户线 8.04km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 3.6km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 201 套。拆除导线 1.4km，拆除电杆 33 根。	157.49

94	宁夏中卫中宁 10kV 舟塔乡潘营村一队配变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台；配套安装智能融合终端（TTU）1 套。新建 10kV 架空线路 0.53km，采用 JKLGYJ-10-240/30 型导线。新建 0.4kV 架空线路 1.74km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。新立电杆 46 基，其中 15m 杆 14 基；12m 杆 32 基。新建拉线 24 组。新建表箱 51 面。新装接户线 2.08km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 6.04km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线。新装低压漏电开关 151 套。拆除导线 1.68km。拆除电杆 30 根。	97.2
95	宁夏中卫中宁 10kV 舟塔乡田滩村一队配变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台；配套安装智能融合终端（TTU）1 套。新建 10kV 架空线路 0.22km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线。新建 0.4kV 架空线路 1.28km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。新立电杆 35 基，其中 15m 杆 7 基；12m 杆 28 基。新建拉线 16 组。新建表箱 32 面。新装接户线 0.944km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 4.4km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线。新装低压漏电开关 110 套。拆除电杆 28 基。拆除导线 1.18km。拆除普通拉线 5 组。	68.44
96	宁夏中卫中宁 10kV 舟塔乡舟塔村十二队配变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台；配套安装智能融合终端（TTU）1 套。新建 0.4kV 架空线路 0.64km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。迁移原有 0.4kV 绝缘导线 0.33km。新立 12 米电杆 35 基。新建拉线 26 组。新建表箱 64 面。新装接户线 1.89km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 5.12km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线。新装低压漏电开关 128 套。拆除原有 80kVA 变压器一台。拆除导线 0.66km。拆除电杆 26 根。	72.68
97	宁夏中卫中宁 10kV 舟塔乡舟塔村十三队配变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台；配套安装智能融合终端（TTU）2 套。新建 0.4kV 架空线路 1.83km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。新立 12 米电杆 51 基。新建拉线 26 组。新建表箱 61 面。新装接户线 2.89km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 6.44km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线。新装低压漏电开关 161 套。拆除导线路径长 1.67km。拆除 12m 电杆 8 基。拆除 10m 电杆 45 基。	111.75
98	宁夏中卫中宁 10kV 舟塔乡长桥村二、三队配变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台；迁移原有 160kVA 变压器 1 台（原有智能终端利旧）；配套安装智能融合终端（TTU）1 套。新建 0.4kV 架空线路 2.22km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。新建 12 米电杆 53 基。新建拉线 38 组。新建表箱 66 面。新装接户线 2.44km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 6.36km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线。新装低压漏电开关 159 套。拆除架空绝缘导线 2.06km。拆除电杆 42 根。	107.02
99	宁夏中卫中宁 10kV 舟塔乡铁渠村二队配变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台；配套安装智能融合终端（TTU）1 套。新建 10kV 架空线路 0.20km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线。新建 0.4kV 架空线路 0.93km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。迁移原有 0.4kV 线路 0.13km。新立电杆 25 基，其中 15m 杆 7 基；12m 杆 18 基。新建拉线 12 组。新建表箱 51 面。新装接户线 1.76km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 6.64km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线。新装低压漏电开关 166 套。拆除导线 0.138km。拆除电杆 16 根。	68.34

100	宁夏中卫中宁 10kV 舟塔乡铁渠村三队配变台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台；配置安装智能融合终端（TTU）1 套。新建 10kV 架空线路 0.19km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线。新建 0.4kV 架空线路 0.87km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。新立 12 米电杆 24 基。新建拉线 16 组。新建表箱 34 面。新装接户线 1.334km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 4.08km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线。新装低压漏电开关 102 套。拆除导线 0.67km。拆除电杆 18 根。拆除普通拉线 7 组。	56.06
101	宁夏中卫中宁 10kV 舟塔乡大滩村五队配变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端 1 套。新建 0.4kV 架空线路 0.85km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。新立 12 米电杆 21 基。新建拉线 12 组。新建表箱 30 面。新装接户线 1.14km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 3.6km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线。新装低压漏电开关 90 套。拆除导线 0.79km。拆除电杆 23 根。	52.96
102	宁夏中卫中宁 10kV 恩和镇秦庄五队配变台区煤改电配套工程	新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端 1 套。迁移原有 100kVA 变压器 1 台（原有智能融合终端利旧）。新建 10kV 架空线路 0.11km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线。新建 0.4kV 架空线路 2.34km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。新立 12 米电杆 56 基。新建拉线 33 组。新建表箱 47 面。新装接户线 2.47km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 4.4km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线。新装低压漏电开关 110 套。拆除导线 2.28km。拆除电杆 37 根。	100.48
103	宁夏中卫中宁 10kV 恩和镇秦庄一队配变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能终端 1 套。新建 10kV 架空线路 0.07km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线。新建 0.4kV 架空线路 1.78km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线。新立 12 米电杆 38 基。新建拉线 17 组。新建表箱 44 面。新装接户线 1.74km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 5.2km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线。新装低压漏电开关 130 套。拆除导线 2.26km。拆除电杆 40 根。	76.8
104	宁夏中宁 10kV 恩和镇上庄村二三四队变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；迁移 200kVA 成套变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建柱上断路器 1 台，新建 10kV 线路路径长 0.84km，采用 JKLGYJ-120/20 导线。新建 0.4kV 架空线路 1.78km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立 15 米电杆 20 基，新立 12 米电杆 19 基，新建拉线 12 组；新装表箱 30 面，新装接户线 1.27km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 3.6km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 90 套，拆除导线 1.1km，拆除电杆 27 基。	109.9
105	宁夏中宁 10kV 恩和镇上庄村五六七队变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，迁移 200kVA 成套变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；安装柱上断路器 1 台。新建 10kV 线路路径长 0.72km，采用 JKLGYJ-120/20 导线。新建 0.4kV 架空线路 1.34km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立 15 米电杆 19 基，新立 12 米电杆 13 基，新建拉线 11 组；新装表箱 31 面，新装接户线 1.09km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 3.64km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 91 套，拆除导线 0.75km，拆除电杆 14 基。	102.03

106	宁夏中宁 10kV 恩和镇海原移民 6#台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台；配套安装智能融合终端(TTU)1 套；新建 10kV 线路路径长 0.55km，采用 JKLGYJ-120/20 导线.新建 0.4kV 架空线路 0.39km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 14 基,新建拉线 10 组；新装表箱 6 面，新装接户线 0.11km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 0.96km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 24 套。拆除导线 0.4km，拆除电杆 8 基。	41.15
107	宁夏中卫中宁 10kV 新堡镇宋营村四队台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 台；迁移 S11-200kVA 变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建 10kV 架空线路 0.6km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.1km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 42 基,其中 12 电杆 18 基，15 电杆 24 基；新建 GJ-80 型拉线 23 组；新建表箱 19 面，新装接户线 4.26km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装单相进户线 0.28km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 190 套；拆除导线 0.75km，拆除电杆 17 根。	89.7
108	宁夏中卫中宁 10kV 新堡镇园艺场新居台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 台；迁移 S11-315kVA 变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建 0.4kV 架空线路 2.76km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12 米电杆 63 基；新建 GJ-80 型拉线 26 组；新建表箱 70 面，新装接户线 3.09km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 6km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 150 套；拆除导线 2.4km，拆除电杆 33 根。	112.93
109	宁夏中卫中宁 10kV 新堡镇肖闸村肖闸七队台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 台；新建 10kV 架空线路 0.4km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.44km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 13 基,其中 12 电杆 13 基；新建 GJ-80 型拉线 6 组；新建表箱 28 面，新装接进户线 1.25km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装单相进户线 2.16km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 54 套；拆除电杆 11 根，拆除导线 0.4km。	45.61
110	宁夏中卫中宁 10kV 新堡镇刘营村刘营十三队台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 台；新建 10kV 架空线路 0.3km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.88km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 25 基,其中 12 电杆 25 基；新建 GJ-80 型拉线 8 组；新建表箱 42 面，新装接进户线 2.35km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装单相进户线 2.4km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 60 套；拆除导线 1km，拆除电杆 16 根。	58.45

111	宁夏中卫中宁 10kV 新堡镇刘营村刘营七队台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 台；新建 10kV 架空线路 0.71km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.69km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 28 基,其中 12 电杆 28 基；新建 GJ-80 型拉线 8 组；新建表箱 25 面，新装接进户线 1.32km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装单相进户线 1.8km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 45 套；拆除导线 0.35km，拆除电杆 13 根。	56.08
112	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇上滩一号公变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；迁移原有 160kVA 成套变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建 10kV 线路路径长 0.28km，采用 JKLGYJ-120/20 导线.新建 0.4kV 架空线 1.53km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 28 基,新立 15 米电杆 13 基，新建拉线 17 组；新装表箱 46 面，新装接户线 1.32km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 6.4km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 160 套。拆除导线 0.55km，拆除电杆 20 基。	85.7
113	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇上滩四号公变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；迁移原有 100kVA 成套变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建 10kV 线路路径长 1.18km，采用 JKLGYJ-120/20 导线.新建 0.4kV 架空线 1.61km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 48 基,新立 15 米电杆 10 基，新建拉线 31 组；新装表箱 43 面，新装接户线 1.46km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 4.16km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 104 套。拆除导线 0.65km，拆除电杆 23 基。	104.42
114	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇中滩一号公变台区煤改电配套工程	本工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；迁移 160kVA 成套变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建柱上断路器 1 台。新建 10kV 线路路径长 0.69km，采用 JKLGYJ-120/20 导线.新建 0.4kV 架空线 1.65km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线；新立 12 米电杆 26 基,新立 15 米电杆 18 基,新建拉线 19 组；新装表箱 28 面，新装接户线 1.02km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 3.6km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 135 套。拆除导线 0.65km，拆除电杆 22 基。	96.26
115	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇养马八队公变台区煤改电配套工程	新建 400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；迁移 160kVA 成套变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建 10kV 架空线路 1.07km,采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.06km,采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12 米电杆 16 基，新立 15 米电杆 25 基；新建拉线 22 组；新建电表箱 25 面，新装低压漏电开关 46 套，新装接户线 0.92km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 1.84km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线。拆除 0.4KV-JILYJ-50 导线路径长 0.34km；拆除 0.2KV(2*16)导线路径长 0.2km；拆除 0.2KV(2*35)导线路径长 0.3km；拆除电杆 20 基。	83.15

116	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇李滩四队公变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU)1 套;新建 10kV 线路路径长 0.22km,采用 JKLGYJ-120/20 导线.新建 0.4kV 架空线 1.3km,采用 JKLGYJ-1-120/20 导线;新立 12 米电杆 34 基,新建拉线 16 组;新装表箱 26 面,新装接户线 0.81km,采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线,新装进户线 3.6km,采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线,新装低压漏电开关 90 套。拆除 200kVA 变压器 1 台;拆除导线 0.88km,拆除电杆 24 基。	65.59
117	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇养马五六队公变台区煤改电配套工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU)2 套;迁移 160kVA 成套变压器 1 台(变压器、配电箱及 TTU 利旧,其他附件为新);新建柱上断路器 1 台,新建 10kV 线路路径长 0.81km,采用 JKLGYJ-120/20 导线.新建 0.4kV 架空线路 0.81km,采用 JKLGYJ-1-120/20 导线;新立 15 米电杆 18 基,新立 12 米电杆 2 基,新建拉线 12 组;新装表箱 16 面,新装接户线 0.59km,采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线,新装进户线 2.4km,采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线,新装低压漏电开关 60 套,拆除导线 0.69km,拆除电杆 14 基。	83.19
118	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇永丰六队公变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU)1 套;新建 10kV 线路路径长 0.17km,采用 JKLGYJ-120/20 导线.新建 0.4kV 架空线路 0.51km,采用 JKLGYJ-1-120/20 导线;新立 12 米电杆 16 基,新建拉线 7 组;新装表箱 4 面,新装接户线 0.14km,采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线,新装进户线 0.12km,采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线,新装低压漏电开关 3 套。	37.43
119	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇红滩五队台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台,配套安装智能融合终端(TTU)2 套;新建 10kV 线路路径长 0.15km,采用 JKLGYJ-120/20 导线.新建 0.4kV 架空线路 0.52km,采用 JKLGYJ-1-120/20 导线;新立 15 米电杆 8 基,新立 12 米电杆 8 基,新建拉线 7 组;新装表箱 7 面,新装接户线 0.15km,采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线,新装进户线 1.12km,采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线,新装低压漏电开关 28 套,拆除 160kVA 变压器 1 台,拆除导线 0.25km,拆除电杆 6 基。	58.7
120	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇曹桥二队公变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台,新建 200kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU)2 套;新建 10kV 线路路径长 0.53km,采用 JKLGYJ-120/20 导线.新建 0.4kV 架空线路 2.03km,采用 JKLGYJ-1-120/20 导线;新立 12 米电杆 35 基,新立 15 米电杆 13 基,新建拉线 26 组;新装表箱 31 面,新装接户线 0.89km,采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线,新装进户线 3.6km,采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线,新装低压漏电开关 92 套,拆除 100kVA 成套变压器 1 台;拆除导线 1km,拆除电杆 20 基。	106.9

121	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇曹桥八队公变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU)1 套,新立 12 米电杆 2 基.新建 0.4kV 架空线路 0.1km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 拆除原有 100 变压器 1 台。	19.05
122	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇永丰五队公变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU)1 套; 新建 10kV 线路路径长 0.35km, 采用 JKLGYJ-120/20 导线.新建 0.4kV 架空线路 0.35km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立 15 米电杆 10 基,新建拉线 5 组; 新装表箱 4 面, 新装接户线 0.104km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线, 新装进户线 0.64km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线, 新装低压漏电开关 16 套,拆除导线 0.34km, 拆除电杆 7 基。	38.41
123	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇薛营五六七八队公变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 3 台,配套安装智能融合终端(TTU)3 套; 新建 10kV 线路路径长 0.53km, 采用 JKLGYJ-120/20 导线.新建 0.4kV 架空线路 0.53km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立 15 米电杆 12 基,新建拉线 4 组; 新装表箱 8 面, 新装接户线 0.21km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线, 新装进户线 0.96km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线, 新装低压漏电开关 16 套,拆除 100kVA 成套变压器 1 台; 160kVA 成套变压器 1 台; 拆除导线 0.5km, 拆除电杆 10 基。	77.63
124	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇李滩二队变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU)1 套; 新建 10kV 线路路径长 0.1km, 采用 JKLGYJ-120/20 导线.新建 0.4kV 架空线路 0.1km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立 12 米电杆 3 基, 新建拉线 2 组; 新装表箱 1 面, 新装接户线 0.02km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线, 新装进户线 0.08km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线, 新装低压漏电开关 16 套,拆除导线 0.1km, 拆除电杆 1 基。	22.35
125	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇下滩三队公变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU)1 套, 新建 0.4kV 架空线路 0.1km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新建拉线 1 组, 拆除原有 100 变压器 1 台。	18.82
126	宁夏中宁 10kV 鸣沙镇二道渠四队公变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU)1 套, 新建 0.4kV 架空线路 0.1km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 拆除原有 100 变压器 1 台。	19.05

127	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇黄营四队公变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU)1 套,新立 12 米电杆 2 基.新建 0.4kV 架空线路 0.1km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 拆除原有 100 变压器 1 台。	20.17
128	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇黄营九队公变台区煤改电配套工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU)1 套,新立 12 米电杆 1 基.新建 0.4kV 架空线路 0.1km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 拆除原有 160 变压器 1 台。	20.04
129	宁夏中卫中宁 10kV 鸣沙镇鸣沙村肉牛“出户入园”养殖场配变综合性改造	本工程新建 400kVA 成套变压器 4 台, 配套安装智能融合终端(TTU) 4 套; 新建柱上断路器 1 台, 配套安装 FTU 设备 1 套; 新建 10kV 架空线 0.34km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线 1.44km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立电杆 26 基, 其中 12 米电杆 16 基, 15 米电杆 10 基; 新建拉线 11 组。	108.78
130	宁夏中卫中宁 10kV 石空镇白马湖村肉羊“出户入园”养殖场配变综合性改造	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台, 配套安装智能融合终端(TTU) 2 套; 新建柱上断路器 1 台, 配套安装 FTU 设备 1 套; 新建 10kV 架空线 1.57km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线 1.84km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线; 新立电杆 59 基, 其中 12 米电杆 42 基, 15 米电杆 17 基; 新建拉线 26 组。	112.16
131	宁夏中卫中宁 10kV 鸣柳线网架结构优化工程	本工程新建柱上断路器 3 台,配置 FTU 设备 3 套;新建 10kV 架空线路 8.6km,其中采用 JKLGYJ-10-240/30 导线 7.95km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 导线 0.65km, 新建 2 回φ175CPVC 管+1 回φ32UPVC 管穿管直埋 0.25km; 新建 10kV 电缆线路 0.34km, 采用 YJV22-3*400 型电缆; 新立电杆 176 基, 其中 15 米电杆 5 基, 12 米电杆 171 基; 新建拉线 92 组。	308.47
132	宁夏中卫中宁 10kV 金沙线整体性改造工程	本工程新建柱上断路器 4 台, 配置 FTU 设备 4 套, 迁移柱上断路器 4 台; 新建 10kV 架空线路 10.91km, 其中采用 JKLGYJ-10-240/30 导线 7.98km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 导线 2.93km, 新建 2 回φ175CPVC 管+1 回φ32UPVC 管穿管直埋 0.27km, 新建 2 回φ200PE 管+1 回φ32UPVC 管拉管通道 0.13km; 新建 10kV 电缆线路 0.65km, 采用 YJV22-3*400 型电缆; 利旧迁移 0.4kV 架空线路 0.24km, 采用 JKLYJ-1-70 导线; 新立电杆 207 基, 其中 15 米电杆 59 基, 12 米电杆 148 基; 新建拉线 78 组; 新装电表箱 9 只, 新装接户线 0.44km, 采用 BS-JKLYJ-2*35 导线, 新装进户线 0.8km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线, 新装低压漏电开关 20 套; 拆除柱上开关 1 台, 拆除导线 3.52km, 拆除电杆 68 基。	457.71

133	宁夏中卫中宁 10kV 康滩线网架结构优化工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台, 200kVA 成套变压器 3 台, 配套安装智能融合终端 (TTU) 4 套; 新建柱上断路器 8 台, 配置 FTU 设备 8 套, 迁移柱上断路器 1 台; 新建 10kV 架空线路 10.89km, 其中采用 JKLGYJ-10-240/30 导线 7.75km; 采用 JKLGYJ-10-120/20 导线 3.14km; 新建 2 回φ175CPVC 管+1 回七孔梅花管穿管直埋 0.52km; 新建 10kV 电缆线路 0.91km, 其中采用 YJV22-3*400 型电缆 0.82km, 采用 YJLV22-3*300 型电缆 0.09km; 新建 0.4kV 架空线路 1.93km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 导线, 迁移 0.4kV 线路 1.46km; 新立电杆 248 基, 其中 15 米电杆 212 基, 12 米电杆 35 基, 10 米电杆 1 基; 新建拉线 103 组; 新装电表箱 63 只, 新装接户线 1.47km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线, 新装进户线 4.56km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线, 新装低压漏电开关 114 套; 拆除 S9-100kVA 变压器 3 台(其中 1 台公变 2 台专变), 拆除 S9-250kVA 变压器 1 台 (专变), 拆除电缆 0.02km, 拆除架空导线 9.15km, 拆除电杆 132 基。	640.03
134	宁夏中卫中宁 10kV 医院 I 线等 2 条线路网架结构优化工程	本工程新建 2 进 4 出环网箱 1 台, 配置 DTU 设备 1 套; 新建柱上断路器 3 台, 配置 FTU 设备 3 套; 新建 10kV 架空线路 2.45km, 采用 JKLGYJ-10-240/30 导线; 新建 10kV 电缆线路 2.05km, 其中采用 YJLV22-3*400 型电缆 2.01km, 采用 YJLV22-3*120 型电缆 0.04km; 新建 2 回φ175CPVC 管穿管直埋 0.02km; 新建 6 回φ200PE 管+1 回七孔梅花管拉管 0.3km; 新建 48 芯光缆线路 6.1km, ONU 及分光器设备 1 套。新立 15 米电杆 42 基; 新建拉线 12 组; 2m×2m 预制电缆井 4 座。拆除导线 1.07km, 拆除电杆 10 根。	353.09
135	宁夏中卫中宁 10kV 医院 II 线等 2 条线路网架结构优化工程	本工程新建 2 进 4 出环网箱 2 台, 1 进 5 出分支箱 1 台, 配置 DTU 设备 3 套; 新建 10kV 架空线路 2.45km, 采用 JKLGYJ-10-240/30 导线; 新建 10kV 电缆线路 2.85km, 其中采用 YJLV22-3*400 型电缆 2.03km, 采用 YJLV22-3*300 型电缆 0.41km, 采用 YJLV22-3*120 型电缆 0.41km; 新建 2 回φ175CPVC 管穿管直埋 0.02km; 新建 6 回φ200PE 管+1 回七孔梅花管拉管 0.08km; 新建 48 芯光缆线路 6.1km, ONU 及分光器设备 3 套。	308.05
(三)	海原公司		3817.49
1	宁夏中卫海原县树台乡 10kV 水担沟配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台, 新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台, 配套安装智能融合终端 (TTU) 2 套, 利库柳场 2 号 S11-50kVA 变压器 1 台, 利库安装智能融合终端 (TTU) 1 套, 迁移 S11-100kVA 变压器 1 台 (变压器及配电箱利旧, 其他附件为新), 利旧安装智能融合终端 (TTU) 1 套; 新建柱上断路器 1 台, 配套安装柱上配电自动化终端 (FTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 2.49km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线; 新建 0.4kV 架空线路 3.33km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线; 新立电杆共 92 基, 其中 15m 电杆 51 基, 12m 电杆 41 基; 新建拉线 72 组; 新建表箱 61 只; 新建接户线共 0.88km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.572km, BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.308km; 新建进户线共 5.2km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 4km, BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 1.2km; 新建防撞墩 7 个。拆除低压电力电缆 0.01km; 拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.48km; 拆除集束绝缘导线 2.5km; 拆除电杆 86 基。	200.27

2	宁夏中卫海原县树台乡 10kV 红井 4 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台，迁移安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.08km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 0.88km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆 16 基，其中 12m 电杆 12 基，15m 电杆 4 基；新建拉线 13 组；新建表箱 18 只；新建接户线共 0.239km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.157km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.082km；新建进户线共 1.76km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 0.16km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 1.6km；新建防撞墩 9 个。拆除 S9-30kVA 变压器 1 台；拆除低压电力电缆 0.013km；拆除 10kV 裸导线 0.10km；拆除集束导线 0.64km；拆除电杆 11 基。	48.29
3	宁夏中卫海原县树台乡 10kV 堡洼 1 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.35km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 2.19km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 64 基，其中 15m 电杆 12 基，12m 电杆 52 基；新建拉线 50 组；新建表箱 49 只；新建接户线共 0.715km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.539km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.176km；新建进户线共 3.44km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 2.8km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.64km；新建防撞墩 9 个。拆除 S9-80kVA 变压器 1 台，综合配电箱 1 个；拆除低压电力电缆 0.015km；拆除 0.4kV 架空裸导线 0.13km；拆除集束绝缘导线 1.45km；拆除电杆 52 基。	126.89
4	宁夏中卫海原县树台乡 10kV 堡洼 2 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.04km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新立 15m 电杆 3 基；新建防撞墩 2 个。拆除低压电力电缆 0.015km；拆除电杆 1 基。	27.99
5	宁夏中卫海原县树台乡 10kV 王坡 1 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台，新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.25km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 2.79km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 59 基，其中 15m 电杆 9 基，12m 电杆 50 基；新建拉线 40 组；新建表箱 53 只；新建接户线共 0.856km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.774km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.082km；新建进户线共 4.92km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 4.6km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.32km；新建防撞墩 7 个。拆除 S9-80kVA 变压器 1 台，综合配电箱 1 个；拆除低压电力电缆 0.01km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.64km；拆除集束绝缘导线 2.5km；拆除电杆 63 基。	127.67

6	宁夏中卫海原县树台乡 10kV 二百户 1 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台，迁移安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.03km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 0.13km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 型号导线；新立 15m 电杆 3 基；新建拉线 2 组；新建表箱 1 只；新建接户线 0.011km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线；新建进户线 0.08km，采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线；新建防撞墩 2 个。拆除 S9-30kVA 变压器 1 台；拆除低压电力电缆 0.013km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.08km；拆除电杆 1 基。	21.59
7	宁夏中卫海原县树台乡 10kV 程口配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台，迁移安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.084km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 1.5km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 39 基，其中 12m 电杆 36 基，15m 电杆 3 基；新建拉线 24 组；新建表箱 22 只；新建接户线共 0.616km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.462km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.154km；新建进户线共 2.16km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 1.6km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.56km；新建防撞墩 4 个。拆除 S9-30 变压器 1 台；拆除低压电力电缆 0.02km；拆除 0.4kV 裸导线 0.14km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.24km；拆除集束绝缘导线 0.8km；拆除电杆 29 基。	74.49
8	宁夏中卫海原县树台乡 10kV 小红水 2 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套，迁移 S15-100kVA 变压器 1 台（变压器及配电箱利旧，其他附件为新），利旧安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.48km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 0.04km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 型号导线；新立 15m 电杆 15 基；新建拉线 6 组；新建防撞墩 3 个。拆除低压电力电缆 0.02km；拆除电杆 3 基。	55.70
9	宁夏中卫海原县树台乡 10kV 胡套配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；利库范湾公变 S11-50kVA 变压器 1 台，利库安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.8km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 1.36km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 49 基，其中 12m 电杆 27 基，15m 电杆 22 基；新建拉线 41 组；新建表箱 25 只；新建接户线共 0.297km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.253km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.044km；新建进户线共 1.36km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 1.2km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.16km；新建防撞墩 6 个。拆除 S11-100 变压器 1 台；拆除低压电力电缆 0.02km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.38km；拆除集束绝缘导线 1.06km；拆除电杆 37 基。	89.69

10	宁夏中卫海原县树台乡 10kV 周堡东配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台, 新建 S20-400kVA 成套变压器 2 台, 配套安装智能融合终端 (TTU) 3 套; 新建 10kV 架空线路 0.50km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线; 新建 0.4kV 架空线路 3.62km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线; 新立电杆共 87 基, 其中 12m 电杆 68 基, 15m 电杆 19 基; 新建拉线 56 组; 新建表箱 72 只; 新建接户线共 1.188km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.814km, BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.374km; 新建进户线共 5.52km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 4.08km, BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 1.44km; 新建防撞墩 19 个。拆除 S11-50kVA 变压器 1 台; 拆除低压电力电缆 0.013km; 拆除 0.2kV 裸导线 0.17km; 拆除 0.4kV 裸导线 0.58km; 拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.16km; 拆除集束导线 1.48km; 拆除电杆 72 基。	184.21
11	宁夏中卫海原县关桥乡 10kV 张庄 2 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台, 配套安装智能融合终端 (TTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 0.015km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线; 新建 0.4kV 架空线路 1.4km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线; 新立电杆共 32 基, 其中 12m 电杆 30 基, 15m 电杆 2 基; 新建拉线 20 组; 新建表箱 21 只; 新建接户线共 0.266km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.206km, BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.06km; 新建进户线共 1.44km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 1.2km, BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.24km; 新建防撞墩 5 个。拆除 S9-30kVA 变压器 1 台, 综合配电箱 1 个; 拆除低压电力电缆 0.006km; 拆除 10kV 架空裸导线 0.06km; 拆除 0.4kV 架空裸导线 0.4km; 拆除集束绝缘导线 0.44km; 拆除电杆 27 基。	62.85
12	宁夏中卫海原县关桥乡 10kV 东沟门配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台, 新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台, 配套安装智能融合终端 (TTU) 2 套; 迁移 S13-100kVA 变压器 1 台 (变压器利旧, 其他附件为新), 迁移安装智能融合终端 (TTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 0.06km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线; 新建 0.4kV 架空线路 2.81km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线; 新立电杆共 50 基, 其中 12m 电杆 40 基, 15m 电杆 10 基; 新建拉线 42 组; 新建表箱 69 只; 新建接户线共 1.063km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.681km, BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.382km; 新建进户线共 6.04km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 4.2km, BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 1.84km; 新建防撞墩 8 个。拆除低压电力电缆 0.003km; 拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.64km; 拆除 0.2kV 架空绝缘导线 0.4km, 拆除集束绝缘导线 1.1km; 拆除电杆 33 基。	150.53
13	宁夏中卫海原县关桥乡 10kV 罗山东配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台, 配套安装智能融合终端 (TTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 0.025km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线; 新建 0.4kV 架空线路 1.45km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线; 新立电杆共 41 基, 其中新建 15m 电杆 3 基, 新建 12m 电杆 38 基; 新建拉线 34 组; 新建表箱 27 只; 新建接户线共 0.352km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.308km, BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.044km; 新建进户线共 2.08km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 1.92km, BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.16km; 新建防撞墩 9 个。拆除 S9-30kVA 变压器 1 台, 综合配电箱 1 个; 拆除低压电力电缆 0.013km; 拆除 10kV 架空绝缘导线 0.004km; 拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.21km; 拆除集束绝缘导线 0.5km; 拆除电杆 25 基。	77.65

14	宁夏中卫海原县关桥乡 10kV 圈湾 2 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；迁移 S13-100kVA 变压器 1 台（变压器及配电箱利旧，其他附件为新），迁移安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.433km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 2.138km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 66 基，其中 15m 电杆 14 基，12m 电杆 52 基；新建拉线 32 组；新建表箱 57 只；新建接户线 1.21km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.682km,BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.528km；新建进户线共 7.72km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 5.8km；BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 1.92km；新建防撞墩 11 个。拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.49km；拆除低压电力电缆 0.01km；拆除集束绝缘导线 0.64km；拆除电杆 45 基。拆除 0.4kV 架空裸导线 0.12km。	141.85
15	宁夏中卫海原县关桥乡 10kV 范湾东配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.10km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 1.34km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 28 基，其中 12m 电杆 24 基，15m 电杆 4 基；新建拉线 27 组；新建表箱 22 只；新建接户线共 0.277km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.217km,BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.06km；新建进户线共 1.44km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 1.20km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.24km；新建防撞墩 8 个。拆除 S9-30kVA 变压器 1 台；拆除低压电力电缆 0.013km；拆除 10kV 裸导线 0.06km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.23km；拆除集束导线 0.62km；拆除电杆 23 基。	63.17
16	宁夏中卫海原县关桥乡 10kV 范湾西配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.062km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 1.18km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 30 基，其中 12m 电杆 28 基，15m 电杆 2 基；新建拉线 28 组；新建表箱 25 只；新建接户线共 0.384km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.236km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.148km；新建进户线共 1.84km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 1.36km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.48km；新建防撞墩 4 个。拆除 S11-50 变压器 1 台；拆除低压电力电缆 0.02km；拆除 10kV 架空裸导线 0.04km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.14km；拆除集束绝缘导线 0.7km；拆除电杆 20 基。	62.32
17	宁夏中卫海原县关桥乡 10kV 李湾 2 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.141km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 1.682km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 40 基，其中 15m 电杆 11 基，12m 电杆 29 基；新建拉线 29 组；新建表箱 42 只；新建接户线共 0.729km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.377km,BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.352km；新建进户线共 4.36km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 3.08km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 1.28km；新建防撞墩 20 个。拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.67km；拆除 0.4kV 架空裸导线 0.03km；拆除集束绝缘导线 0.6km；拆除电杆 41 基。	109.89

18	宁夏中卫海原县关桥乡 10kV 麻春 1 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.24km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 2.85km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 39 基，其中 12m 电杆 66 基，15m 电杆 7 基；新建拉线 56 组；新建表箱 64 只；新建接户线共 1.1km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.682km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.418km；新建进户线共 6.12km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 4.6km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 1.52km；新建防撞墩 7 个。拆除 0.4kV 裸导线 0.3km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.77km；拆除 0.4kV 集束绝缘导线 1.4km；拆除电杆 66 基。	134.90
19	宁夏中卫海原县西安镇 10kV 柴塘子配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套，迁移 S11-100kVA 变压器 1 台（变压器及配电箱利旧，其他附件为新），迁移安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.48km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 2.27km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 55 基，其中 12m 电杆 43 基，15m 电杆 12 基；新建拉线 36 组；新建表箱 45 只；新建接户线共 0.825km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.583km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.242km；新建进户线共 4.48km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 3.60km；BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.88km；新建防撞墩 16 个。拆除低压电力电缆 0.013km；拆除 0.2kV 架空绝缘导线 0.33km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.35km；拆除集束导线 0.78km；拆除电杆 46 基。	111.82
20	宁夏中卫海原县西安镇 10kV 柴塘子 2 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.03km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 1.61km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆 25 基，其中 12m 电杆 23 基，15m 电杆 2 基；新建表箱 16 只；新建接户线 0.294km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.206km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.088km；新建进户线共 1.68km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 1.20km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.48km；新建防撞墩 3 个。拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.07km；拆除集束导线 0.69km；拆除电杆 12 基。	64.72
21	宁夏中卫海原县西安镇 10kV 柳套 1 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.66km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 3.43km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 81 基，其中 12m 电杆 63 基，15m 电杆 18 基；新建拉线 74 组；新建表箱 74 只；新建接户线共 1.10km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.792km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.308km；新建进户线 5.20km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 4.08km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 1.12km；新建防撞墩 8 个。拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.92km；拆除 0.2kV 集束绝缘导线 1.6km；拆除电杆 69 基。	167.11

22	宁夏中卫海原县西安镇 10kV 柳套 2 号 配变台区煤改电 配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 台；新建 10kV 柱上断路器 1 台；新建 10kV 架空线路 0.076km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 2.73km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 62 基，其中 12m 电杆 58 基，15m 电杆 4 基；新建拉线 57 组；新建表箱 61 只；新建接户线共 0.841km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.533km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.308km；新建进户线共 3.52km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 2.4km，BS3-JKLYJ-2×35 型号的 1.12km；新建防撞墩 11 个。拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.42km。拆除集束绝缘导线 1.1km。拆除电杆 49 基。	123.62
23	宁夏中卫海原县西安镇 10kV 柳场 2 号 配变台区煤改电 配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.05km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 1.04km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 31 基，其中 15m 电杆 4 基，12m 电杆 27 基；新建拉线 17 组；新建表箱 24 只；新建接户线 0.297km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.253km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.044km；新建进户线共 1.64km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 1.4km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.24km；新建防撞墩 9 个。拆除 S11-50kVA 变压器 1 台，综合配电箱 1 个；拆除低压电力电缆 0.013km；拆除 10kV 架空绝缘导线 0.01km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.24km；拆除集束绝缘导线 0.27km；拆除电杆 19 基。	58.31
24	宁夏中卫海原县西安镇 10kV 尹家沟 1 号 配变台区煤改电 配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.08km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 2.24km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 44 基，其中 15m 电杆 5 基，12m 电杆 39 基；新建拉线 48 组；新建表箱 49 只；新建接户线共 0.719km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.527km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.192km；新建进户线共 4.0km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 3.2km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.8km；新建防撞墩 8 个。拆除 S9-50kVA 变压器 1 台；拆除综合配电箱 1 个；拆除低压电力电缆 0.006km；拆除 10kV 架空绝缘导线 0.04km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.45km；拆除集束绝缘导线 0.9km；拆除电杆 33 基。	110.26
25	宁夏中卫海原县西安镇 10kV 尹家沟 2 号 配变台区煤改电 配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.04km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 1.712km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 43 基，其中 15m 电杆 4 基，12m 电杆 39 基；新建拉线 32 组；新建表箱 34 只；新建接户线共 0.561km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.473km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.088km；新建进户线共 2.8km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 2.48km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.32km；新建防撞墩 4 个。拆除 S13-50kVA 变压器 1 台；拆除综合配电箱 1 个；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.48km；拆除低压电力电缆 0.01km；拆除集束绝缘导线 0.8km；拆除电杆 36 基。	92.40

26	宁夏中卫海原县西安镇 10kV 蘑菇棚 1 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.362km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 1.565km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 37 基，其中 15m 电杆 10 基，12m 电杆 26 基，10m 电杆 1 基；新建拉线 12 组；新建表箱 32 只；新建接户线共 0.698km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.412km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.286km；新建进户线共 2.24km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 1.2km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 1.04km。拆除 S9-100kVA 变压器 1 台；拆除综合配电箱 1 个；拆除低压电力电缆 0.01km；拆除 0.4kV 架空裸导线 0.18km；拆除集束绝缘导线 0.86km；拆除电杆 31 基。	82.48
27	宁夏中卫海原县西安镇 10kV 蘑菇棚 2 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.3km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 0.525km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 20 基，其中 15m 电杆 9 基，12m 电杆 11 基；新建拉线 12 组；新建表箱 17 只；新建接户线 0.297km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.165km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.132km；新建进户线共 2.0km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 1.52km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.48km；新建防撞墩 9 个。拆除 S9-100kVA 变压器 1 台；拆除综合配电箱 1 个；拆除 10kV 架空裸导线 0.12km；低拆除压电力电缆 0.01km；拆除 0.2kV 架空裸导线 0.2km；拆除 0.4kV 架空裸导线 0.19km；拆除电杆 19 基。	51.70
28	宁夏中卫海原县史店乡 10kV 沙沟上队 1 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台，迁移安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 1.46km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 37 基，其中 12m 电杆 35 基，15m 电杆 2 基；新建拉线 29 组；新建表箱 28 只；新建接户线 0.396km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线；新建进户线共 1.44km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 1.2km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.24km；新建防撞墩 10 个。拆除 S9-200 变压器 1 台；拆除低压电力电缆 0.02km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.67km；拆除集束绝缘导线 0.85km；拆除电杆 28 基。	72.91
29	宁夏中卫海原县史店乡 10kV 牛团 1 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.422km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 0.517km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 16 基，其中 15m 电杆 12 基，12m 电杆 4 基；新建拉线 19 组；新建表箱 14 只；新建接户线共 0.253km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.187km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.066km；新建进户线共 1.04km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 0.8km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.24km；新建防撞墩 7 个。拆除 S11-50kVA 变压器 1 台；拆除综合配电箱 1 个；拆除低压电力电缆 0.01km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.42km；拆除电杆 15 基。	61.85

30	宁夏中卫海原县史店乡 10kV 李沟 1 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台；迁移安装智能融合终端（TTU）1 套。拆除 S9-30kVA 变压器 1 台；拆除综合配电箱 1 个；拆除低压电力电缆 0.01km。	18.29
31	宁夏中卫海原县曹洼乡 10kV 杨凤湾配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台，迁移安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.08km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 0.92km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 21 基，其中 12m 电杆 18 基，15m 电杆 3 基；新建拉线 23 组；新建表箱 19 只；新建接户线共 0.226km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 0.182km，BS3-JKLYJ-4×35 型号共 0.044km；新建进户线共 1.36km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 1.20km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.16km；新建防撞墩 5 个。拆除 S9-50kVA 变压器 1 台；拆除低压电力电缆 0.013km；拆除 10kV 裸导线 0.04km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.18km；拆除集束导线 0.27km；拆除电杆 17 基。	51.16
32	宁夏中卫海原县曹洼乡 10kV 脱烈二队 1 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台，迁移安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 0.4kV 架空线路 0.30km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆 12 基，其中 12m 电杆 10 基，15m 电杆 2 基；新建拉线 10 组；新建表箱 8 只；新建接户线共 0.099km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.077km,BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.022km；新建进户线共 0.48km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 0.40km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.08km；新建防撞墩 2 个。拆除 S9-50kVA 变压器 1 台；拆除低压电力电缆 0.013km；拆除 0.2kV 架空绝缘导线 0.04km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.03km；拆除集束导线 0.06km；拆除电杆 7 基。	31.69
33	宁夏中卫海原县曹洼乡 10kV 南河配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）1 套，迁移 S13-400kVA 变压器 1 台（变压器及配电箱利旧，其他附件为新），迁移安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.22km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 0.68km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 24 基，其中 12m 电杆 11 基，15m 电杆 13 基；新建拉线 11 组；新建表箱 15 只；新建接户线共 0.226km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.134km,BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.092km；新建进户线共 0.72km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 0.56km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.16km；新建防撞墩 14 个。拆除低压电力电缆 0.021km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.16km；拆除集束导线 0.14km；拆除电杆 9 基。	65.06

34	宁夏中卫海原县兴仁镇 10kV 道班新村配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；迁移 S11-160kVA 变压器 1 台（变压器及配电箱利旧，其他附件为新），利旧安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.29km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 1.21km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 型号导线；新建 0.4kV 电缆线路 0.086km，采用 ZC-YJLV22-0.6/1-4×240 型号电缆；新立电杆共 38 基，其中 12m 电杆 22 基，15m 电杆 16 基；新建拉线 28 组；新建表箱 28 只；新建接户线共 0.583km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.517km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.066km；新建进户线 3.52km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 3.04km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.48km；新建防撞墩 9 个；新建电缆直埋共 0.086km，采用穿管直埋 2×φ175 型电缆直埋 0.086km。拆除低压电力电缆 0.016km；拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.08km；拆除 0.2kV 集束绝缘导线 0.85km；拆除电杆 32 基。	112.78
35	宁夏中卫海原县兴仁镇 10kV 兴仁四队 1 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 2 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；迁移 S13-200kVA 变压器 1 台（变压器及配电箱利旧，其他附件为新），利旧安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 柱上断路器 1 台；新建 10kV 架空线路 0.21km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 2.87km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 65 基，其中 12m 电杆 58 基，15m 电杆 7 基；新建拉线 47 组；新建表箱 68 只；新建接户线共 1.702km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 1.296km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.406km；新建进户线 6.92km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 5.4km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 1.52km；新建防撞墩 14 个。拆除 0.4kV 架空绝缘导线 1.0km；拆除集束绝缘导线 1.1km；拆除电杆 57 基。	156.47
36	宁夏中卫海原县兴仁镇 10kV 西里 1 队配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台，新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台，配套安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.155km，采用 JKLGYYJ-10-120/20 型号导线；新建 0.4kV 架空线路 0.19km，采用 JKLGYYJ-1-120/20 型号导线；新立电杆共 9 基，其中 15m 电杆 7 基，12m 电杆 2 基；新建拉线 9 组；新建表箱 6 只；新建接户线共 0.101km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.041km，BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.06km；新建进户线共 0.64km，其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 0.32km，BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.32km；新建防撞墩 5 个。拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.14km；拆除电杆 7 基。	64.13

37	宁夏中卫海原县兴仁镇 10kV 西里二队配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台,新建 S20-400kVA 成套变压器 2 台,配套安装智能融合终端(TTU) 3 套,迁移 S13-200kVA 变压器 1 台(变压器及配电箱利旧,其他附件为新),迁移安装智能融合终端(TTU) 1 套;新建 10kV 架空线路 0.28km,采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线;新建 0.4kV 架空线路 2.27km,采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线;新立电杆 19 基,其中 12m 电杆 11 基,15m 电杆 8 基;新建拉线 26 组;新建表箱 8 只;新建接户线共 0.132km,其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.044km,BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.088km;新建进户线共 0.6km,其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 0.28km,BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.32km;新建防撞墩 11 个。拆除低压电力电缆 0.021km;拆除 0.4kV 架空绝缘导线 1.24km;拆除 0.2kV 架空绝缘导线 0.09km;拆除集束导线 0.55km;拆除电杆 7 基。	112.10
38	宁夏中卫海原县兴仁镇 10kV 西里 6 队配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台,新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU) 2 套;迁移 S13-80kVA 变压器 1 台(变压器及配电箱利旧,其他附件为新),迁移 S15-200kVA 变压器 1 台(变压器及配电箱利旧,其他附件为新),迁移安装智能融合终端(TTU) 2 套;新建 10kV 架空线路 0.075km,采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线;新建 0.4kV 架空线路 0.78km,采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线;新立电杆共 23 基,其中 15m 电杆 7 基,12m 电杆 16 基;新建拉线 16 组;新建表箱 10 只;新建接户线 0.14km,其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.074km,BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.066km;新建进户线共 1.04km,其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线共 0.56km,BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.48km;新建防撞墩 7 个。拆除低压电力电缆 0.01km;拆除 10kV 架空裸导线 0.08km;拆除集束绝缘导线 0.35km;拆除电杆 11 基。	94.93
39	宁夏中卫海原县兴仁镇 10kV 西里八队配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 3 台,利旧安装智能融合终端(TTU) 3 套;拆除 S13-200/10kVA 变压器 2 台,拆除 S20-200/10kVA 变压器 1 台。	47.83
40	宁夏中卫海原县兴仁镇 10kV 温寨柯配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU) 1 套;新建 10kV 架空线路 0.363km,采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线;新建 0.4kV 架空线路 1.101km,采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线;新立电杆共 30 基,其中新立 12m 电杆 28 基,新立 15m 电杆 2 基;新建拉线 16 组;新建表箱 9 只;新建接户线共 0.174km,其中采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.104km,BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.07km;新建进户线共 1.44km,其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 0.8km,BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.64km;新建防撞墩 22 个。拆除 10kV 架空绝缘导线 0.041km;拆除集束导线 0.852km;拆除电杆 21 基。	62.18

41	宁夏中卫海原县兴仁镇 10kV 张寨柯 2 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 2 台,配套安装智能融合终端(TTU) 2 套;新建 10kV 架空线路 0.216km,采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线;新建 0.4kV 架空线路 2.197km,采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线;新立电杆共 73 基,其中 15m 电杆 8 基,12m 电杆 65 基;新建拉线 52 组;新建表箱 63 只;新建接户线共 0.88km,其中采用 BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.374km,BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.506km;新建进户线共 5.52km,其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 2.8km,BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 2.72km;新建防撞墩 20 个。拆除低压电力电缆 0.02km;拆除 0.4kV 架空绝缘导线 2.739km;拆除 0.2kV 集束绝缘导线 0.432km;拆除电杆 76 基。	144.03
42	宁夏中卫海原县兴仁镇 10kV 郝家湾 2 号配变台区煤改电配套工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台,配套安装智能融合终端(TTU) 1 套;迁移 S13-200kVA 变压器 1 台(变压器及配电箱利旧,其他附件为新),迁移安装智能融合终端(TTU) 1 套;新建 10kV 架空线路 0.277km,采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线;新建 0.4kV 架空线路 1.936km,采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线;新立电杆 48 基,其中 15m 电杆 10 基,12m 电杆 38 基;新建拉线 41 组;新建表箱 33 只;新建接户线 0.583km,其中采用 BS3-JKLYJ-4×35 型号导线 0.22km,BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.363km;新建进户线 3.44km,其中采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号导线 2.64km,BS3-JKLYJ-2×35 型号导线 0.8km;新建防撞墩 19 个。拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.54km;拆除低压电力电缆 0.01km;拆除集束绝缘导线 0.9km;拆除电杆 44 基。	99.71
(四)	海兴公司		3808.92
1	宁夏中卫海兴李旺镇 10kV 杨山八队 1 号等 4 个配变台区综合性改造工程	工程迁移原 S11-100kVA 变压器 2 台(变压器、JP 柜、TTU 利旧);新建 S20-400kVA 成套变压器 3 台,新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台,配置智能融合终端(TTU) 4 套;新建 10kV 线路 0.837km,采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线;新建 0.4kV 线路 4.757km,采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线;新立杆塔共 141 基,其中 12m 电杆 85 基,15m 电杆 56 基;新装拉线 75 组;新装表箱 120 只;新装接户线 5.461km,采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线,新装进户线 5.04km,采用 BS3-JKLYJ-2×16 导线;新装低压漏电开关 126 套;新建防护墩 87 个;拆除 S13-100kVA 变压器 2 台(库存留用),电杆 61 基,表箱 64 只,导线 16.8km,电缆 0.08km。	315.71
2	宁夏中卫海兴三河镇 10kV 四营六队北等 5 个配变台区综合性改造工程	工程迁移原 S13-100kVA 变压器 1 台(变压器、JP 柜、TTU 利旧);新建 S20-400kVA 成套变压器 4 台,新建 S20-200kVA 成套变压器 5 台,配置智能融合终端(TTU) 8 套,迁移利旧智能融合终端(TTU) 1 套;新建 10kV 线路 0.928km,采用 JKLGYJ-10-120/20 型号导线;新建 0.4kV 线路 11.365km,采用 JKLGYJ-1-120/20 型号导线;新立电杆共 317 基,其中 12m 电杆 274 基,15m 电杆 43 基;新装拉线共 205 组;新装表箱共 208 只;新装接户线 6.643km,采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线,新装进户线 13.16km,采用 BS3-JKLYJ-2×16 导线;新装低压漏电开关 329 套;新装防护墩 67 个;拆除 S9-100KVA 变压器 5 台,电缆 60m,电杆 197 基,表箱 178 只,导线 53.04km。	532.45

3	宁夏中卫海兴李旺镇 10kV 北堡北等 5 个配变台区综合性改造工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 5 台，新建 S20-400kVA 成套变压器 3 台，配置智能融合终端（TTU）8 套；新建 10kV 线路 1.515km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 线路 10.147km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立杆塔 271 基，其中 12m 电杆 224 基，15m 电杆 47 基；新装拉线 172 组；新装表箱 218 只；新装接户线 5.899km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线，新装进户线 13.44km，采用 BS3-JKLYJ-2×16 导线；新装低压漏电开关 336 套；新装防护墩 100 个；拆除 S9-100kVA 成套变压器 3 台，电缆 30m，电杆 140 基，导线 18.509km，表箱 193 只。	452.97
4	宁夏中卫海兴李旺镇 10kV 二道 1 号等 4 个配变台区综合性改造工程	工程新建 S20-400kVA 成套变压器 2 台，新建 S20-200kVA 成套变压器 3 台，配置智能融合终端（TTU）5 套，迁移原有 S13-100kVA 变压器 2 台（变压器、TTU、JP 柜利旧），迁移 S11-100kVA 变压器 1 台（变压器、TTU、JP 柜利旧）；新建 0.4kV 电缆 0.14km，采用 YJLV22-0.6/1kV-4×240 型电缆；新建 10kV 线路 1.795km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 线路 10.068km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 253 基，其中 12m 电杆 202 基，15m 电杆 51 基；新装拉线 155 组；新装表箱 143 只；新装接户线 3.339km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线，新装进户线 9.52km，采用 BS3-JKLYJ-2×16 导线；新装低压漏电开关 239 个；新装防护墩 51 个；拆除 S9-100kV 变压器 1 台，电杆 170 基，导线 18.745km，表箱 108 只，电缆 50m。	409.77
5	宁夏中卫海兴七营镇 10kV 七营新村 1、2 号等 6 个配变台区综合性改造工程	工程迁移原有 S13-200kVA 变压器 2 台（变压器、JP 柜、TTU 利旧）；迁移原 S13-100kVA 变压器 1 台（变压器、JP 柜、TTU 利旧）作备品备件；新建 S20-400kVA 成套变压器 3 台，新建 S20-200kVA 成套变压器 4 台，配置智能融合终端 TTU7 套；新建 10kV 线路 1.595km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建埋管通道长 110m，采用 CPVC-175 型管 115m；新建 10kV 电缆线路 0.11km，采用 YJLV22-3×240 型电缆；新建 0.4kV 线路 10.3km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立电杆共 283 基，其中 12m 电杆 226 基，15m 电杆 57 基；新装拉线 163 组；新装表箱 237 只；新装接户线 8.726km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线，新装进户线 18.04km，采用 BS3-JKLYJ-2×16 导线；新装低压漏电开关 451 套；新装防护墩 95 个；拆除 S9-100 变压器 1 台，电缆 30m，电杆 169 基，表箱 161 只，导线 24.05km。	521

6	宁夏中卫海兴郑旗乡 10kV 南台 1 号等 4 个配变台区综合性改造工程	工程新建 S20-200kVA 变压器 3 台, 新建 S20-400kVA 变压器 3 台, 配置融合终端 (TTU) 6 套。新建 10kV 架空线路 1km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线; 新建 0.4kV 架空线路 6km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线; 新立电杆共 166 基, 其中 12m 电杆 135 基, 15m 电杆 31 基; 新装拉线 143 组; 新装表箱 107 只; 新装接户线 2.94km, 采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线, 新装进户线 9.92km, 采用 BS3-JKLYJ-2×16 导线; 新装低压漏电开关 248 个; 新装防护墩 36 个; 拆除 S9-200kVA 变压器 1 台, S9-100kVA 变压器 2 台, 电杆 114 基, 导线 17.78km, 表箱 97 只。	349.68
7	宁夏中卫海兴 10kV 新园线线路网架结构优化工程	工程新建 4+1 回排管 363m; 新建 6+1 回排管 110m; 新建 9+1 回排管 801m; 新建 6+1 回拉管 80m; 新建 9+1 回拉管 60m; 新建 2.0m×2.0m×1.9m 预制电缆井 19 座, 3.0m×3.0m×2.0m 预制电缆井 5 座; 预制环网箱基础 4 座; 新建 YJLV22-8.7/15kV-3×400 电缆 1.55km; 新建 YJLV22-8.7/15kV-3×300 电缆 0.1km; 安装一二次融合成套 (AC10kV, 630A, 固体, 二进四出) 环网箱 4 台。	783.99
8	宁夏中卫海兴 10kV 新城线人和路 2-1 号等 6 台老旧环网箱改造工程	工程扩建改造环网箱基础 6 座; 安装一二次融合成套 (AC10kV, 630A, 固体, 二进四出) 环网箱 6 台; 迁移电缆终端头 36 处。	219.78
9	宁夏中卫海兴 10kV 新园线海兴开发区汽车站配变综合性改造工程	工程新建环网箱基础 1 座; 新建 4+1 回排管 50m; 安装一二次融合成套环网箱 (AC10kV, 630A, 固体, 二进四出) 1 台; 敷设 YJLV22-8.7/15kV-3×300 型电缆 0.48km。	65.33
10	宁夏中卫海兴 10kV 中合市场公变等配变综合性改造工程	工程新建环网箱基础 1 座、箱变基础 1 座; 新建 1.5×1.5m 电缆井 3 座; 新建 4+1 回埋管通道 206m; 新建 2 回埋管通道 70m, 新建 4+1 回非开挖拉管 63m; 安装一二次融合成套 (AC10kV, 630A, 固体, 二进四出) 环网箱 1 台; 新建 630kVA 箱变 1 台; 新敷设电缆 YJLV22-8.7/15kV-3×120 型电缆 0.26km, 新敷设电缆 YJLV22-8.7/15kV-3×300 型电缆 0.3km。	158.24