

附件 1

宁夏回族自治区中卫市腾格里沙漠宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目投资估算表

序号	建设内容		任务量	单位	单价 (元/亩)	总投资 (万元)	工程费用 (万元)	工程建设其他费用 (万元)	预备费 (万元)
总计						10185	9512	380	293
一	工程直接费用合计					9512	9512		
1	沙化土地综合治理		20	万亩	450	8493	8493		
1.1	工程固沙	草方格	3.26	万亩	1012	3298	3298		
		刷状网绳式草方格	0.05	万亩	1340	67	67		
		人工荒漠藻土壤结皮治沙	0.20	万亩	1118	224	224		
1.2	人工造灌木林	沙漠造林器植苗	2.09	万亩	455	951	951		
		人工造灌木林（植苗）	0.26	万亩	685	178	178		
1.3	人工撒播灌草		1.40	万亩	515	721	721		
1.4	人工种草		2.09	万亩	395	825	825		
1.5	封沙育林育草		16.25	万亩	137	2229	2229		
2	非沙化土地生态修复		1.21	万亩	841	1019	1019		
2.1	沙生植物多样性造林		0.05	万亩	1673	84	84		
2.2	人工造灌木林（植苗）		1	万亩	667	667	667		
2.3	人工造乔木林		0.16	万亩	1673	268	268		
二	工程建设其他费用					380		380	
1	管理费					10		10	
2	可行性研究报告编制费					57		57	
3	勘察设计费					133		133	
4	招投标服务费					33		33	
5	监理费					114		114	
6	审计费					33		33	
三	预备费					293			293