

附件

宁夏回族自治区中卫市腾格里沙漠宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理
2024 年项目（二期）投资概算审定表

序号	内容	单位	数量	单价（元）	建设投资构成（万元）			占总投资百分比	备注
					合计	建安工程费	其他费用		
一	工程费	亩	123272.0		3652.0	3652.0		93.37%	
（一）	工程固沙（草方格）+人工造灌木+人工种草	亩	3944.0	1603.1	632.3	632.3		16.16%	111 株/亩
（二）	草方格+人工造灌木+人工种草+人工荒漠藻土壤结皮固沙	亩	600.0	2581.3	154.9	154.9		3.96%	111 穴/亩，一穴两株
（三）	工程固沙（刷状网绳式草方格）+人工造灌木+人工种草	亩	1724.0	3093.4	533.3	533.3		13.63%	111 穴/亩，一穴两株
（四）	工程固沙（方格网芦苇沙障）+人工造灌木林+人工种草	亩	500.0	4226.4	211.3	211.3		5.40%	111 穴/亩，一穴两株
（五）	工程固沙（生物基可降解纤维沙袋沙障）+人工造灌木林+人工种草	亩	140.0	4083.1	57.2	57.2		1.46%	111 穴/亩，一穴两株
（六）	工程固沙（草方格）+人工撒播灌草	亩	3272.0	1381.4	452.0	452.0		11.56%	
（七）	人工造灌木林+人工种草	亩	764.0	613.4	46.9	46.9		1.20%	111 株/亩
（八）	人工造灌木林（植苗）	亩	2928.0	1191.6	348.9	348.9		8.92%	84 穴/亩、一穴两株

(九)	封沙育林育草	亩	109400.0	111.1	1215.4	1215.4		31.07%	
二	其他费用	按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专项服务价格的通知》发改价格[2015]299号文实行市场调节价			182.6		182.6	4.67%	工程直接费*5.0%（包含勘察设计费、编制清单及控制价、招标代理服务费、工程监理费、竣工结算审核费、验收费和财务决算费）
(一)	咨询服务费	工程费*1.0%，包含编制清单及控制价、招标代理服务费、竣工结算审核费和财务决算费等					36.5		1.00%
(二)	可行性研究报告编制费	按项目分期比例分摊					15.0		0.41%
(三)	调查设计费（含调查、初设、施工图设计）	工程费*1.4%					51.1		1.40%
(四)	监理费	工程费*1.39%					50.8		1.39%
(五)	验收费	工程费*0.8%					29.2		0.80%
三	预备费	根据国家林业局林计发【2006】156号林业建设项目规定为小于5%，本次按（工程直接费+其他费）的2%计算			76.7		76.7	1.96%	（工程直接费+其他费）*2%
	合计				3911.3	3652.0	259.3	100.00%	