

附件

**中卫市黄河一街等城市东区排水防涝
（雨污分流）管网及配套基础设施建设项目
审定概算表**

序号	项目名称	概算价值（万元）				
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计
一	工程费用	8866.25	0.00	3746.86	0.00	12613.11
(一)	黄河一街（鼓楼街-滨河北路）	5978.30	0.00	2417.44	0.00	8395.74
1	给排水工程	871.20	0.00	739.10	0.00	1610.31
1.1	给水土建（dn200-400）	113.98				113.98
1.2	给水安装（dn200-400）			178.92		178.92
13	再生水土建（dn200-315）	83.15				83.15
14	再生水安装（dn200-315）			65.35		65.35
1.5	排水土建（d400-600）	212.58				212.58
1.6	排水安装（d400-600）			133.18		133.18
1.7	雨水土建（d300-1400）	350.32				350.32
1.8	雨水安装（d300-1400）			361.65		361.65
1.9	一字式雨水口	6.00				6.00
1.10	消力池及砌护	5.00				5.00
1.11	成品格栅	0.17				0.17
1.12	降水工程	100.00				100.00
2	热力管道	0.00	0.00	717.20	0.00	717.21
2.1	DN200-DN500 预制直埋保温管			717.20		717.20
3	道路及恢复工程	4366.57	0.00	0.00	0.00	4366.57
3.1	机动车道 61cm(4cm 细粒式改性融	2147.09				2147.09

	雪沥青砼+粘层油+5cm 中粒式改性沥青砼+透层油+封层+32cm 水泥稳定碎石基层+20cm 级配砂砾底基层)					
3.2	人行道 (8cm 彩色砼透水道砖+3cm 干硬性水泥砂浆找平层+20cm 水泥稳定碎石基层+20cm 级配砂砾垫层)	539.54				539.54
3.3	花岗岩道牙 (100×15×27cm)	74.22				74.22
3.4	花岗岩平缘石 (50×12×20cm)	56.50				56.50
3.5	花岗岩树框 (120×120cm)	32.39				32.39
3.6	路基挖方及外运	507.89				353.47
3.7	路基回填天然砂砾	1008.94				1008.94
4	涵洞工程	395.78	0.00	0.00	0.00	395.78
5	通信工程	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00
6	道路照明工程	0.00	0.00	356.94	0.00	356.94
7	交安工程	15.92	0.00	581.20	0.00	597.12
7.1	单悬臂 (指示/指路标志牌)			87.47		87.47
7.2	单悬臂 (禁令标志牌)			2.48		2.48
7.3	单柱式标志牌			4.35		4.35
7.4	标线			38.77		38.77
7.5	清洗标线			9.23		9.23
7.6	封堵挡墙	15.92				15.92
7.7	机非隔离护栏			108.90		108.90
7.8	信号灯及电子监控设备			330.00		330.00
8	其他	328.83	0.00	0.00	0.00	328.83
(二)	丰安路 (宁钢大道-黄河一街)	1667.34	0.00	885.28	0.00	2552.62
1	给排水工程	271.64	0.00	173.79	0.00	445.43
1.1	给水土建 (dn200-400)	48.74				48.74

1.2	给水安装（dn200-400）			55.43		55.43
1.3	再生水土建（dn200-315）	25.36				25.36
1.4	再生水安装（dn200-315）			36.57		36.57
1.5	排水土建（d500-600）	61.76				61.76
1.6	排水安装（d500-600）			27.93		27.93
1.7	雨水土建（d300-800）	75.78				75.78
1.8	雨水安装（d300-800）			53.86		53.86
1.9	降水工程	60.00				60.00
2	热力工程	0.00	0.00	533.50	0.00	533.50
2.1	预制保温管（DN1000）			533.50		533.50
3	道路及恢复工程	1148.98	0.00	0.00	0.00	1148.98
3.1	机动车道（20cm 级配砂砾+36cm 水稳碎石+封层+透层+6cm 中沥改性沥青砼+粘层+4cm 细粒式改性融雪沥青砼）	446.00				446.00
3.2	非机动车道（20cm 级配砂砾+20cm 水稳碎石+4cm 细粒式改性融雪沥青砼）	99.04				99.04
3.3	健身步道（20cm 级配砂砾+15cm 透水砼+聚氨酯彩色喷涂）	23.32				23.32
3.4	透水砖路面（20cm 级配砂砾+15cmC20 透水混凝土+5cm 砂浆+8cm 透水砖）	84.30				84.30
3.5	花岗岩道牙（100×15×27cm）	33.46				33.46
3.6	花岗岩道牙（50×12×20cm）	27.93				27.93
3.7	花岗岩树框（120×120）	11.08				11.08
3.8	路基挖方及外运	129.82				129.82
3.9	路基回填土方	294.03				294.03
4	涵洞工程	185.52	0.00	0.00	0.00	185.52

5	通信工程	0.00	0.00	4.39	0.00	4.39
6	道路照明工程	0.00	0.00	35.49	0.00	35.49
7	交安工程	0.00	0.00	138.11	0.00	138.11
8	其他	61.20	0.00	0.00	0.00	61.20
(三)	远二路（宁钢大道-黄河一街）	1220.61	0.00	444.14	0.00	1664.75
1	给排水工程	206.23	0.00	117.79	0.00	324.02
1.1	给水土建（dn315）	19.90				19.90
1.2	给水安装（dn315）			39.55		39.55
1.3	再生水土建（dn200）	15.99				15.99
1.4	再生水安装（dn200）			16.21		16.21
1.5	排水土建（d400）	43.07				43.07
1.6	排水安装（d400）			20.34		20.34
1.7	雨水土建（d300-800）	67.27				67.27
1.8	雨水安装（d300-800）			41.69		41.69
1.9	降水工程	60.00				60.00
2	热力工程	0.00	0.00	162.36	0.00	162.36
2.1	预制保温管（DN250-DN400）			162.36		162.36
3	道路及恢复工程	647.77	0.00	0.00	0.00	647.77
3.1	机动车道（20cm 级配砂砾+32cm 水稳碎石+透层+封层+5cm 中沥改性砼+粘层+4cm 细粒式改性融雪沥青砼）	297.76				297.76
3.2	健身步道（20cm 级配砂砾+15cm 透水砼+聚氨酯彩色喷涂）	23.24				23.24
3.3	透水砖路面（20cm 级配砂砾+15cmC20 透水混凝土+5cm 砂浆+8cm 透水砖）	47.78				47.78
3.4	花岗岩道牙（100×15×27cm）	12.20				12.20
3.5	花岗岩道牙（50×12×20cm）	19.23				19.23

3.6	花岗岩树框（120×120）	5.63				5.63
3.7	路基挖方及外运	68.38				68.38
3.8	路基回填土方	173.55				173.55
4	涵洞工程	301.20	0.00	0.00	0.00	301.20
5	通信工程	0.00	0.00	4.45	0.00	4.45
6	道路照明工程	0.00	0.00	26.01	0.00	26.01
7	交安工程	0.00	0.00	133.53	0.00	133.53
8	其他	65.41	0.00	0.00	0.00	65.41
二	其他费用				1106.80	1106.80
1	项目建设管理费				37.84	37.84
2	土地测绘测量费				37.84	37.84
3	工程监理费				201.81	201.81
4	工程勘察费				23.96	23.96
5	工程设计费				261.09	261.09
6	施工图审查费				18.92	18.92
7	BIM 技术服务费				64.33	64.33
8	BIM 审查技术服务费				50.45	50.45
9	工程招标代理服务费				32.79	32.79
10	清单及招标控制价编制费				22.07	22.07
11	造价咨询及结算审核服务费				37.84	37.84
12	财务决算编审费				18.92	18.92
13	规划放线验收费				16.40	16.40
14	检验试验费				126.13	126.13
15	林评费				31.53	31.53
16	环境影响咨询服务费				11.35	11.35

17	水土保持评价费				21.44	21.44
18	其他费用				92.08	92.08
三	预备费				411.60	411.60
1	预备费				411.60	411.60
四	总投资					14131.51

抄送：市财政局、审批服务局。

中卫市发展和改革委员会

2024 年 8 月 5 日印发