

附件

中卫市排水防涝怀远街雨污分流管网建设项目 审定概算表

序号	项目名称	概算价值（万元）				
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计
一	工程费用	9230.61	0.00	1825.81	0.00	11056.42
(一)	怀远街（铁路—沙坡头大道段）	4207.51	0.00	1006.47	0.00	5213.98
1	雨水管道-怀远街（铁路—沙坡头大道段）	330.46	0.00	269.36	0.00	599.82
1.1	雨水管土方	116.77				116.77
1.2	雨水管垫层	66.42				66.42
1.3	DN300 管网-雨水管			20.70		20.70
1.4	DN600 管网-雨水管			22.62		22.62
1.5	DN1000 管网-雨水管			121.02		121.02
1.6	III 级 DN1200 管网-雨水管			8.83		8.83
1.7	III 级 DN1200 管网顶管-雨水管			96.19		96.19
1.8	雨水检查井及雨水口	135.04				135.04
1.9	拆除工程	12.23				12.23
2	排水管道-怀远街（包兰铁路—沙坡头大道段）	128.55	0.00	95.11	0.00	223.66
2.1	排水管土方	0.00				0.00
2.2	排水水管垫层	36.42				36.42
2.3	DN400 管网-排水管			15.37		15.37
2.4	DN500 管网-排水管			13.12		13.12
2.5	DN600 管网-排水管			60.71		60.71
2.6	DN1800 管网-排水管			5.91		5.91

2.7	排水检查井	92.13				92.13
3	给水工程	64.40	0.00	130.10	0.00	194.50
3.1	给水建筑工程	64.40				64.40
3.2	给水安装			130.10		130.10
4	道路-怀远街（铁路—沙坡头大道段）	3419.10	0.00	0.00	0.00	3419.10
4.1	拆迁建筑物工程	207.22				207.22
4.2	道路-土方工程	171.69				171.69
4.3	道路-路床换填砂夹石	270.02				270.02
4.4	沥青混凝土面层恢复	15.74				15.74
4.5	道路-机动车道恢复	1531.42				1531.42
4.6	道路-人行道恢复	640.13				640.13
4.7	道路-道牙恢复	41.64				41.64
4.8	其他-检查井维修等	21.80				21.80
4.9	标线	15.83				15.83
4.10	绿化移植	353.85				353.85
4.11	树框恢复	17.20				17.20
4.12	预埋过路管 DN800	51.01				51.01
4.13	1-6 米钢筋混凝土板涵	81.55				81.55
5	其他工程	265.00	0.00	511.90	0.00	776.90
5.1	交通标志恢复			258.73		258.73
5.2	地下降水施工措施	215.82				215.82
5.3	绿化恢复	49.18				49.18
5.4	弱电排管			93.16		93.16
5.5	路灯恢复			160.01		160.01

(二)	怀远街（沙坡头大道—滨河路段）	4807.40	0.00	790.60	0.00	5598.00
1	雨水管道-怀远街（沙坡头大道～滨河路）	733.11	0.00	360.20	0.00	1093.31
1.1	雨水管土方	252.41				252.41
1.2	雨水管垫层	128.51				128.51
1.3	DN400 管网-雨水管			35.87		35.87
1.4	DN600 管网雨水管			44.14		44.14
1.5	DN1200 管网-雨水管			280.19		280.19
1.6	雨水检查井及雨水口	161.73				161.73
1.7	其他拆除	31.20				31.20
1.8	绿化恢复	107.88				107.88
1.9	破除并恢复-机动车道	26.19				26.19
1.10	更换道牙工程	25.19				25.19
2	道路-怀远街（沙坡头大道—滨河路段）	3579.11	0.00	0.00	0.00	3579.11
2.1	拆迁建筑物工程	361.15				361.15
2.2	沥青混凝土面层恢复	445.53				445.53
2.3	道路-土方工程	238.76				238.76
2.4	道路-路床换填砂夹石	204.77				204.77
2.5	道路-机动车道恢复	1056.90				1056.90
2.6	道路-非机动车道恢复	219.00				219.00
2.7	道路-人行道恢复	817.75				817.75
2.8	道路-植草砖恢复	27.29				27.29
2.9	道路-道牙恢复	30.45				30.45
2.10	花岗岩树框恢复	39.51				39.51
2.12	其他-检查井维修等	31.02				31.02

2.13	标线	106.98				106.98
3	其他工程	495.18	0.00	430.40	0.00	925.58
3.1	交通标志恢复			244.29		244.29
3.2	路灯恢复			186.11		186.11
3.3	地下降水及管沟支护施工措施	411.79				411.79
3.4	溢流堰	83.39				83.39
(三)	临时排水	65.70		28.74		94.44
(四)	其他管线迁改费用暂估	150.00				150.00
二	其它费用					733.70
1	项目建设管理费				16.58	16.58
2	土地测绘测量费				33.17	33.17
3	地质勘察费				6.40	6.40
4	初步设计编制费				13.27	13.27
5	设计费				213.00	213.00
6	施工图审查费				8.00	8.00
7	工程监理费				176.90	176.90
8	招标代理服务费				14.80	14.80
9	招标清单及控制价编审费				12.50	12.50
10	规划放线验收费				9.80	9.80
11	财务决算编制费				16.58	16.58
12	全过程造价审计费用				55.28	55.28
13	结算审核费				33.17	33.17
14	水土保持费				9.00	9.00
15	环境影响评价费				19.90	19.90
16	林（草）地评价费				27.64	27.64

17	BIM 技术应用费				19.70	19.70
18	检测试验费				48.00	48.00
三	预备费					353.70
1	预备费					353.70
四	总投资					12143.83