

附件

宁夏中卫中宁大战场镇10千伏大战场六队台区煤改电改造工程等

165项配电网项目投资估算表

序号	项目名称	工程概况	总投资 (万元)
1	宁夏中卫中宁大战场镇10kV大战场六队台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器1套，新立12m电杆2根。	15.37
2	宁夏中卫沙坡头区110kV李园变第二期10kV配套送出工程	本工程新建柱上断路器2台；新建10kV架空线路2.05km，采用JKLGYJ-10-240/30型导线；新建10kV电缆线路0.72km，采用YJV-10-3*400型电缆线路；新建电缆通道0.72km，其中采用6回Φ175C-PVC管排管0.09km；采用2回Φ175C-PVC管直埋0.63km；新立电杆48基，其中采用15m电杆46基，采用12m电杆2基；新建拉线14组；新建电缆井9座。	269.9
3	宁夏中卫沙坡头区110kV莫楼变第一期10kV配套送出工程	本工程新建柱上断路器4台；新建400kVA成套变压器1套；新建双回10kV架空线路3.76km，采用JKLGYJ-10-240/30型导线；新建0.4kV架空线路3km，采用JKLGYJ-1-120/20型导线；新建10kV电缆线路0.95km，采用YJV-10-3*400型电缆；新建电缆通道0.29km，采用2回Φ175C-PVC管排管；新立电杆147基，其中15m电杆90基，12m电杆57基；新建拉线53组；新装表箱95只，新装接户线4.218km，采用JKLYJ-1-2*35型导线。拆除100kVA变压器2台、导线0.68km、电杆27基。	659.06
4	宁夏中卫沙坡头区110kV莫楼变第二期10kV配套送出工程	本工程新建柱上断路器1台；新建200kVA成套变压器1台，迁移改造200kVA成套变压器1台(JP柜和TTU利用，其余换新)；新建10kV架空线路1.13km，其中采用JKLGYJ-10-240/30型导线0.94km，采用JKLGYJ-10-120/20型导线0.19km；新建0.4kV	242.56

		用JKLGYJ-1-120/20型导线；新建10kV电缆线路0.58km,采用YJV-10-3*400型电缆；新建10kV电缆通道0.16km,其中采用6回Φ200PE管直埋0.115km,采用6回Φ175镀锌钢管直埋0.015km,采用2回Φ175C-PVC管直埋0.03km;新装表箱57只,新装接户线1.32km,采用JKLYJ-1-2*35型导线；新立电杆64基,其中12m电杆32基,15m电杆32基；新建拉线27组；新建电缆井2座。拆除导线1.56km、电杆47基。	
5	宁夏中卫沙坡头柔远镇10kV雍湖村配变台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器1台,新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.51km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.84km,其中采用JKLGYJ-1-185/20型导线0.27km;采用JKLGYJ-1-120/20型导线0.57km;新装表箱26只,新装接户线0.47km,采用JKLYJ-1-2*35型导线；新立12m电杆25基；新建拉线7组。拆除导线0.7km、电杆20基。	76.24
6	宁夏中卫沙坡头柔远镇10kV镇靖村配变台区煤改电改造工程	本工程对镇靖村西公变等4个台区新增变压器布点,对台区低压线路进行改造,优化供电半径,满足煤改电负荷接入需求。本工程新建400kVA成套变压器1台,新建200kVA成套变压器4台,迁移改造100kVA成套变压器1台(JP柜和TTU利用,其余换新),迁移改造160kVA成套变压器1台(JP柜和TTU利用,其余换新);新建10kV架空线路0.14km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线。新建0.4kV架空线路2.87km,其中采用JKLGYJ-1-185/20型导线0.61km;采用JKLGYJ-1-120/20型导线2.26km;新装表箱89只,新装接户线1.78km,采用JKLYJ-1-2*35型导线；新立12m电杆57基；新建拉线45组。拆除导线1.82km、电杆28基。	196.12
7	宁夏中卫沙坡头区10kV泛天开关站第一期10kV配套送出工程	本工程新建2进4出环网柜2台。新建双回10kV电缆线路2.2km;采用YJLV-10-3*400电缆；新建电缆通道0.63km,其中采用12回Φ175C-PVC管排管0.5km,采用12回Φ200PE管拉管0.13km;新建电缆井8座。	394.12
8	宁夏中卫沙坡头区10kV泛天开关站第二期10kV配套送出工程	本工程新建2进4出环网柜4台；新建10kV电缆线路1.35km;采用YJLV-10-3*400型电缆。新建电缆通道1.115km,其中采用12回Φ175C-PVC管排管0.97km,采用12回Φ200PE管拉管0.145km;新建电缆井14座。	534.99

9	宁夏中卫沙坡头区10kV517平安西线老旧小区供电改造工程	本工程新建2进4出环网柜6台；新建10kV电缆线路0.4km, 其中采用YJLV-10-3*300型电缆0.15km, 采用YJLV-10-3*120型电缆0.25km; 新建电缆通道0.15km, 采用6回Φ175C-PVC管排管；新建电缆井6座。	362.82
10	宁夏中卫沙坡头香山乡10kV熊家水台区等2个配变台区煤改电改造工程	本工程新建柱上断路器1台；新建200kVA成套变压器2台；新建10kV架空线路8.55km, 采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.4km, 采用JKLGYJ-1-70/10型导线；新建10kV电缆线路1.1km, 采用YJLV-10-3*300型电缆；新建10kV电缆通道1.1km, 采用2回Φ175C-PVC管直埋；新立12m电杆177基；新建拉线89组；新建电缆井21座。拆除50kVA变压器2台。	349.84
11	宁夏中卫沙坡头香山乡10kV孙寨队变台区煤改电改造工程	本工程新建100kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.531km, 采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.264km, 采用JKLGYJ-1-70/10型导线；新装表箱2只，新装接户线0.048km, 采用JKLYJ-1-2*35型导线；新立电杆17基，其中采用10m电杆5基，采用12m电杆12基；新建拉线9组。	26.34
12	宁夏中卫沙坡头香山乡10kV红泉队变台区重过载治理工程	本工程新建100kVA成套变压器2台；新建10kV架空线路2.875km, 采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路1.402km, 采用JKLGYJ-1-70/10型导线；新建10kV电缆线路0.087km, 采用YJLV-10-3*240型电缆；新建电缆通道0.063km, 采用1回Φ175C-PVC管直埋敷设；新装表箱7只，新装接户线0.105km, 采用JKLYJ-1-2*35型导线；新立电杆80基，其中采用10m电杆17基，采用12m电杆61基，采用15m电杆2基；新建拉线44组。	105.45
13	宁夏中卫沙坡头宣和镇10kV三营七队变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.05km, 采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新装表箱1只，新装接户线0.022km, 采用JKLYJ-1-2*35型导线；新立12m电杆2基；新建拉线2组。	16.92
14	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV政府养殖区变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.42km, 采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.09km, 采用JKLGYJ-1-70/10型导线；新装表箱1只，新装接户线0.018km, 采用JKLYJ-1-2*35型导线；新立12m电杆13基；新建拉线2组。	28.1
15	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV长流水村变台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.2km, 采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新装表箱1只，新装接户线0.018km, 采用JKLYJ-1-2*35型导线；新立12m电杆6基；新建拉线4组。	21.99

16	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV鸣钟二队变台区煤改电改造工程	本工程新建100kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.252km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.282km,采用JKLGYJ-I-70/10型导线；新装表箱1只，新装接户线0.018km,采用JKLYJ-I-2*35型导线；新立12m电杆10基；新建拉线3组。	24.45
17	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV迎水一队变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.012km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.534km,采用JKLGYJ-1-120/20型导线；新装表箱8只，新装接户线0.144km,采用JKLYJ-1-2*35型导线；新立电杆16基，其中采用10m电杆1基，采用12m电杆15基；新建拉线6组。	31.66
18	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV码头村变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.23km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.34km,采用JKLGYJ-1-70/10型导线；新装表箱8只，新装接户线0.176km,采用JKLYJ-1-2*35型导线；新立12m电杆14基；新建拉线4组。	29.94
19	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV鸣钟一队变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.2km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.325km,采用JKLGYJ-1-70/10型导线；新装表箱3只，新装接户线0.066km,采用JKLYJ-1-2*35型导线；新立12m电杆15基；新建拉线5组。	30.09
20	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV夹道十队变台区重过载治理工程	本工程新建100kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.27km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.2km,采用JKLGYJ-1-70/10型导线；新装表箱3只，新装接户线0.054km,采用JKLYJ-1-2*35型导线；新立电杆14基，其中采用10m电杆6基，采用12m电杆8基；新建拉线8组。	22.77
21	宁夏中卫沙坡头永康镇10kV阳沟养殖点变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	14.71
22	宁夏中卫沙坡头永康镇10kV阳沟四队变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
23	宁夏中卫沙坡头永康镇10kV景台二队变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
24	宁夏中卫沙坡头永康镇10kV永乐1号变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73

25	宁夏中卫沙坡头永康镇10kV永乐2号变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
26	宁夏中卫沙坡头永康镇10kV陈家豪北变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
27	宁夏中卫沙坡头永康镇10kV陈家豪南变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
28	宁夏中卫沙坡头永康镇10kV城农园艺场西1号变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	14.71
29	宁夏中卫沙坡头永康镇10kV双达南公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
30	宁夏中卫沙坡头永康镇10kV双达三队变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
31	宁夏中卫沙坡头永康镇10kV永新一队变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
32	宁夏中卫沙坡头永康镇10kV艾湾七队变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	13.5
33	宁夏中卫沙坡头永康镇10kV徐庄中变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
34	宁夏中卫沙坡头镇罗镇10kV镇北十队公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
35	宁夏中卫沙坡头镇罗镇10kV胜金南公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
36	宁夏中卫沙坡头镇罗镇10kV观音中公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
37	宁夏中卫沙坡头镇罗镇10kV胜金西1公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73

38	宁夏中卫沙坡头镇罗镇10kV刘庄西公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
39	宁夏中卫沙坡头镇罗镇10kV镇北七队公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
40	宁夏中卫沙坡头镇罗镇10kV镇北九队公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
41	宁夏中卫沙坡头镇罗镇10kV观音4#公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
42	宁夏中卫沙坡头镇罗镇10kV胜金东公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
43	宁夏中卫沙坡头镇罗镇10kV河沟蔬菜大棚变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
44	宁夏中卫沙坡头镇罗镇10kV李嘴二队公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
45	宁夏中卫沙坡头镇罗镇10kV镇罗二队变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
46	宁夏中卫沙坡头镇罗镇10kV河沟北变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	17.73
47	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV黑林二队变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	14.03
48	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV夹道5队公变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	14.03
49	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV码头南3#变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	14.03
50	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV鸣钟三队公变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	14.03

51	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV牛滩二队变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	14.03
52	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV牛滩六队变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	14.03
53	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV牛滩五队变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	14.03
54	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV牛滩园艺场公变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	14.03
55	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV杨渠九队变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	14.03
56	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV杨渠新居公变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	14.03
57	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV杨渠一队公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除160kVA变压器1台。	17.04
58	宁夏中卫沙坡头迎水镇10kV迎水新居民点北变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	14.03
59	宁夏中卫沙坡头柔远镇10kV渡口一队变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除200kVA变压器1台。	18.57
60	宁夏中卫沙坡头柔远镇10kV莫楼村台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，新建200kVA成套变压器2台。拆除200kVA变压器1台、100kVA变压器2台。	49.22
61	宁夏中卫沙坡头柔远镇10kV双桥村台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器2台，拆除100kVA变压器2台。	31.08
62	宁夏中卫沙坡头柔远镇10kV冯庄村台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器4台，拆除100kVA变压器4台。	61.54
63	宁夏中卫沙坡头柔远镇10kV柔远村台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器6台，拆除250kVA变压器1台、200kVA变压器5台。	108.63

64	宁夏中卫沙坡头柔远镇10kV镇靖村台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器2台，拆除100kVA变压器2台。	31.08
65	宁夏中卫沙坡头柔远镇10kV施庙村台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器2台，新建200kVA成套变压器2台，拆除200kVA变压器2台、100kVA变压器2台。	65.82
66	宁夏中卫沙坡头柔远镇10kV刘台村台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器4台，拆除200kVA变压器1台、100kVA变压器3台。	71.54
67	宁夏中卫沙坡头柔远镇10kV高营村台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器2台，新建200kVA成套变压器1台，拆除200kVA变压器1台、100kVA变压器2台。	49.77
68	宁夏中卫沙坡头柔远镇10kV沙渠东变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	18.56
69	宁夏中卫沙坡头宣和镇10kV草台南公变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	15.72
70	宁夏中卫沙坡头宣和镇10kV东坡村北公变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	15.72
71	宁夏中卫沙坡头宣和镇10kV福堂村东公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	18.64
72	宁夏中卫沙坡头宣和镇10kV福兴村东公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	18.64
73	宁夏中卫沙坡头宣和镇10kV何营村东公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	18.64
74	宁夏中卫沙坡头宣和镇10kV马滩十二队公变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	15.72
75	宁夏中卫沙坡头宣和镇10kV马滩十三队公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	32.51
76	宁夏中卫沙坡头宣和镇10kV西坡村西公变台区重过载治理工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	15.72

77	宁夏中卫沙坡头宣和镇10kV赵滩村东公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除100kVA变压器1台。	18.64
78	宁夏中卫沙坡头宣和镇10kV赵滩十一队公变台区重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，拆除80kVA变压器1台。	18.64
79	宁夏中卫中宁大战场镇10kV大战场三队南台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器1套，迁移S15-100kVA变压器1台(变压器、JP柜利旧)：新建10kV架空线路0.06km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路0.07km,采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立12m电杆5基；新建拉线3组。	24.62
80	宁夏中卫中宁大战场镇10kV西沙窝四五队南、北台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器2套，新立12m电杆4根。	30.52
81	宁夏中卫中宁大战场镇10kV固彭村南台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器1套，迁移S15-100kVA变压器1台(变压器、JP柜利旧)新立12m电杆4根。	20.58
82	宁夏中卫中宁大战场镇10kV七墩三队台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器2套，迁移S13-100kVA变压器1台(变压器、JP柜利旧)新立12m电杆6根。	35.89
83	宁夏中卫中宁大战场镇10kV园区羊场台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器2套，迁移S13-100kVA变压器1台(变压器、JP柜利旧)：新建10kV架空线路0.15km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路0.09km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新立15m电杆4基，新立12m电杆5基。新建拉线5组。	42.71
84	宁夏中卫中宁大战场镇10kV大战场一队上台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器1套，迁移S13-200kVA变压器1台(变压器、JP柜利旧)：新建0.4kV电缆线路0.05km,采用YJLV22-4×240型号导线；新建10kV架空线路0.15km,采用JKLGYJ-10-120/20型号导线；新建0.4kV架空线路0.15km,采用JKLGYJ-1-120/20型号导线；新立15m电杆6基；新建拉线4组。	30.39
85	宁夏中卫中宁大战场镇10kV清河电厂梁台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器2套，新建0.4kV电缆线路0.33km,采用YJLV22-4×240型号导线；新立12m电杆4基；新建拉线2组。	44.61
86	宁夏中卫中宁大战场镇10kV马莲梁四队西台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器1套，新建0.4kV电缆线路0.13km,采用YJLV22-4×240。新立12m电杆2基，新建拉线1组。	21.55
87	宁夏中卫中宁大战场镇10kV马梁四队台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器1套。新立12m电杆2根。	15.36

88	宁夏中卫中宁大战场镇10kV马梁三队1号台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器2套。新立12m电杆4根。	30.52
89	宁夏中卫中宁大战场镇10kV园区西十场台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器1套，新建0.4kV电缆线路0.13km，采用YJLV22-4×240型号导线。新立12m电杆2基。	21.47
90	宁夏中卫中宁大战场镇10kV清河三队上台区煤改电改造工程	工程新建200kVA成套变压器1套，新建10kV架空线路0.2km，采用JKLGYJ-10-120/20导线，新建0.4kV架空线路0.2km，采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立15m电杆6基，新建拉线3组。	23.78
91	宁夏中卫中宁大战场镇10kV黑梁羊场西台区煤改电改造工程	工程新建200kVA成套变压器1套。新立12m电杆2基。	15.37
92	宁夏中卫中宁大战场镇10kV沙枣湾一队台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器2套。新立12m电杆4基。	30.52
93	宁夏中卫中宁大战场镇10kV东河一队台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器3套。新立12m电杆6基。	45.54
94	宁夏中卫中宁大战场镇10kV红宝台区煤改电改造工程	本工程新建400成套变压器1套，新建200kVA成套变压器3套；新建10kV架空线路0.15km，采用JKLGYJ-10-120/20型号导线；新建0.4kV架空线路0.15km，采用JKLGYJ-1-120/20型号导线；新建0.4kV电缆线路0.13km，采用YJLV22-4×240型号导线。新立12m电杆4基，新立15m电杆3基，新建拉线3组。	68.7
95	宁夏中卫中宁大战场镇10kV唐圈一队上台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器2套。新立12m电杆4基。	30.52
96	宁夏中卫中宁10kV518亲水I线锅炉房分支线路网架优化加强工程	本工程新建630kVA箱变1台，新建环网箱(二进四出)1台，新建低压电缆分支箱2台：新建10kV电缆长0.6km，其中采用YJLV22-10-3×120电缆0.34km，YJLV22-10-3×300电缆0.26km；新建0.4kV电缆长0.52km，其中采用YJLV22-0.6/1-4×240电缆0.26km，YJLV22-0.6/1-4×120电缆0.26km。新建6+1回排管通道0.314km；新建2回非开挖拉管0.032km；新建箱变预制基础1座，环网箱预制基础1座，预制电缆井7座，低压电缆分支箱基础2座。	178.8

97	宁夏中卫中宁10kV519医院I线等2条线路网架优化加强工程	本工程新建2进4出环网箱1台，配置DTU设备1套；新建柱上断路器3台，配置FTU设备3套；新建10kV架空线路2.45km，采用JKLGJYJ-10-240/30导线；新建10kV电缆线路2.05km，其中采用YJV22-3*400型电缆0.28km，采用YJLV22-3*400型电缆1.74km，采用YJLV22-3*120型电缆0.03km；新建2回Φ175CPVC管穿管直埋通道0.05km；新建6回Φ200PE管+1回七孔梅花管拉管0.3km；新立15m电杆47基；新建拉线14组；新建2.5m*2.5m预制井2座，新建2m*2m预制井2座。新建48芯光缆线路6.1km，其中采用ADSS，48芯光缆长4.5km，采用非金属阻燃型光缆长1.6km；拆除导线长1.07km，拆除电杆10基。	392.99
98	宁夏中卫中宁10kV526医院II线等2条线路网架优化加强工程	本工程新建2进4出环网箱2台，新建1进5出分支箱1台，配置DTU设备3套；新建柱上断路器1台，配置FTU设备1套；新建10kV架空线路2.45km，采用JKLGJYJ-10-240/30导线；新建10kV电缆线路2.88km，其中采用YJV22-3*400型电缆0.29km，采用YJLV22-3*400型电缆1.77km，采用YJLV22-3*300型电缆0.41km，采用YJLV22-3*120型电缆0.41km；新建2回Φ175CPVC管穿管直埋通道0.01km；新建6回中200PE管+1回七孔梅花管拉管0.08km；新建48芯光缆线路6.1km，其中采用ADSS，48芯光缆长4.5km，采用非金属阻燃型光缆长1.6km。	355.89
99	宁夏中卫中宁10kV512恩城线广场花园等3个老旧配变改造工程	本工程新建630kVA箱式变压器5台；新建10kV电缆线路0.2km，采用YJLV22-3*120电缆；新建0.4kV电缆线路0.03km，其中采用YJLV22-4*240电缆长0.02km，采用YJLV22-4*150电缆长0.01km；新建2回Φ175CPVC管穿管直埋0.02km；新建2回Φ200PE管拉管通道长0.14km；新建1.5m*1.5m预制电缆井4座。拆除250kVA箱变1台，拆除315kVA箱变1台，拆除800kVA箱变1台。	196.6
100	宁夏中卫中宁喊叫水乡10kV下庄子村等5个台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器6台，新建400kVA成套变压器6台，迁移S13-200kVA配电变压器2台(变压器及配电箱利旧，其他附件为新)；新建10kV架空线路0.17km，采用JKLGJYJ-10-120/20导线；新建2回中175CPVC管穿管直埋通道0.05km；新建0.4kV电缆线路0.13km，采用YJLV22-4*240型电缆；新立电杆8基，其中12m电杆2基，15m电杆6基；新建拉线2组。拆除S11-100kVA变压器3台，拆除SH15-100kVA变压器5台，拆除S13-100kVA变压器2台，拆除电缆0.1km。	204.05

101	宁夏中卫中宁大战场镇10kV马莲梁一队4号台区等7个台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器2台，新建200kVA成套变压器11台；新建10kV架空线路0.31km，采用JKLGYJ-10-120/20导线，新建0.4kV架空线路0.21km，采用JKLGYJ-1-120/20导线；新建YJLV22-0.6/1kV-4×240电缆0.1km；新立电杆32基，其中12m电杆22基，15m电杆10基。新建拉线5组。	219.14
102	宁夏中卫中宁大战场镇10kV马梁二队4号公变重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1套，新立15m电杆2基。	18.83
103	宁夏中卫中宁喊叫水乡10kV喊叫水东2号公变重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.47km，采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建10kV电缆0.08km，采用YJLV22-8.7/15kV-3×120；新建0.4kV架空线路0.27km，采用JKLGYJ-1-185/25导线；新立电杆16基，其中12m电杆3基，15m电杆13基；新建拉线8组。	42.98
104	宁夏中卫中宁徐套乡10kV北圈口子2号公变重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器2台；新建10kV架空线路0.05km，采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路0.15km，采用JKLGYJ-1-185/25导线；新立电杆6基，其中12m电杆2基，15m电杆4基；新建拉线5组；拆除S11-200kVA变压器1台。	43.6
105	宁夏中卫中宁长农10kV长山头农场西二号公变重过载治理工程	本工程新建400kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.11km，采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路0.08km，采用JKLGYJ-1-185/25导线；新立15m电杆4基；新建拉线3组。	23.77
106	宁夏中卫中宁10kV512恩城线高速路口停车场网架优化加强工程	本工程新建柱上断路器2台，配置FTU设备2套，新建10kV架空线路0.01km，采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建10kV电缆线路0.83km，采用YJLV22-3*300电缆；新建6回Φ175CPVC管+1回七孔梅花管排管通道长0.76km；新建2回Φ175CPVC管穿管直埋0.01km；新立12m电杆2基；新建3m×3m预制电缆井2座，新建2m×2m预制电缆井15座。	194.06
107	宁夏中卫中宁10kV516白马线白马街市场等2条线路网架优化加强工程	本工程新建400kVA成套变压器1台；新建0.4kV架空线路0.33km，采用JKLGYJ-1-185导线；新建0.4kV电缆线路0.09km，采用YJLV22-4*240电缆；新建2回Φ175CPVC管穿管直埋0.03km；新立电杆6基，其中15m电杆2基、其中12m电杆4基；新建拉线2组；新装表箱10面；新装接户线0.23km，采用BS3-JKLYJ-2×35导线。拆除SH11-100kVA变压器1台，拆除导线长0.32km，拆除电杆5基。	37.36

108	宁夏中卫中宁10kV517长鸣线水丰二队网架优化加强工程	本工程新建400kVA成套变压器1台；新建0.4kV架空线路0.19km,采用JKLGYJ-I-185导线；新立12m电杆1基；拉线2组。拆除SII-200kVA变压器I台，拆除导线长0.19km,拆除电杆1基。	21.42
109	宁夏中卫中宁10kV510吴恩线沙滩创业园区支线等2条线路网架优化加强工程	本工程新建柱上断路器1台，配置FTU设备1套；新建200kVA成套变压器1台，新建400kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.18km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路0.13km,采用JKLGYJ-1-185导线；迁移0.4kV架空线路0.16km,采用JKLYJ-1-70导线；新立电杆8基，其中12m电杆1基、15m电杆7基；新建拉线3组。拆除导线长0.13km,拆除电杆3基。	51.33
110	宁夏中卫中宁鸣沙镇10kV鸣沙肉牛出户入园养殖场台区煤改电改造工程	本工程新建柱上断路器1台，配置FTU设备1套；新建400kVA成套变压器4台；新建10kV架空线路0.34km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路1.44km,采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立电杆26基，其中15m电杆10基，12m电杆16基；新建拉线11组。	110.01
111	宁夏中卫中宁恩和镇10kV恩和一村9号台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.01km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建1回Φ175CPVC管穿管直埋通道0.03km,新建10kV电缆线路0.07km,采用YJLV22-3*300型电缆；新建0.4kV架空线路0.09km,采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立12m电杆5基；新建拉线2组；新装电表箱3只，新装接户线0.06km,采用BS3-JKLYJ-2×35导线。	26.1
112	宁夏中卫中宁恩和镇10kV双井子移民16号台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.39km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路0.02km,采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立12m电杆11基；新建拉线2组；新装电表箱1只，新装接户线0.02km,采用BS3-JKLYJ-2×35导线。	26.56
113	宁夏中卫中宁大场镇10kV园区东七场3号台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.49km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路0.89km,采用JKLGYJ-1-120/20导线；新建1回Φ175CPVC管穿管直埋通道0.1km；新建0.4kV电缆线路0.13km,采用YJLV22-4*240型电缆；新立电杆29基，其中15m电杆12基，12m电杆17基；新建拉线14组。新装电表箱4只，新装接户线0.08km,采用BS3-JKLYJ-2×35导线。	58.45

114	宁夏中卫中宁长农10kV天景山3号台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.11km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路0.2km,采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立电杆6基，其中10m电杆2基，12m电杆4基；新建拉线3组；新装电表箱2只，新装接户线0.03km,采用BS3-JKLYJ-2×35导线。	23.61
115	宁夏中卫中宁长农10kV宽口井三队三号台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.7km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路0.54km,采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立电杆25基，其中10m电杆9基，12m电杆16基；新建拉线16组；新装电表箱2只，新装接户线0.03km,采用BS3-JKLYJ-2×35导线。	43.73
116	宁夏中卫中宁徐套乡10kV上北套村台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器2台，新建柱上断路器1台；新建10kV架空线路0.44km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建1回Φ175CPVC管穿管直埋通道0.18km;新建10kV电缆线路0.08km,采用YJLV22-3*300型电缆；新建0.4kV电缆线路0.24km,采用YJLV22-4*240型电缆；新建0.4kV架空线路0.56km,采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立电杆22基，其中12m电杆9基，15m电杆13基；新建拉线12组；新装电表箱8只，新装接户线0.18km,采用BS3-JKLYJ-2×35导线。	77.34
117	宁夏中卫中宁白马乡10kV新田村台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.68km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建1回Φ175CPVC管穿管直埋通道0.16km;新建0.4kV电缆线路0.19km,采用YJLV22-4*240型电缆；新建0.4kV架空线路1.85km,采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立12m电杆50基；新建拉线17组；新装电表箱8只，新装接户线0.18km,采用BS3-JKLYJ-2×35导线。	75.35
118	宁夏中卫中宁白马乡10kV白马三道湖村台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路1.82km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路0.05km,采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立12m电杆37基；新建拉线16组。	56.94
119	宁夏中卫中宁徐套乡10kV国圈子4号台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.01km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路2.19km,采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立电杆46基，其中10m电杆44基，12m电杆2基；新建拉线28组。	57.99

120	宁夏中卫中宁徐套乡10kV国圈子3号台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.01km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路4.22km,采用JKLGYJ-1-120/20导线；新立电杆79基，其中10m电杆77基，12m电杆2基；新建拉线41组。	88.13
121	宁夏中卫中宁太阳梁乡10kV农八队等5个台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器3台。新建200kVA成套变压器2台。新建0.4kV架空线路0.56km,采用JKLGYJ-1-185/25型导线。新建0.4kV架空线路0.61km,采用JKLGYJ-1-120/20型导线。新立电杆32基，其中12m电杆30基；10m电杆2基。新建普通拉线15组；高压拉线2组。新建表箱30只，其中四表箱18只，动力表箱12只。拆除100kVA变压器2台(智能终端利旧),80kVA变压器1台。拆除导线1.011km,拆除电杆14基。	140.17
122	宁夏中卫中宁舟塔乡10kV肖池队一号等3个台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器3台。新建10kV架空线路0.31km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线。新建0.4kV架空线路1.21km,采用JKLGYJ-1-185/25型导线。迁移原有0.4kV架空线路0.23km。新立电杆27基，其中15m电杆8基；12m电杆18基；10m电杆1基。新建普通拉线17组；高压拉线1组。新建表箱34只，其中四表箱23只，动力表箱11只。拆除100kVA变压器三台，拆除导线1.4km,拆除电杆15基。	114.87
123	宁夏中卫中宁舟塔乡10kV靳崖四五队等5个台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器3台，200kVA成套变压器1台。新建10kV架空线路0.47km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线。新建0.4kV架空线路1.83km,采用JKLGYJ-1-185/25型导线，新建0.4kV架空线路0.81km,采用JKLGYJ-1-120/20型导线。新立电杆70基，其中15m电杆8基；12m电杆62基。新建普通拉线26组；V型拉线2组。新建表箱107只，其中四表箱79只，动力表箱28只。拆除100kVA变压器2台，拆除导线2.57km,拆除电杆64基。	196.57
124	宁夏中卫中宁太阳梁乡10kV三村A区2号等2个台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器2台。新建10kV架空线路0.33km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线。新建0.4kV架空线路0.16km,采用JKLGYJ-1-185/25型导线。新立电杆15基，其中15m电杆10基；12m电杆5基。新建普通拉线5组。新建表箱14只，其中四表箱10只，动力表箱4只。拆除100kVA变压器一台，拆除导线0.08km,拆除电杆7基。	63.01

125	宁夏中卫中宁新堡镇10kV宋营八队等3个台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器3台：新建10kV架空线路0.25km, 深用JKUJ 1012)/20型导线；新建0.4kV架空线路0.62km, 采用JKLGYJ-1185/25型导线；新立电杆21易，其中12m电杆12基，15m电杆12基；新建GJ-80型拉线5组；新建表箱31只，其中四表箱27只，动力表箱4只。新装接户线1.38km, 采用BS3-JKLYJ-2*35导线。拆除导线0.61km, 拆除电杆11基。	90.92
126	宁夏中卫中宁余丁乡10kV黄羊塞上新居等2个台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器2台，将黄羊塞上新居1#变压器迁移至水兴四五六队台区：新建10kV架空线路1.06km, 采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.79km, 采用JKLGYJ-1-185/25型导线；新建2回排管通道260米，采用Φ200PE管；新建260米高压电缆，电缆采用型号：电力电缆，AC10kV, YJLV, 240, 3, 22, ZC, 无阻水；新建2m*2m预制电缆井2座；新建3回埋管通道16米，采用Φ175CPVC管；新建16米高压电缆，电缆采用型号：电力电缆，AC10kV, YJLV, 240, 3, 22, ZC, 无阻水；新建16米低压电缆，电缆采用型号：电力电缆，YJLV, 铝，240, 4芯, ZC, 无铠装，普通；新立12m电杆36基；新建GJ-80型拉线15组；新建四表箱25只，动力表箱5只，新装接户线1.01km。	227.32
127	宁夏中卫中宁宁安镇10kV东华村六队等5个台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器5台。	92.85
128	宁夏中卫中宁石空镇10kV黄庄大队等6个台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器6台；新建200kVA成套变压器2台；新建10kV架空线路0.56km, 采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路5.41km, 其中采用JKLGYJ-1-185/20型导线2.4km, 采用JKLGYJ-1-120/20型导线3.01km; 新立12m杆96基。新建拉线46组；新建电表箱113只，新建接户线采用BS3-JKLYJ-2*35型号共2.29km; 拆除160kVA变压器1台，拆除200kVA变压器3台，拆除100kVA变压器1台；拆除电杆59基；拆除0.4kV导线2.81m; 拆除0.4kV裸线0.2km; 拆除0.2kV集束线0.68km。	311.1
129	宁夏中卫中宁10kV522石东线滨河大道支线等3条线路网架优化工程	本工程改造200kVA变压器1台，改造80kVA变压器1台；改造柱上开关3台。新建10kV线路3.3km, 采用JKLGYJ-10-120/20导线。新建10kV电缆线路0.28km, 采用YJLV22-3*240型电缆。新建10kV电缆通道0.28km, 采用2回中200PE管+1回七孔梅花管拉管0.28km, 新建0.4kV线路0.28km, 采用JKLYJ-1-120/20导线。新建1.5*1.5预制电缆井6座。新建电杆74基，其中12m电杆74基。新建拉线29组，新建接户线0.16km, 采用BS-JKLYJ, 35, 2型导线；新建动力1表箱9只，拆除10KV架空线路裸导线总长3.19m, 拆除10KV电缆YJLV22-3*50型0.15km, 拆除0.4kV架空线总长0.25km, 拆除12m电杆66根。	159.42

130	宁夏中卫中宁10kV511太阳梁二线太阳梁乡政府网架优化加强工程	本工程新建400kVA成套变压器1台。新建10kV线路0.01km。采用JKLGYJ-10-120/20型导线。新立12m电杆2基。新建普通拉线1组。	17.65
131	宁夏中卫中宁太阳梁乡10kV新海村经济合作社台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器1台，新建柱上断路器1台。新建10kV架空线路1.31km，采用JKLGYJ-10-120/20型导线。新建电杆26基，12m杆26基。新建普通拉线10组。	47.92
132	宁夏中卫中宁余丁乡10kV余丁户入园养殖场台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器2台；新建10kV架空线路0.26km，采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路2.33km，采用JKLGYJ-1-120/20型导线；新立12m电杆61基；新建GJ-80拉线16组；新建单相四表箱1只，新建动力表箱35只，新装接户线0.79km，采用BS3-JKLYJ-2*35导线。	93.64
133	宁夏中卫海兴110kV庙山变10kV配套送出工程	本工程新建柱上断路器4台；新建FTU4套；新建单回10kV电缆线路1.69km，采用YJLV22-8.7/15kV-3×400型电缆0.62km，采用YJV22-8.7/15kV-3×400型电缆1.07km；新建10kV架空线路6.8km，采用JKLGYJ-10-240/30型导线；新立12m电杆2基，新立15m电杆142基；新装拉线60组；新建2回埋管通道377m，非开挖拉管通道87m；新装防撞墩31个。	436.16
134	宁夏中卫海兴35kV西沿变10kV配套送出工程	本工程新装柱上断路器4台；新建FTU4套；新建单回10kV架空线路长6.3km，采用JKLGYJ-10-240/30型导线；新建0.4kV架空线路长0.57km，采用JKLGYJ-1-120/20型导线；新建10kV线路电缆线路长0.83km，采用YJV-3×400型电缆0.09km，采用YJLV-3×400型电缆0.74km；新建2回埋管通道长300m，采用CPVC-175型管620m；新建12m电杆1根，15m电杆119根；新建普通拉线60组。	292.1
135	宁夏中卫海兴三河镇10kV六窑村配套台区老旧配变改造工程	本工程新建400kVA成套变压器2台；新建200kVA成套变压器4台；配置智能融合终端(TTU)6套；迁移原有100kVA变压器1台(变压器、JP柜、TTU利用)；新建10kV线路长0.43km，采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV线路长9.34m，采用JKLGYJ-1-120/20型导线9km，采用JKLGYJ-1-185/25型导线0.34km；新建15m电杆29根，新建12m电杆257根；新建普通拉线143组；新建表箱：共232只；新建接户线7.8km，采用BS3-JKLYJ-2*35导线；拆除S9-100kVA变压器3台，拆除电杆142基，拆除表箱140只，拆除导线15km。	498.91

136	宁夏中卫海兴高崖乡10kV联合十队等4个配变台区老旧配变改造工程	本工程新建400kVA成套变压器4台；配置智能融合终端(TTU)4套；新建12m电杆8根；拆除电杆8根，拆除100kVA变压器1台，拆除200kVA变压器3台。	76.48
137	宁夏中卫海兴三河镇10kV团庄十二队西等10个配变台区老旧配变改造工程	工程新建200kVA变压器5台；新建4000kVA变压器5台；配置智能融合终端(TTU)10套；新建12m电杆20根；拆除电杆20根，拆除100kVA变压器5台，拆除160kVA变压器1台，拆除200kVA变压器4台。	157.42
138	宁夏中卫海原县10kV525县城线网架优化加强工程	本工程新建两进四出(六个断路器间隔)环网柜1台，新建一进五出(六个断路器间隔)分支箱1台，设备基础2座，新建柱上断路器1台；新建10kV电缆线路长2.77km,其中采用YJV22-10-3*400电缆1.14km,采用YJLV22-10-3*400电缆1.42km,采用YJLV22-10-3*300电缆0.21km;新建电缆通道0.86km,采用8回Φ175CPVC管+1回七孔梅花管排管通道0.55km;采用2回中175CPVC管+1回七孔梅花管排管通道0.05km;新建8回Φ200PE管+1回七孔梅花管排管通道0.26km;新建2.0m×2.0m现浇电缆井17座，利用原有排管通道敷设电缆1.7km;	489.19
139	宁夏中卫海原县10kV526南华线网架优化加强工程	本工程新建两进四出(六个断路器间隔)环网柜1台，设备基础1座；新建10kV电缆线路长1.99km,采用YJV22-10-3*400电缆；新建电缆通道0.05km,采用2回Φ175CPVC管+1回七孔梅花管排管通道0.05km;新建2.0m×2.0m现浇电缆井1座，利用原有排管通道敷设电缆1.94km.	307.15
140	宁夏中卫海原县10kV郝集村枸杞烘干房台区重过载治理工程	本工程新建成套400kVA变压器6台，迁移改造200kVA变压器台架5台；新建10kV线路长0.62km,采用JkLGJY-120/20导线。新建0.4kV线路长1.5km,采用JkLGJY-185/25导线。新建0.4kV电缆线路0.37km,采用YJLV22-1-4*240电缆。新建电缆通道0.37km,采用2回Φ175CPVC管；新立12m电杆46基；新建拉线20组；新建表箱40;新建接户线采用BS3-JKLYJ-2*35型号共0.8km;新建防撞墩27个。	208.69
141	宁夏中卫海原县10kV长坪村枸杞烘干房台区重过载治理工程	本工程新建成套400kVA变压器2台；新建10kV线路长0.26km,采用JkLGJY-120/20导线；新建0.4kV电缆线路0.12km,采用YJLV22-1-4*240电缆；新建电缆通道0.12km,采用2回Φ175CPVC管。新立12m电杆4基；新建拉线2组；迁移改造表箱4个；新建接户线采用BS3-JKLYJ-2*35型号共0.07km;新建防撞墩4个。	54.96

136	宁夏中卫海兴高崖乡10kV联合十队等4个配变台区老旧配变改造工程	本工程新建400kVA成套变压器4台；配置智能融合终端(TTU)4套；新建12m电杆8根；拆除电杆8根，拆除100kVA变压器1台，拆除200kVA变压器3台。	76.48
137	宁夏中卫海兴三河镇10kV团庄十二队西等10个配变台区老旧配变改造工程	工程新建200kVA变压器5台；新建4000kVA变压器5台；配置智能融合终端(TTU)10套；新建12m电杆20根；拆除电杆20根，拆除100kVA变压器5台，拆除160kVA变压器1台，拆除200kVA变压器4台。	157.42
138	宁夏中卫海原县10kV525县城线网架优化加强工程	本工程新建两进四出(六个断路器间隔)环网柜1台，新建一进五出(六个断路器间隔)分支箱1台，设备基础2座，新建柱上断路器1台；新建10kV电缆线路长2.77km,其中采用YJV22-10-3*400电缆1.14km,采用YJLV22-10-3*400电缆1.42km,采用YJLV22-10-3*300电缆0.21km;新建电缆通道0.86km,采用8回Φ175CPVC管+1回七孔梅花管排管通道0.55km;采用2回Φ175CPVC管+1回七孔梅花管排管通道0.05km;新建8回Φ200PE管+1回七孔梅花管排管通道0.26km;新建2.0m×2.0m现浇电缆井17座，利用原有排管通道敷设电缆1.7km;	489.19
139	宁夏中卫海原县10kV526南华线网架优化加强工程	本工程新建两进四出(六个断路器间隔)环网柜1台，设备基础1座；新建10kV电缆线路长1.99km,采用YJV22-10-3*400电缆；新建电缆通道0.05km,采用2回Φ175CPVC管+1回七孔梅花管排管通道0.05km;新建2.0m×2.0m现浇电缆井1座，利用原有排管通道敷设电缆1.94km.	307.15
140	宁夏中卫海原县10kV郝集村枸杞烘干房台区重过载治理工程	本工程新建成套400kVA变压器6台，迁移改造200kVA变压器台架5台；新建10kV线路长0.62km,采用JKLGYJ-120/20导线。新建0.4kV线路长1.5km,采用JKLGYJ-185/25导线。新建0.4kV电缆线路0.37km,采用YJLV22-1-4*240电缆。新建电缆通道0.37km,采用2回中175CPVC管；新立12m电杆46基；新建拉线20组；新建表箱40;新建接户线采用BS3-JKLYJ-2*35型号共0.8km;新建防撞墩27个。	208.69
141	宁夏中卫海原县10kV长坪村枸杞烘干房台区重过载治理工程	本工程新建成套400kVA变压器2台；新建10kV线路长0.26km,采用JKLGYJ-120/20导线；新建0.4kV电缆线路0.12km,采用YJLV22-1-4*240电缆；新建电缆通道0.12km,采用2回Φ175CPVC管。新立12m电杆4基；新建拉线2组；迁移改造表箱4个；新建接户线采用BS3-JKLYJ-2*35型号共0.07km;新建防撞墩4个。	54.96

142	宁夏中卫海原县35kV万家水变10kV配套送出工程	本工程新建柱上断路器4台(1台首级开关、2台分支开关、1台联络开关);配置FTU设备4套。新建10kV线路5.3km,采用JKLGJYJ-240/30导线;新建10kV电缆通道0.69km,采用2回Φ175CPVC电缆穿管直埋通道0.51km。采用4*Φ200PE+1*七孔梅花管电缆拉管通道0.18km;新建2m*2m电缆井19座;新建10kV电缆线路0.72km,采用YJV22-3*400型电缆;新建15m电杆122基;新建普通拉线57组;防撞墩6个;防雷绝缘子10组,故障指示器6组。	445.21
143	宁夏中卫海原县35kV西安变新配出一回10kV配套送出工程	本工程新建二进四出环网柜1台,基础1座。新建柱上断路器6台(3台分段开关,2台分支开关,1台联络开关);配置FTU设备6套;新建10kV架空线路13.97km,采用JKLGJYJ-10-240/30导线;新建10kV电缆通道0.63km,采用2回Φ175CPVC管+1回七孔梅花管0.49km,采用4回中175CPVC管+1回七孔梅花管0.08km,采用4回Φ200PE拉管管+1回七孔梅花管0.06km,新建2m*2m电缆井17座;新建10kV电缆线0.63km,采用YJV22-3*400型电缆;新建0.4kV架空线路0.47km,采用JKLGJYJ-1-120/20型导线;新立电杆325基,其中12m电杆1基,15m电杆324基;新建普通拉线148组;新建表箱共14只;新建接户线采用BS3-JKLYJ-2×35型号共0.3km;新建防撞墩47个;拆除导线0.47km,拆除水泥杆13基。	758.21
144	宁夏中卫海原县110kV兴仁变新配出一回10kV配套送出工程	本工程新建柱上断路器8台(1台首级开关、3台分段开关、3台分界开关、1台联络开关);配置FTU设备8套;迁移改造柱上断路器6台;新建10kV双回线路5.33km,其中双回路5.2km,采用JKLGJYJ-10-240/30型导线;单回线路0.13km,采用JKLGJYJ-10-120/20型导线。迁移利旧10kV双回线路4.05km,采用JKLGJYJ-10-240/30导线;新建10kV电缆通道0.24km,采用2回Φ175CPVC管0.15km,采用4回Φ200PE拉管+1回七孔梅花管0.09km,新建2m*2m电缆井5座;新建10kV电缆线0.24km,采用YJV22-3*400型电缆;新建0.4kV架空线路0.66km,采用JKLGJYJ-1-120/20导线;迁移利旧24芯光缆线路长9.25km;新立电杆218基,其中12m电杆10基,15m电杆208基;新建拉线147组;新建表箱共16只。新建接户线采用BS3-JKLYJ-2×35型号共0.3km。新建防撞墩40个。拆除利旧线路8.1km,拆除水泥杆180基。	568.97

145	宁夏中卫海原县兴仁镇10kV兴仁一队配变台区重过载治理工程	本工程新建S20-200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.02km, 采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路共1.75, 其中采用JKLGYJ-1-185/25型导线1.4km; 采用JKLGYJ-1-120/20型导线0.35km; 新立12m电杆3基, 新立15m电杆2基；新建普通拉线共20组；新建防撞墩2个。拆除0.4kV架空绝缘导线1.75km; 拆除10m水泥杆2根。	57.19
146	宁夏中卫海原县兴仁镇10kV兴仁二队配变台区重过载治理工程	本工程新建S20-200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.05km, 采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路2.69km, 其中采用JKLGYJ-1-120/20型导线1.85km, 采用JKLGYJ-1-185/25型导线0.84km; 新立电杆共55基, 其中15m电杆2基, 12m电杆53基；新建普通拉线27组；新建表箱共15只；新建接户线采用BS3-JKLYJ-4×35型号共1.17km; 新建进户线采用BS3-JKLYJ-2×16型号共3.92km; 新建进户线采用BS3-JKLYJ-2×35型号共2km; 新建防撞墩9个。拆除集束导线0.19km; 拆除绝缘导线2.16km; 拆除水泥杆41基。	111.72
147	宁夏中卫海原县兴仁镇10kV兴仁三队配变台区重过载治理工程	本工程新建S20-200kVA成套变压器3台。迁移S13-200kVA变压器1台(变压器及配电箱利旧, 其他附件为新), 迁移安装智能融合终端(TTU)3套；新建10kV架空线路0.76km, 采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路6.32km, 采用JKLGYJ-1-120/20型导线；新立电杆共124基, 其中15m电杆24基, 12m电杆100基；新建普通拉线76组；新建表箱共42只；新建接户线采用BS3-JKLYJ-4×35型号共2.60km; 新建进户线采用BS3-JKLYJ-2×16型号共11.52km; 新建进户线采用BS3-JKLYJ-2×35型号共6.4km; 新建防撞墩25个拆除0.4kV架空绝缘导线6.32km; 拆除集束绝缘导线2.05km; 拆除电杆114基。	273.44
148	宁夏中卫海原县兴仁镇10kV兴仁五队配变台区重过载治理工程	本工程新建S20-200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.1km, 采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路共2.51km, 其中采用JKLGYJ-1-185/25型导线0.84km; 采用JKLGYJ-1-120/20型导线1.67km; 新建0.4kV电缆0.02km, 采用低压电力电缆, YJLV, 铝, 240.4芯, ZC, 22, 普通型电力电缆；新立10m电杆3基, 12m电杆35基, 新立15m电杆3基；新建普通拉线共21组, 高装拉线2组拆除10m水泥杆35根; 拆除0.4kV架空绝缘导线2.51km; 拆除集束导线0.2km。	104.19

149	宁夏中卫海原县兴仁镇10kV拓寨柯村配变台区重过载治理工程	本工程新建S20-200kVA成套变压器1台。新建10kV架空线路0.14km, 采用JKLGJYJ-10-120/20型导线。新建0.4kV架空线路7.15km, 其中采用JKLGJYJ-1-120/20型导线。新建0.4kV电缆线路0.05km, 采用YJLV22-1-4×150型导线。新立电杆共151基, 其中15m电杆5基, 12m电杆146基。新建普通拉线104组。新建表箱共115只; 新建接户线采用BS3-JKLYJ-4×35型号共0.64km; 新建接户线采用BS3-JKLYJ-2×35型号共1.56km; 新建进户线采用BS3-JKLYJ-2×16型号共7km; 新建进户线采用BS3-JKLYJ-2×35型号共2.32km。新建防撞墩42个。新建Φ100C-CPVC穿管直埋通道0.05km。拆除部分: 拆除80kVA变压器1台。拆除0.4kV架空绝缘导线2.53km。拆除低压电力电缆0.02km。拆除集束绝缘导线2.98km。拆除电杆130基。	226.52
150	宁夏中卫海原县兴仁镇10kV郝集村配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-400kVA成套变压器4台; 新建10kV架空线路0.82km, 采用JKLGJYJ-10-120/20型导线; 新建10kV电力电缆0.09km, 采用ZC-YJLV-3×120型电力电缆; 新建0.4kV架空线路0.61km, 其中采用JKLGJYJ-1-185/25型导线0.04km, 采用JKLGJYJ-1-120/20型导线0.57km; 新立12m电杆共26基; 新建普通拉线11组。	108.07
151	宁夏中卫海原县兴仁镇10kV兴仁三队配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-400kVA成套变压器1台; 新建10kV架空线路0.49km, 采用JKLGJYJ-10-120/20型导线; 新建0.4kV架空线路0.06m, 采用JKLGJYJ-1-120/20型导线; 拆除移位单相2表箱2只, 动力1表箱1只, 新建接户线采用BS3-JKLYJ-4×35型号共0.032km; 新立12m电杆共13基; 新建普通拉线11组。	34.76
152	宁夏中卫海原县西安镇10kV西安村配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-400kVA成套变压器1台; 新建10kV架空线路0.74km, 采用JKLGJYJ-10-120/20型导线; 新建0.4kV架空线路0.34m, 采用JKLGJYJ-1-120/20型导线; 拆除移位动力1表箱1只, 新建接户线采用BS3-JKLYJ-4×35型号共0.016km; 新立12m电杆共19基; 新建普通拉线12组。	43.47
153	宁夏中卫海原县兴仁镇10kV西里六队配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-400kVA成套变压器2台; 新建10kV架空线路0.17km, 采用JKLGJYJ-10-120/20型导线; 新建0.4kV架空线路0.05km, 采用JKLGJYJ-1-120/20型导线; 新立12m电杆10基; 新建普通拉线5组; 新建防撞墩2个。	44.14
154	宁夏中卫海原县兴仁镇10kV拓寨柯村配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-200kVA成套变压器4台; 新建10kV架空线路1.03km, 采用JKLGJYJ-10-120/20型导线; 新建0.4kV架空线路1.39km, 采用JKLGJYJ-1-120/20型导线; 新立电杆共59基, 其中12m电杆56基, 15m电杆3基; 新建普通拉线32组; 新建防撞墩30个。	132.1

155	宁夏中卫海原县兴仁镇10kV兴仁二队配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.23km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.1km,采用JKLGYJ-I-120/20型导线；新立12m电杆7基；新建普通拉线6组；新建防撞墩5个。	25.89
156	宁夏中卫海原县兴仁镇10kV郝家湾配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-200kVA成套变压器1台，新建S20-400kVA成套变压器2台：新建10KV架空线路0.64km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路1.41km,采用JKLGYJ-1-120/20型导线；新立12m电杆39基；新建普通拉线35组；新建防撞墩12个。	107.28
157	宁夏中卫海原县西安镇10kV陈湾配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-400kVA成套变压器2台；新建10kV架空线路0.79km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.92km,采用JKLGYJ-1-120/20型导线；新建0.4kV低压电缆线路0.05km,采用ZC-YJLV22-0.6/1kV-4×240型电力电缆；新立12m电杆39基；新建普通拉线33组；新建2回Φ200PE拉管0.05km。	103.7
158	宁夏中卫海原县关桥乡10kV贺堡五六队配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-400kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.31km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.31km,采用JKLGYJ-1-120/20型导线；新建10kV电缆线路0.01km,采用ZC-YJLV22-8.7/15kV-3×240型电缆；新建0.4kV电缆线路0.01km,采用ZC-YJLV22-0.6/1kV-4×240型电缆；新立12m电杆10基；新建普通拉线11组；新建2×Φ200PVC埋管长0.1km。	37.4
159	宁夏中卫海原县关桥乡10kV关桥街道配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-400kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.31km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.23km,采用JKLGYJ-1-120/20型导线；新立12m电杆12基；新建普通拉线12组。	35.37
160	宁夏中卫海原县兴仁镇10kV姚岗配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-200kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.99km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新立12m电杆24基；新建普通拉线23组。	46.59
161	宁夏中卫海原县兴仁镇10kV兴仁一队配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-200kVA成套变压器1台；新建S20-400kVA成套变压器1台；新建10kV架空绝缘导线0.17km,采用JKLGYJ-10-120/20型架空绝缘导线；新立12m电杆6基；新建动力2表箱1台，新建接户线采用BS3-JKLYJ-4×35型号共0.022km;新建普通拉线2组；新建防撞墩2个。	42.41
162	宁夏中卫海原县树台乡10kV堡山配变台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器1台；新建10kV架空导线0.28km,采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空导线0.50km,采用JKLGYJ-1-120/20型导线；新立电杆15基，其中12m电杆10基，15m电杆5基；新建普通拉线6组，新建V型拉线3组；新建动力2表箱1只，新建接户线采用BS3-JKLYJ-4×35型号共0.022km;新建防撞墩5个。	35.9

163	宁夏中卫海原县海城镇10kV华山路配变台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器1台；新建10kV架空导线0.07km,采用JKLGJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空导线0.05km,采用JKLGJ-1-120/20型导线；新立12m电杆4基；新建普通拉线3组；新建动力2表箱1只，新建接户线采用BS3-JKLYJ-4×35型号共0.022km；新建防撞墩4个。	20.65
164	宁夏中卫海原县红羊乡10kV下甘村配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-400kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.02km,采用JKLGJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.05km,采用JKLGJ-1-120/20型导线；新立12m电杆2基；新建防撞墩2个。	21.68
165	宁夏中卫海原县海城镇10kV三岔河配变台区煤改电改造工程	本工程新建S20-400kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路0.025km,采用JKLGJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路0.27km,采用JKLGJ-1-120/20型导线；新立12m电杆9基；新建普通拉线4组；新建防撞墩6个。	31.68