

附件

宁夏中卫沙坡头区 10 千伏 522 滨关线网架优化加强 工程等 108 项配电网项目估算表

序号	项目名称	工程概况	计划资金 (万元)
1	宁夏中卫沙坡头李园变 10kV 配套送出工程	工程新建柱上断路器 3 台,配置 FTU 设备 3 台;新建 10kV 架空线路 5.22km,采用 JKLGYJ-10-240/30 型导线;新建 10kV 电缆线路 0.42km,其中采用 YJV-10-3*400 型电缆线路 0.25km,采用 YJLV-10-3*400 型电缆线路 0.17km;新建电缆通道 0.41km,采用 2 回 Φ 175CPVC 穿管直埋;新立电杆 119 基,其中 15m 电杆 109 基,12m 电杆 10 基;新建普通拉线 54 组,高桩拉线 4 组;新建 2m*2m 预制电缆井 5 座,防撞墩 25 个。拆除旧导线 0.40km。	343.24
2	宁夏中卫中宁 35kV 东庄变 10kV 配套送出工程	工程新建柱上断路器 1 台,配套安装 FTU 设备 1 套;迁移柱上断路器 1 台;新建 10kV 架空线 1.03km,采用 JKLGYJ-10-240/30 导线;新建 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.11km;新建 4 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.04km;新建 10kV 电缆线路 0.32km,采用 YJLV22-3*400 型电缆;迁移 0.4kV 架空线路 0.42km,新立电杆 18 基,其中新立 12 米电杆 3 基,新立 15 米电杆 15 基;新建拉线 8 组,新装表箱 19 面,新装接户线 0.42km,采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线,新装进户线 1.08km,采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线,安装低压漏电开关 27 套。拆除导线 0.29km,拆除电杆 9 基。	74.24
3	宁夏中卫中宁 35kV 马莲梁 变 10kV 配套送出工程	工程新建柱上断路器 1 台,配套安装 FTU 设备 1 套;新建 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.27km;新建 10kV 电缆线路 0.3km,采用 YJLV22-3*400 型电缆;新立 15 米电杆 1 基,新建 2m*2m 预制电缆井 2 座。	34.2

4	宁夏中卫中宁 110kV 丹阳变 513 丹马线与 512 马梁线重过载治理切改工程	工程新建柱上断路器 10 台，配套安装 FTU 设备 10 套；新建 10kV 架空线 17.16km，其中采用 JKLGYJ-10-240/30 导线 17.1km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线 0.05km；新建电缆通道 0.38km，其中新建 4 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.15km，新建 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.07km，新建 4 回 Φ 200PE 管拉管通道 0.04km，新建 2 回 Φ 200PE 管拉管通道 0.12km；新建 10kV 电缆线路 0.87km（变电站出口、钻越高速、钻越铁路、钻越 35kV 及以上线路使用电缆），其中采用 YJV22-3*400 型电缆 0.23km，采用 YJLV22-3*400 型电缆 0.64km；新建 2m*2m 预制电缆井 2 座；新建 0.4kV 架空线路 2.79km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线，迁移 0.4kV 架空线路 0.28km；新立电杆 177 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 175 基；新建拉线 57 组；新装表箱 64 面，新装接户线 1.474km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 4.48km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 112 套。拆除导线 2.77km，拆除电杆 19 基。	609.56
5	宁夏中卫中宁 110kV 丹阳变 10kV 配套送出工程	工程新建柱上断路器 14 台，配套安装 FTU 设备 14 套；新建 10kV 架空线 27.86km，其中采用 JKLGYJ-10-240/30 导线 27.73km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线 0.13km；新建电缆通道 1.16km，其中新建 4 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.5km，新建 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.22km，新建 4 回 Φ 200PE 管拉管通道 0.19km，新建 2 回 Φ 200PE 管拉管通道 0.25km；新建 10kV 电缆线路 2.54km（变电站出口、钻越高速、钻越铁路、钻越 35kV 及以上线路使用电缆），其中采用 YJV22-3*400 型电缆 0.23km，采用 YJLV22-3*400 型电缆 2.31km；新建 2m*2m 预制电缆井 2 座；新建 0.4kV 架空线路 5.15km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线，迁移 0.4kV 架空线路 0.73km；新立电杆 374 基，其中 12 米电杆 3 基，15 米电杆 371 基；新建拉线 111 组；新装表箱 121 面，新装接户线 2.66km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 8.32km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，安装低压漏电开关 208 套。拆除导线 3.79km，拆除电杆 67 基。	1217.47
6	宁夏中卫海原县 10kV 海城镇北坪安置点 1 号配变台区等 5 个配变台区煤改电配套工程	工程新建成套 400kVA 变压器 4 台，新建 200kVA 成套变压器 1 台；迁移改造 200kV 变压器 3 台。新建 10kV 架空线路 0.37km，采用 JKLGYJ-10-120/20 导线。新建 0.4kV 架空线路 3.72km，采用 JKLGYJ-1-185/25 导线 1.19km，采用 JKLGYJ-1-120/20 导线 2.53km。新立电杆共 72 基，其中 12m 电杆 67 基，15m 电杆 5 基。新建普通 LX-8 拉线共 46 组。新建表箱共 80 只。新建接进户线采用 BS3-JKLYJ-2*35 集束线 2.86km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2*16 集束线 5.6km。新建防撞墩 33 个。拆除导线 2.61km，拆除电杆 50 基。	225.7

7	宁夏中卫海原县关桥乡关桥一队等3个台区煤改电配套工程	工程新建 200kVA 成套变压器 3 台，迁移改造 100kVA 变压器 1 台；新建 10kV 架空线路 0.57km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 7.73km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆 162 基，其中 12m 电杆 137 基，15m 电杆 25 基；新建普通拉线 101 组；新建表箱 152 只；新建接进户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 4.54km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号共 10.96km；新建防撞墩 31 个。拆除 S15-50kVA 变压器 1 台，拆除导线 4.11km，拆除电杆 110 基。	301.01
8	宁夏中卫海原县史店乡果湾等3个台区煤改电配套工程	工程新建成套 200kVA 变压器 4 台，迁移改造变压器 1 台，新建 10kV 线路 0.62km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线。新建 0.4kV 线路 7.82km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线。新立电杆 183 基，其中 12m 电杆 153 基，15m 电杆 30 基。新建普通拉线 139 组。新装电表箱 168 只，新装低压漏电开关 225 套，新建接进户线采用 BS3-JKLYJ-2*35 型号共 5.47km，新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2*16 型号共 9km，防撞墩 37 个。拆除 S9-200kVA 变压器 1 台，拆除导线 6.08km，拆除电杆 128 基。	331.35
9	宁夏中卫海兴 110kV 庙山变 10kV 草场线等3条线路网架优化工程	工程新建柱上断路器 6 台，配套安装 FTU 设备 6 套；新建 10kV 电缆线路 1.195km，其中采用 YJLV22-8.7/15kV-3×400 型电缆 0.775km，采用 3 回 YJV22-8.7/15kV-3×400 型电缆 0.420km；新建 10kV 架空线路 9.609km，其中采用 JKLGJYJ-10-240/30 导线 8.013km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线 1.596km；新立 12m 电杆 2 基，新立 15m 电杆 207 基；新装拉线 100 组；新建 2 回埋管通道 467m，非开挖拉管通道 108m；新建电缆井 1 座；新装防撞墩 53 个。	614.5
10	宁夏中卫海兴 110kV 七营变 10kV 甘城线等2条线路网架优化工程	工程新建柱上断路器 4 台，配套安装 FTU 设备 4 套，迁移柱上断路器 1 台；新建 10kV 电缆线路 0.945km，采用 YJV22-8.7/15kV-3×400 型电缆；新建 10kV 架空线路 3.952km，采用 JKLGJYJ-10-240/30 型导线；新立 12m 电杆 4 基，新立 15m 电杆 83 基；新装拉线 60 组；新建 4 回排管通道 55m；新建电缆井 1 座；新装防护墩 60 个。	291.48
11	宁夏中卫沙坡头常乐镇 10kV 倪滩新居台区等4个台区煤改电改造工程	工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，新建 200kVA 成套变压器 3 台，迁移 80kVA 成套变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），迁移 100kVA 成套变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；新建 10kV 架空线路 0.55km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 3.18km，其中采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线 2.54km，采用 JKLGJYJ-1-185/25 导线 0.64km；新建 0.4kV 电缆线路 0.07km，采用 YJLV-1-4*240 型电缆；新建电缆通道 0.07km，采用 2 回 Φ175CPVC 穿管直埋，新建 1.5m*1.5m 电缆井 2 座；新立电杆 80 基，其中采用 10m 电杆 1 基，12m 电杆 60 基，15m 电杆 19 基；新建拉线 47 组；新装表箱 149 只；新装接户线 3.02km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线，新装进户线 18.16km，其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线 1.6km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线 16.56km，新装低压漏电开关 414 套。防撞墩 43 个。拆除架空导线 2.33km、电杆 56 基。	256.05

12	宁夏中卫沙坡头常乐镇 10kV 李营北台区等 5 个台 区煤改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 3 台, 新建 400kVA 成套变压器 2 台, 迁移 100kVA 成套变压器 2 台 (JP 柜和 TTU 利旧, 其余换新), 迁移 200kVA 成套变压器 1 台 (JP 柜和 TTU 利旧, 其余换新); 新建 10kV 架空线路 0.92km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 2.61km, 其中采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线 2.24km, 采用 JKLGJYJ-1-185/25 导线 0.37km; 新立电杆 54 基, 其中采用 12m 电杆 31 基, 15m 电杆 23 基。新建拉线 31 组; 新装表箱 136 只, 新装接户线 2.49km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线, 新装进户线 16.48km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线 1.28km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线 15.2km, 新装低压漏电开关 380 套。防撞墩 40 个。拆除架空导线 0.95km、电杆 16 基。	237.18
13	宁夏中卫沙坡头柔远镇 10kV 莫楼一队台区等 3 个 台区煤改电改造工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台, 迁移改造 200kVA 变压器 2 台 (除 JP 柜和 TTU 利旧, 其余换新); 新建 10kV 架空线路 0.89km, 采用 JKLYJ-10-120/20 型导线; 新建 0.4kV 架空线路 2.51km, 其中采用 JKLYJ-1-185/20 型导线 0.66km, 采用 JKLYJ-1-120/20 型导线 1.85km; 新建 0.4kV 电缆路径总长 0.46km, 采用 YJLV-1-4×240 型电缆; 新建电缆通道 0.46km, 采用 2 回 Φ175CPVC 穿管直埋; 新立电杆 78 基, 其中 12m 电杆 71 基, 15m 电杆 7 基; 新建拉线 50 组; 新建电表箱 92 只, 新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2*35 型号共 1.97m, 新建进户线 7.96km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线 2.64km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线 5.32km; 新装低压漏电开关 133 套, 防撞墩 14 个。拆除 80kVA 变压器 1 台、导线 2.53km、电杆 62 基。	187.54
14	宁夏中卫沙坡头东园镇 10kV 史湖大棚三号配变台 区重过载治理工程	工程新建 200kVA 成套变压器 2 台; 新建 10kV 架空线路 0.208km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线; 新建 0.4kV 架空线路 3.213km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线; 新立电杆 72 基, 其中 12m 电杆 72 基; 新建拉线 27 组; 新装表箱 165 只; 新装接户线 4.794km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线, 新装进户线 24.6km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线 7.04km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线 17.56km, 新装低压漏电开关 146 套。拆除架空导线 1.848km、电杆 58 基。	158.4
15	宁夏中卫沙坡头东园镇 10kV 谢滩中台区等 2 个台 区煤改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 4 台; 新建 10kV 架空线路 1.016km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线; 新建 0.4kV 架空线路 3.461km, 其中采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线 3.191km, 采用 JKLGJYJ-1-70 型导线 0.27km; 新立电杆 116 基, 其中 12m 电杆 98 基, 15m 电杆 11 基, 10m 电杆 7 基; 新建拉线 61 组; 新装表箱 204 只; 新装接户线 4.232km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线, 新装进户线 19km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线 8.8km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线 10.2km, 新装低压漏电开关 255 套。拆除架空导线 1.94km、电杆 53 基、拉线 12 组。	246.91

16	宁夏中卫沙坡头东园镇 10kV 赵桥东台区等 5 个台 区煤改电改造工程	工程新建 400kVA 成套变压器 4 台, 新建 200kVA 成套变压器 3 台; 新建 10kV 架空线路 0.953km, 采用 JKLGJYJ-10-120 型导线; 新建 0.4kV 架空线路 6.828, 其中采用 JKLGJYJ-1-185 型导线 1.864km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线 4.964km; 新立电杆 166 基, 其中 15m 电杆 6 基, 12m 电杆 160 基; 新建拉线 91 组; 新装表箱 226 只; 新装接户线 4.794km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线, 新装进户线 24.6km, 其中采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线 11.834km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线 17.56km, 新装低压漏电开关 439 套。拆除架空导线 3.134km、电杆 96 基。	388.3
17	宁夏中卫沙坡头迎水镇 10kV 杨渠中台区等 3 个台 区煤改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 4 台, 迁移改造 160kVA 变压器 1 台 (JP 柜和 TTU 利旧, 其余换新); 新建 10kV 架空线路 0.72km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线; 新建 0.4kV 架空线路 6.56km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线; 新立电杆 134 基, 其中 12m 电杆 134 基; 新建拉线 43 组; 新装表箱 212 只; 新装接户线 8.392km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线, 新装进户线 14.34km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线; 新装低压漏电开关 478 套。拆除架空导线 3.94km、电杆 92 基。	270.66
18	宁夏中卫沙坡头永康镇 10kV 刘湾八队台区等 4 个 台区煤改电改造工程	工程新建 400kVA 成套变压器 3 台, 新建 200kVA 成套变压器 1 台, 新建 100kVA 成套变压器 2 台, 迁移 100kVA 成套变压器 1 台 (JP 柜和 TTU 利旧, 其余换新); 新建 10kV 架空线路 1.49km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线; 新建 0.4kV 架空线路 5.71km, 其中采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线 0.56km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线 5.15km; 新建 10kV 电缆线路 0.028km, 采用 YJLV-10-3*240 型电缆; 新建 0.4kV 电缆线路 0.028km, 采用 YJLV-1-4*240 型电缆; 新建电缆通道 0.028km, 采用 2 回 Φ 175CPVC 穿管直埋; 新立电杆 189 基, 其中采用 15m 电杆 20 基, 12m 电杆 134 基, 10m 电杆 35 基; 新建拉线 135 组; 新装表箱 188 只; 新装接户线 8.534km, 采用 BS-JKLYJ-2*35 导线; 新装进户线 11.4km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线, 新装低压漏电开关 285 套。拆除 50kVA 变压器 2 台、架空导线 3.64km、电杆 107 基。	374.34
19	宁夏中卫沙坡头镇罗镇 10kV 李园一二队台区等 5 个台区煤改电改造工程	工程新建 400kVA 成套变压器 4 台, 新建 200kVA 成套变压器 3 台, 迁移 100kVA 成套变压器 2 台 (JP 柜和 TTU 利旧, 其余换新), 迁移 80kVA 成套变压器 1 台 (JP 柜和 TTU 利旧, 其余换新); 新建 10kV 架空线路 1.38km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线; 新建 0.4kV 架空线路 4.16km, 其中采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线 1.51km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线 2.65km; 新建 10kV 电缆线路 0.05km, 采用 YJLV-10-3*240 型电缆; 新建 0.4kV 电缆线路 0.08km, 采用 YJLV-1-4*240 型电缆; 新建电缆通道 0.12km, 其中采用 2 回 Φ 175CPVC 穿管直埋 0.07km, 采用 3 回 Φ 175CPVC 穿管直埋 0.05km; 新立电杆 135 基, 其中采用 12m 电杆 135 基; 新建拉线 106 组; 新装表箱 110 只; 新装接户线 4.848km, 采用 BS-JKLYJ-2*35 导线; 新装进户线 8.32km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线; 新装低压漏电开关 208 套。拆除 100kVA 变压器 1 台、架空导线 3.597km、电杆 63 基。	330.34

20	宁夏中卫沙坡头镇罗镇 10kV 沈桥八队台区等 5 个 台区煤改电改造工程	工程新建 400kVA 成套变压器 2 台, 新建 200kVA 成套变压器 5 台, 迁移 200kVA 成套变压器 2 台 (JP 柜和 TTU 利旧, 其余换新), 迁移 100kVA 成套变压器 1 台 (JP 柜和 TTU 利旧, 其余换新), 迁移 50kVA 成套变压器 1 台 (JP 柜和 TTU 利旧, 其余换新); 新建 10kV 架空线路 2.17km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线; 新建 0.4kV 架空线路 5.73km, 其中采用 JKLGYJ-1-185/25 型导线 0.33km, 采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线 5.40km; 新立电杆 182 基, 其中采用 15m 电杆 31 基, 采用 12m 电杆 151 基; 新建拉线 104 组; 新装表箱 146 只, 新装接户线 8.54km, 采用 BS-JKLYJ-2*35 导线; 新装进户线 8.72km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线; 新装低压漏电开关 218 套。拆除架空导线 3.66km、电杆 94 基。	384.02
21	宁夏中卫沙坡头区 10kV583 香山东线鼓楼南 街支网架优化加强工程	工程新建 2 进 4 出环网柜 2 台; 配置 DTU2 套; 新建 10kV 电缆 0.690km, 其中采用 ZC-YJLV22-8.7/15-3*400 电缆 0.530km, 采用 ZC-YJLV22-8.7/15-3*300 电缆 0.160km; 新建电缆通道 0.32km, 其中采用 12+2 回 Φ 175C-PVC 管排管 0.26km, 采用 12+2 回 Φ 200PE 管拉管 0.06km; 新建 2 $\times$ 2 电缆井 5 座; 新建设备基础 2 座; 拆除环网柜 2 台。	314.83
22	宁夏中卫中宁白马乡 10kV 跃进大队台区等 10 个台区 煤改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 3 台、新建 400kVA 成套变压器 4 台; 迁移 S13-100kVA 配电变压器 2 台、迁移 S13-200kVA 配电变压器 1 台、迁移 SH15-200kVA 配电变压器 1 台 (变压器及配电箱利旧, 其他附件为新); 新建 10kV 架空线路 1.82km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 导线; 新装 0.4kV 架空线路 6.89km, 采用 JKLGYJ-1-185/25 导线长 0.93km、采用 JKLGYJ-1-120/20 导线长 5.96km; 新立电杆 169 基, 其中 10 米电杆 1 基, 12 米电杆 128 基, 15 米电杆 40 基; 新建拉线 61 组; 新装表箱 141 面; 新装接户线 5.3km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线; 新装进户线 9.6km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线; 新装低压漏电开关 240 套。拆除 S11-30kVA 变压器 2 台 (其中 30kVA 为用户资产), 拆除 S11-50kVA 变压器 1 台, 拆除 S11-80kVA 变压器 1 台, 拆除 S11-100kVA 变压器 1 台, 拆除低压电缆 0.02km, 拆除导线 7.08km, 拆除电杆 133 基。	396.22
23	宁夏中卫中宁大战场镇 10kV 北街 2 号台区等 5 个 台区煤改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 4 台, 新建 400kVA 变压器 4 台; 迁移 SH15-100kVA 变压器 1 台 (变压器和 JP 柜利旧, 其他材料新增); 新建 10kV 架空线路 2.48km, 采用 JKLGYJ-10-120/20 导线, 新建 10kV 电缆线路 0.12km, 采用 YJLV22-3 $\times$ 300 型电缆; 新建 0.4kV 架空线路 4.07km, 其中采用 JKLGYJ-1-120/20 导线路径长 2.21km, 采用 JKLGYJ-1-185/25 导线路径长 1.86km; 新建 0.4kV 电缆线路 0.3km, 采用 YJLV22-4 $\times$ 240 型电缆; 新建 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.16km; 新立电杆 88 基, 其中 12 米电杆 23 基, 15 米电杆 65 基; 新建拉线 31 组; 新装表箱 121 面; 新装接户线 6.39km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线; 新装进户线 9.72km, 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线; 新装低压漏电开关 243 套。拆除 S11-50kVA 变压器 1 台, 拆除 S11-100kVA 变压器 1 台, 拆除导线 4.78km, 拆除低压电缆 0.05km, 拆除电杆 72 基。	336.45

24	宁夏中卫中宁大战场镇 10kV 东河一队南台区等 5 个台区煤改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 5 台，新建 400kVA 变压器 3 台；迁移 SH15-160kVA 变压器 1 台（变压器、JP 柜利旧，其他材料新增），迁移 S13-100kVA 变压器 1 台（变压器和 JP 柜利旧，其他材料均为新增），迁移 S13-200kVA 变压器 1 台（变压器和 JP 柜利旧，其他材料均为新增）；新建 10kV 架空线路 2.05km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 5.72km，其中采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线路径长 3.6km，采用 JKLGJYJ-1-185/25 导线路径长 1.99km，采用 JKLYJ-1-50 导线路径长 0.13km（导线利旧）；新建 10kV 电缆线路 0.11km，采用 YJLV22-3×120 型电缆；新建 0.4kV 电缆线路 0.11km，采用 YJLV22-4×240 型电缆；新建 2 回 Φ175CPVC 管穿管直埋 0.14km；新立电杆 82 基，其中 10 米电杆 2 基，12 米电杆 26 基，15 米电杆 54 基；新建拉线 42 组；新装表箱 141 面；新装接户线 7.042km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 11.88km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线；新装低压漏电开关 297 套。拆除导线 5.65km，拆除电杆 60 基。	350.72
25	宁夏中卫中宁大战场镇 10kV 沙沟二队 1 号台区等 5 个台区煤改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 6 台；迁移 S13-100kVA 变压器 1 台（变压器、JP 柜利旧，其他材料新增）；新建 10kV 架空线路 2.25km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 4.62km，其中采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线路径长 4.52km，采用 JKLGJYJ-1-185/25 导线路径长 0.1km；新立电杆 91 基，其中 12 米电杆 38 基，15 米电杆 53 基；新建拉线 33 组；新装表箱 144 面；新装接户线 8.45km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 9.36km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线；新装低压漏电开关 234 套。拆除 S11-80kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km，拆除导线 4.87km，拆除电杆 69 基。	294.95
26	宁夏中卫中宁徐套乡 10kV 大滩川台区等 6 个台区煤 改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 7 台、新建 400kVA 成套变压器 3 台；迁移 S11-100kVA 配电变压器 1 台、迁移 SH15-100kVA 配电变压器 1 台、迁移 S13-200kVA 配电变压器 3 台（变压器及配电箱利旧，其他附件为新）；新建 10kV 架空线路 1.89km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新装 0.4kV 架空线路 2.54km，采用 JKLGJYJ-1-185/25 导线长 0.56km、采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线长 1.98km；新建 10kV 电缆线路 0.3km，采用 YJLV22-3*70 型电缆；新建 0.4kV 电缆线路 0.3km，采用 YJLV22-4*240 型电缆；新建 2 回 Φ175CPVC 管穿管直埋 0.26km；新立电杆 85 基，其中 10 米电杆 2 基，12 米电杆 56 基，15 米电杆 27 基；新建拉线 44 组；新装表箱 39 面；新装接户线 0.74km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 1.64km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 41 套。拆除导线 2.37km，拆除电杆 41 基。	316.7

27	宁夏中卫中宁徐套乡 10kV 北圈11子 5 号台区等 9 个台区煤改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 7 台、新建 400kVA 成套变压器 4 台；迁移 S13-100kVA 配电变压器 1 台、迁移 SH15-200kVA 配电变压器 1 台（变压器及配电箱利旧，其他附件为新）；新建 10kV 架空线路 2.22km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新装 0.4kV 架空线路 2.34km，采用 JKLGJYJ-1-185/25 导线长 0.45km、采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线长 1.89km；新建 0.4kV 电缆线路 0.2km，采用 YJLV22-4*240 型电缆；新建 3 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.02km、新建 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.03km；新立电杆 83 基，其中 10 米电杆 2 基，12 米电杆 47 基，15 米电杆 34 基；新建拉线 51 组；新装表箱 14 面；新装接户线 0.46km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 0.68km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线；新装低压漏电开关 17 套。拆除导线 1.44km，拆除电杆 31 基。	319.01
28	宁夏中卫中宁恩和镇 10kV 沙滩四队台区等 4 个台区煤改电改造工程	工程新建 400kVA 成套变压器 4 台，新建 200kVA 成套变压器 1 台；迁移 S11-200kVA 变压器 1 台，迁移 S11-160kVA 变压器 1 台，迁移 S11-100kVA 变压器 1 台（变压器、配电箱及 TTU 利旧，其他附件为新）；新建 10kV 架空线路 0.14km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 3.74km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.6km，采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线；新立电杆 147 基，其中 15 米电杆 21 基，12 米电杆 126 基；新建 GJ-80 型拉线 44 组；新建表箱 168 只，其中四表箱 137 只，动力表箱 35 只；新装接户线 6.61km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 13.76km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线；新装低压用户开关 344 套。拆除导线 4.63km，拆除电 86 基。	281.63
29	宁夏中卫中宁舟塔乡 10kV 康滩中学变台区等 4 个台区煤改电改造工程	工程新建 400kVA 成套变压器 3 台、新建 200kVA 成套变压器 4 台；迁移原有 100kVA 变压器 1 台（原有智能终端利旧）；新建 10kV 架空线路 0.5km，采用 JKLGJYJ-10-240/30 型导线；新建 10kV 架空线路 1.05km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 1.47km，采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线；新建 0.4kV 架空线路 4.62km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 174 基，其中 15 米电杆 16 基；12 米电杆 158 基；新建普通拉线 54 组、V 型拉线 6 组、高庄拉线 7 组；新建表箱 146 只，其中四表箱 111 只、动力表箱 107 只；新装接户线 5.91km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 13.24km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线；新装低压漏电开关 331 套。拆除 80kVA 变压器 1 台、拆除 50kVA 变压器 1 台、拆除导线 4.84km、拆除电杆 95 基。	367.08

30	宁夏中卫中宁太阳梁乡 10kV 太阳梁二线三村 B 区 一号变台区等 4 个台区煤 改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 4 台；迁移原有 200kVA 变压器 1 台（原有智能终端利旧）；新建电缆通道 169 米，采用 4 回 Φ 200PE 管穿管直埋；新建 10kV 电缆线路 0.169km，采用 YJLV22-8.7/15-3*240 型电力电缆；新建 0.4kV 电缆线路 0.169km，采用 YJLV-0.6/1-4*240 型电力电缆；新建 10kV 架空线路 0.26km，采用 JKLGJYJ-10-240/30 型导线；新建 10kV 架空线路 0.39km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.6km，采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.88km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 55 基，其中 15 米点杆 19 基，12 米电杆 36 基；新建普通拉线 18 组、V 型拉线 4 组；新建表箱 31 只，其中四表箱 23 只、动力表箱 8 只；新装接户线 1.32km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新装进户线 3.36km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线，新装低压漏电开关 84 套。拆除导线 0.78km、拆除电杆 5 基。	163.31
31	宁夏中卫中宁石空镇 10kV 史营一二队等 2 个台区煤 改电改造工程	工程改造 160kVA 成套变压器 1 台，改造 315kVA 成套变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；新建 400kVA 成套变压器 2 台；新建 10kV 架空线路 0.15km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 5.86km，其中采用 JKLGJYJ-1-185/20 型导线 1.18km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线 4.68km；新立 12m 杆电杆 138 基；新建普通拉线 70 组、高桩拉线 1 组；新建电表箱 137 只，其中四表箱 106 只、动力表箱 31 只，迁移利旧电表箱 2 只；新装低压漏电开关 347 套；新建接户线 2.93km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型号；新建进户线 2.64km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型号；新建进户线 13.88km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型号；新建防撞墩 12 个。拆除路径长 3.2km 的 0.4kV 导线、拆除路径长 1.8km 的 0.2kV 导线、拆除电杆 108 基。	263.09
32	宁夏中卫中宁石空镇 10kV 关帝五队台区等 4 个台区 煤改电改造工程	工程迁移 160kVA 成套变压器 1 台，迁移 200kVA 成套变压器 2 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；新建 400kVA 成套变压器 3 台；新建 10kV 架空线路 0.96km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 电缆线路，路径长 0.075km，采用 YJLV22-8.7/15-4 $\times$ 240 型电缆；新建 0.4kV 电缆通道 0.075km，采用 4 回 Φ 200PE+1 回七孔梅花管拉管 0.075km；新建 1500 $\times$ 1500 $\times$ 1700 钢筋混凝土电缆井（预制）2 座；新建 0.4kV 架空线路 6.76km，其中采用 JKLGJYJ-1-185/20 型导线 1.16km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线 5.6km；新立电杆 185 基，新建拉线 102 组，新建电表箱 150 只、迁移利旧电表箱 2 只；新建接户线 6.19km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型号；新建进户线 2.22km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 型号；新建进户线 14.86km，采用 BS3-JKLYJ-2*16 型号；新装低压漏电开关 404 套，防撞墩 42 个。拆除路径长 2.32km 的 0.4kV 导线、拆除路径长 2.46km 的 0.2kV 导线、拆除电杆 106 基。	366.82

33	宁夏中卫海兴10kV李旺镇韩府二队1号台区等6个台区煤改电改造工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 2 台；迁移 S13-100kVA 变压器 1 台（变压器、JP 柜、TTU 利旧）；新建 10kV 架空线路 0.656km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 9.724km，其中采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线 0.625km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线 9.099km；新立电杆共 251 基，其中 12m 电杆 229 基，15m 电杆 22 基；新建拉线 133 组，其中新建普通拉线 125 组，V 型拉线 8 组；新建表箱共 231 只；新建接户线 6.871km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 型导线，新建进户线 15.64km，采用 BS3-JKLYJ-2×16 型导线；新装低压漏电开关 387 套；新建防撞墩 160 个；拆除 S9-100kVA 变压器 1 台，拆除导线 22.85km，拆除表箱 149 只，拆除电杆 188 基。	432.34
34	宁夏中卫海兴10kV三河镇代店五队3号台区等4个台区煤改电改造工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 6 台；迁移原有 S13-100kVA 变压器 3 台（变压器、JP 柜、TTU 利旧），迁移原有 S13-200kVA 变压器 1 台（变压器、JP 柜、TTU 利旧）；新建双回埋管通道长 490m，采用 CPVC-175 型管 1090m；新敷设双回 10kV 电缆线路长 0.38km，采用 YJLV22-3×120 型铝芯电缆；新敷设双回 0.4kV 电缆线路长 1.00km，采用 YJLV22-4×150 铝芯电缆；新建 10kV 架空线路长 1.57km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路长 11.97km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线；新建 12m 电杆 204 基，新建 15m 电杆 50 基；新建普通拉线 169 组；新装表箱 196 只；新装接户线 5.998km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 型导线，新装进户线 14.18km，采用 BS3-JKLYJ-2×16 型导线；安装低压漏电开关 362 个；新增防撞墩 100 个；拆除电杆 149 基，表箱 128 只，导线 27.1km。	527.14
35	宁夏中卫海兴10kV三河镇代店四队1号台区等5个台区煤改电改造工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 5 台；迁移 S13-100kVA 变压器 3 台（变压器、JP 柜、TTU 利旧）；新建双回埋管通道长 105m，采用 CPVC-175 型管 210m；新敷设双回 10kV 电缆线路长 0.18km，新敷设双回 0.4kV 电缆线路长 0.17km；新建 10kV 架空线路长 1.672km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路长 9.379km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线；新立电杆共 245 基，其中 12m 电杆 202 基，15m 电杆 43 基；新建普通拉线 163 组；新建表箱共 170 只；新建接户线 5.386km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 型导线，新建进户线 11.68km，采用 BS3-JKLYJ-2×16 型导线；新建防撞墩 110 个；拆除 S9-100kVA 变压器 1 台，导线 21.73km，集束线 2.43km，表箱 54 只，电杆 151 基。	453.34

36	宁夏中卫海原县关桥乡 10kV 王湾配变台区煤改电 改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，迁移 100kVA 变压器 1 台；新建 10kV 架空线路 0.12km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 2.46km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆共 100 基，其中 12m 电杆 94 基，15m 电杆 6 基；新建普通拉线 68 组；新建表箱共 105 只；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 1.183km；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-4×35 型号共 0.418km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号共 5.4km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 1.6km；新建防撞墩 14 个。拆除低压电力电缆 0.012km，0.4kV 架空绝缘导线 1.5km，集束绝缘导线 1.2km，电杆 75 基。	156.61
37	宁夏中卫海原县关桥乡 10kV 马湾八九队配变台区 煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，迁移 200kVA 变压器 2 台（变压器及配电箱利旧，其他附件为新），迁移安装智能融合终端（TTU）2 套；新建 10kV 架空线路 0.34km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 4.65km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆共 99 基，其中 12m 电杆 78 基，15m 电杆 21 基；新建普通拉线 69 组，高桩拉线 1 组；新建表箱 111 只；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 1.262km，新建接户线采用 BS3-JKLYJ-4×35 型号共 0.506km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号共 8.72km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 1.84km；新建防撞墩 16 个。拆除低压电力电缆 0.026km，0.4kV 裸导线 1.42km，0.4kV 架空绝缘导线 0.41km，集束导线 1.02km，电杆 72 基。	202.17
38	宁夏中卫海原县曹洼乡 10kV 湾湾子配变台区等 2 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台，利旧移位原有宋庄 1 号 100kVA 成套变压器 1 台；新建 10kV 架空线路 0.37km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.62km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆共 18 基，其中 12m 电杆 4 基，15m 电杆 14 基；新建普通拉线 15 组；新建表箱 15 只；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 0.121km；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-4×35 型号共 0.132km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号共 0.84km。拆除原有 100kVA 变压器 1 台，综合配电箱 1 台，0.4kV 架空绝缘导线 0.48km，水泥杆 14 基。	55.37
39	宁夏中卫海原县曹洼乡 10kV 硝沟配变台区煤改电 改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台；迁移 100kVA 变压器 1 台（变压器及配电箱利旧，其他附件为新），迁移安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.49km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 2.69km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆共 68 基，其中 15m 电杆 17 基，12m 电杆 51 基；新建普通拉线 61 组；新建表箱 53 只；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 0.621km；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-4×35 型号共 0.198km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号共 3.2km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 0.8km；新建防撞墩 4 个。拆除低压电力电缆 0.01km，0.4kV 架空裸导线 0.29km，集束绝缘导线 1.9km，电杆 63 基。	121.59

40	宁夏中卫海原县西安镇 10kV 任湾配变台区煤改电 改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，迁移 160kVA 变压器 1 台（变压器及配电箱利旧，其他附件为新），迁移安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.23km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 2.2km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆共 72 基，其中 15m 电杆 12 基，12m 电杆 60 基；新建普通拉线 47 组；新建表箱 68 只；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 0.841km；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-4×35 型号共 0.36km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号共 5.6km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 1.44km；新建防撞墩 15 个。拆除低压电力电缆 0.015km，0.4kV 架空绝缘导线 0.53km，集束绝缘导线 0.93km，电杆 45 基。	139.88
41	宁夏中卫海原县西安镇 10kV 白吉西队配变台区等 2 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台，迁移原有 100kVA 变压器 1 台（变压器及配电箱迁移，其他附件为新），迁移安装智能融合终端（TTU）1 套；新建 10kV 架空线路 0.429km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 4.549km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆共 138 基，其中 15m 电杆 14 基，12m 电杆 124 基；新建普通拉线 76 组；新建表箱共 87 只；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-4×35 型号共 0.286km；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 1.012km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号共 5.8km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 1.04km；新建防撞墩 22 个。拆除 100kVA 变压器 1 台，0.4kV 架空绝缘导线 0.89km，低压电力电缆 0.02km，集束绝缘导线 2.88km，电杆 112 基。	199.72
42	宁夏中卫海原县西安镇 10kV 园河下队配变台区等 3 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 3 台，迁移原有 200kVA 变压器 3 台（变压器及配电箱迁移，其他附件为新），迁移安装智能融合终端（TTU）3 套；新建 10kV 架空线路 0.824km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 4.698km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆共 128 基，其中 15m 电杆 28 基，12m 电杆 100 基；新建普通拉线 110 组；新建表箱共 150 只；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-4×35 型号共 0.616km；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 2.001km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号共 13.2km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 3.2km；新建防撞墩 72 个。拆除 0.4kV 架空绝缘导线 3.19km，低压电力电缆 0.03km，集束绝缘导线 1.98km，电杆 101 基。	269.08

43	宁夏中卫海原县兴仁镇 10kV 郝家湾一号配变台区 等 5 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台, 迁移 80kVA 变压器 1 台, 迁移 200kVA 变压器 1 台 (变压器及配电箱利旧, 其他附件为新), 利旧安装智能融合终端 (TTU) 1 套; 新建 10kV 架空线路 0.576km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 7.049km, 其中采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线 4.912km, 采用 JKLYJ-1-70 导线 2.137km; 新建 0.4kV 电缆线路 0.035km, 采用 YJLV22-1-4×150 导线; 新立电杆共 29 基, 其中 15m 电杆 20 基, 12m 电杆 98 基; 新建普通拉线 140 组; 新建表箱共 73 只; 新建接户线采用 BS3-JKLYJ-4×35 型号共 0.506km; 新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 0.819km; 新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号共 3.76km; 新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 2.72km; 新建防撞墩 52 个; 新建 Φ100C-CPVC 穿管直埋通道 0.035km。拆除 0.4kV 架空绝缘导线 1.069km, 低压电力电缆 0.016km, 集束绝缘导线 1.9km, 电杆 32 基。	226.52
44	宁夏中卫海原县兴仁镇 10kV 兴仁二队配变台区等 4 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 4 台; 新建 10kV 架空线路 0.166km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 3.756km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线; 新立电杆共 87 基, 其中 15m 电杆 10 基, 12m 电杆 77 基; 新建普通拉线共 76 组; 新建表箱共 56 只; 新建接户线采用 BS3-JKLYJ-4×35 型号共 0.55km; 新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 0.682km; 新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号共 4.48km; 新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 1.76km; 新建防撞墩 27 个。拆除 0.4kV 架空绝缘导线 0.07km, 0.2kV 集束绝缘导线 2.38km, 水泥杆 65 基。	186.13
45	宁夏中卫海原县海城镇 10kV 山门新村 1 号台区等 6 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 5 台, 迁移 200kVA 成套变压器 1 台 (JP 柜和 TTU 利旧, 其余换新); 新建 10kV 架空线路 0.376km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 3.86km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线; 新立电杆 85 基, 其中采用 12m 电杆 72 基, 10m 电杆 1 基, 15m 电杆 12 基; 新建拉线 52 组; 新建表箱共 80 只; 新建接进户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 2.67km; 新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号共 8.12km; 新建防撞墩 21 个。拆除导线 2.1km, 电杆 50 基。	202.38
46	宁夏中卫海原县红羊乡 10kV 铁前沟台区等 6 个台 区煤改电改造工程	本工程新建 100kVA 成套变压器 4 台, 200kVA 成套变压器 3 台, 迁移改造 100kVA 变压器 2 台; 新建 10kV 线路 1.54km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 线路 4.81km, 其中采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线 2.2km, 采用 JKLGJYJ-1-185/25 导线 0.36km; 新立电杆 132 基, 其中 12m 电杆 129 基, 15m 电杆 3 基; 新建拉线 78 组; 新装电表箱 130 只; 新建接进户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 4.91km; 新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号共 9.88km; 新装低压用户开关 247 套; 新建防撞墩 38 个。拆除导线 1.63km, 电杆 32 基。	291.08

47	宁夏中卫海原县35kV罗山变等2条10kV配套送出工程	本工程新建柱上断路器3台（2台首级开关，1台联络开关）；配置FTU设备3套；迁移改造柱上断路器1台；新建10kV双回线路0.3km，其中采用JKLGYJ-240/30导线；新建10kV电缆通道0.04km，采用4回Φ175CPVC管；新建10kV双回电缆线路0.08km，采用YJLV22-3*400型电缆；新建2m*2m电缆井1座；迁移原有24芯光缆0.26km；新建电杆共15基，其中15m电杆11基，12m电杆4基；新建拉线6组；新建防撞墩10个，故障指示器2组。	63.05
48	宁夏中卫海原县史店乡10kV碾子沟台区等5个台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器4台，新建400kVA成套变压器1台，迁移改造100kVA成套变压器1台；新建10kV架空线路1.22km，采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路7.42km，采用JKLGYJ-1-120/20导线2.24km；新立电杆189基，其中采用12m电杆157基，15m电杆32基；新建拉线124组；新装表箱150只；新装接户线2.26km，采用BS3-JKLYJ-2*35导线；新建防撞墩44个。拆除S9-50kVA变压器2台，S9-30kVA变压器1台，综合配电箱3个，导线4.02km，电杆155基。	329.9
49	宁夏中卫海原县树台乡10kV头岔3号台区等6个台区煤改电改造工程	本工程新建200kVA成套变压器4台，新建100kVA成套变压器3台，迁移100kVA变压器1台（变压器和JP柜利旧，其余换新）；新建10kV架空线路1.31km，采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路5.16km，采用JKLGYJ-1-120/20型导线；新立电杆145基，其中15m电杆30基，12m电杆115基；新建拉线108组；新建表箱共108只；新建接户线采用BS3-JKLYJ-4×35型号共1.65km；新建防撞墩26个。拆除S9-160kVA变压器1台，S9-100kVA变压器1台，S9-30kVA变压器1台，综合配电箱3个，导线4.43m，电杆98基。	285.3
50	宁夏中卫海原县关桥乡10kV东湾四队台区等5个台区煤改电改造工程	本工程新建400kVA成套变压器1台，新建200kVA成套变压器3台，新建100kVA成套变压器1台，迁移400kVA变压器1台，迁移200kVA变压器1台（变压器和JP柜利旧，其余换新）；新建10kV架空线路0.591km，采用JKLGYJ-10-120/20型导线；新建0.4kV架空线路7.34km，其中采用JKLGYJ-1-120/20型导线6.48km，采用JKLGYJ-1-185/25型导线0.39km；新立电杆共144基，其中15m电杆15基，12m电杆70基，10m电杆59基；新建拉线共107组；新建表箱共110只；新建接户线采用BS3-JKLYJ-2×35型号共2.5km；新建防撞墩23个。拆除导线4.96km，电杆103基。	286.35

51	宁夏中卫海原县西安镇 10kV 西塘台区等 5 个台区 煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台,新建 100kVA 成套变压器 3 台,迁移 100kVA 变压器 1 台(变压器和 JP 柜利旧,其余换新);新建 10kV 架空线路 0.764km,采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线;新建 0.4kV 架空线路 7.993km,采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线;新立电杆共 169 基,其中 15m 电杆 30 基,12m 电杆 138 基,10m 电杆 1 基;新建拉线共 133 组;新建表箱共 158 只;新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 2.18km;新建防撞墩 33 个。拆除导线 6.46km,电杆 194 基。	313.76
52	宁夏中卫海原县海城镇 10kV 山门新村 7 号等 6 个 台区煤改电改造工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台,新建 100kVA 成套变压器 3 台,新建 200kVA 成套变压器 2 台,迁移 100kVA 成套变压器 1 台(变压器与 JP 柜利旧,其余为新);新建 10kV 架空线路 2.35km,采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线;新建 0.4kV 架空线路 5.9km,采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线 0.63km,采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线 5.27km;新立电杆 121 基,其中 12m 电杆 81 基,15m 电杆 40 基;新建拉线 96 组;新建表箱共 88 只;新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 1.393km;新建防撞墩 62 个。拆除 S11-50kVA 变压器 1 台,综合配电箱 1 个,导线 5.38km,电杆 103 基。	292.09
53	宁夏中卫海原县树台乡 10kV 堡洼 3 号台区等 6 个 台区煤改电改造工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台,新建 200kVA 成套变压器 4 台,新建 100kVA 成套变压器 1 台;新建 10kV 线路 1.56m,采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线;新建 0.4kV 线路 6.06km,其中采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线 5.79km,采用 JKLGJYJ-1-185/25 导线 0.27km;新建 0.4kV 电缆线路 0.05km,采用 YJLV-1-4*240 型电缆;新建电缆通道 0.05km,采用 2 回 ϕ 175CPVC 穿管直埋,新立电杆 157 基,其中 10m 电杆 43 基,12m 电杆 77 基,15m 电杆 37 基;新建普通拉线 99 组;新装电表箱 134 只;新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2*35 型号共 2.58km;新建防撞墩 50 个。拆除 S9-80kVA 变压器 1 台,综合配电箱 1 面,导线 4.13km,电杆 92 基。	305.03
54	宁夏中卫海原县曹洼乡 10kV 庙儿庄南台区等 9 个 台区煤改电配套工程	本工程新建柱上断路器 1 台,利旧移位原有柱上断路器 3 台;新建 S20-400kVA 成套变压器 1 台,利旧移位 S11-160kVA 变压器 1 台,S15-100kVA 变压器 1 台;新建 10KV 电缆线路 0.28km,采用 ZC-YJLV-8.7/15-3×300mm 铝芯电力电缆;新建 10KV 架空线路 21.29km,采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线;新建 0.4kV 架空线路 1.68km,采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线;新立电杆共 440 基,采用 12m 电杆 239 基,15m 型电杆 201 基;新建普通拉线 275 组;新建表箱共 33 只;新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号 0.506km;新建防撞墩 30 个;新建两回电缆穿管直埋 0.28km,采用 2×175CPVC 保护管;新建故障指示器 1 组。拆除 S9-30kVA 变压器 1 台,水泥杆 213 基,导线 10.38km。	347.22

55	宁夏中卫海原县 10kV512 树台线龚湾支线分支线治理工程	本工程新建柱上断路器 2 台，利旧移位柱上断路器 2 台；新建 10KV 架空线路 15.49km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 0.69km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆 316 基，采用 12m 电杆 171 基，15m 型电杆 145 基；新建普通拉线 214 组；新建表箱共 9 只；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 0.099km；新建防撞墩 18 个；新建故障指示器 2 组。拆除柱上开关 1 台，水泥杆 153 基，架空裸导线 9.12km。	603.37
56	宁夏中卫海原县 10kV513 相桐线王武川分支线治理工程	本工程新建 100kVA 成套变压器 2 台，新建 200kVA 成套变压器 6 台；利旧移位 100kVA 变压器 3 台，200kVA 变压器 1 台，400kVA 变压器 1 台；新建 10kV 架空线路共 1.7km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 5.712km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆 153 基，其中 12m 电杆 88 基，15m 电杆 65 基；新建普通拉线 136 组；新建表箱共 62 只；新建接户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 1.409km；新建防撞墩 47 个。拆除 S9-50kVA 变压器 3 台，综合配电箱 3 台，0.4kV 架空绝缘导线 2.76km，0.2kV 集束绝缘导线 2.13km，水泥杆 97 基。	387.27
57	宁夏中卫海原 35kV 震柳变 10kV 配套送出工程	本工程新建柱上断路器共 6 台（3 台首级开关，1 台分段开关，2 台联络开关）；配置 FTU 设备 6 套；新建 10kV 线路共 2.46km，其中双回线路 1.57km，采用 JKLGJYJ-240/30 导线，单回线路 0.89km，采用 JKLGJYJ-240/30 导线；新建 10kV 电缆通道 0.1km，采用 4 回 Φ175CPVC 管；新建 10kV 电缆线路 0.25km，采用 YJLV22-3*400 型电缆，新建 2m*2m 电缆井 4 座；新建电杆 66 基，其中 15m 电杆 60 基，12m 电杆 6 基；新建拉线 57 组；新建防撞墩 21 个；新建故障指示器 3 组。	195.34
58	宁夏中卫海原县海城镇 10kV 北坪安置点 1 号配变台区等 5 个配变台区煤改电改造工程	工程新建成套 400kVA 变压器 4 台，新建 200kVA 成套变压器 1 台；迁移改造 200kV 变压器 3 台。新建 10kV 架空线路 0.37km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线。新建 0.4kV 架空线路 3.72km，采用 JKLGJYJ-1-185/25 导线 1.19km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线 2.53km。新立电杆共 72 基，其中 12m 电杆 67 基，15m 电杆 5 基。新建普通 LX-8 拉线共 46 组。新建表箱共 80 只。新建接进户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 集束线 2.86km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 集束线 5.6km。新建防撞墩 33 个。拆除导线 2.61km，拆除电杆 50 基。	225.7
59	宁夏中卫海原县关桥乡 10kV 关桥一队等 3 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 3 台，迁移改造 100kVA 变压器 1 台；新建 10kV 架空线路 0.57km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 架空线路 7.73km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立电杆 162 基，其中 12m 电杆 137 基，15m 电杆 25 基；新建普通拉线 101 组；新建表箱 152 只；新建接进户线采用 BS3-JKLYJ-2×35 型号共 4.54km；新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2×16 型号共 10.96km；新建防撞墩 31 个。拆除 S15-50kVA 变压器 1 台，拆除导线 4.11km，拆除电杆 110 基。	301.01

60	宁夏中卫海原县史店乡 10kV 果湾等 3 个台区煤改 电改造工程	本工程新建成套 200kVA 变压器 4 台，迁移改造变压器 1 台，新建 10kV 线路 0.62km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线。新建 0.4kV 线路 7.82km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线。新立电杆 183 基，其中 12m 电杆 153 基，15m 电杆 30 基。新建普通拉线 139 组。新装电表箱 168 只，新装低压漏电开关 225 套，新建接进户线采用 BS3-JKLYJ-2*35 型号共 5.47km，新建进户线采用 BS3-JKLYJ-2*16 型号共 9km，防撞墩 37 个。拆除 S9-200kVA 变压器 1 台，拆除导线 6.08km，拆除电杆 128 基。	331.35
61	宁夏中卫海兴三河镇 10kV 代店五队 3 号台区等 4 个 台区煤改电改造工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 5 台，新建 S20-100kVA 变压器 1 台；迁移原有 S13-100kVA 变压器 3 台，迁移原有 S13-200kVA 变压器 1 台（变压器、JP 柜利旧、TTU 利旧）；新建双回埋管通道长 490m，采用 CPVC-175 型管 1090m；新敷设双回 10kV 电缆路径长 0.38km，电缆采用 YJLV22-3×120 铝芯电缆；新敷设双回 0.4kV 电缆路径长 1.00km，电缆采用 YJLV22-4×150 铝芯电缆；新建 10kV 架空线路长 1.57km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路长 11.97km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线；新建 12m 电杆 204 基，新建 15m 电杆 50 基；新建普通拉线 169 组；新装表箱 196 只；新装接户线 5.99km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 型导线；新增防撞墩 100 个；拆除电杆 149 基，拆除表箱 128 只，拆除导线 27.1km。	527.43
62	宁夏中卫海兴李旺镇 10kV 韩府二队 1 号台区等 6 个 台区煤改电改造工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 2 台；迁移 S13-100kVA 变压器 1 台（变压器、JP 柜、TTU 利旧）；新建 10kV 架空线路长 0.6564km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路长 9.72km，其中采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线 0.62km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线 9.1km；新立电杆共 251 基，其中 12m 电杆 229 基，15m 电杆 22 基；新建拉线 133 组，其中普通拉线 125 组，V 型拉线 8 组；新建表箱共 231 只；新建接户线 6.871km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 型导线；新建防撞墩 160 个；拆除 S9-100kVA 变压器 1 台，拆除导线 22.85km，拆除表箱 149 只，拆除电杆 188 基。	439.57
63	宁夏中卫海兴李旺镇 10kV 杨山一队 1 号台区等 5 个 台区煤改电改造工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 2 台；迁移 S11-100kVA 变压器 1 台，迁移 S13-200kVA 变压器 1 台（变压器、JP 柜、TTU 利旧）；新建 10kV 架空线路长 1.14km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路长 13.9km，其中采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线 0.62km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线 13.28km；新立电杆共 309 基，其中 12m 电杆 272 基，15m 电杆 37 基；新建拉线 125 组，其中普通拉线 120 组，V 型拉线 5 组；新建表箱共 273 只；新建接户线 11.19km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 型导线；新建防撞墩 211 个；拆除导线 29.72km，拆除表箱 206 只，拆除电杆 233 基。	537.08

64	宁夏中卫海兴三河镇 10kV 代店四队 1 号台区等 5 个台区煤改电改造工程	工程新建 S20-200kVA 成套变压器 4 台；迁移原有 S11-200kVA 变压器 1 台，迁移原有 S13-100kVA 变压器 2 台（变压器、JP 柜、TTU 利旧）；新建双回路管通道长 102m，采用 CPVC-175 型管 204m；新敷设双回 10kV 电缆路径长 0.060km，电缆采用 YJLV22-3×120 铝芯电缆；新敷设双回 0.4kV 电缆路径长 0.042km，电缆采用 YJLV22-4×240 铝芯电缆；新建 10kV 架空线路长 1.09km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路长 9.41km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新建 12m 电杆 208 基，新建 15m 电杆 36 基；新建普通拉线 161 组；新装表箱 170 只；新装接户线 5.386km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 型导线；新增防撞墩 110 个；拆除电杆 151 基，拆除表箱 54 只，拆除 S9-200kVA 变压器 1 台，拆除导线长 24.16km。	441.48
65	宁夏中卫沙坡头迎水镇 10kV 郑口湾东台区等 8 个台区电压超限治理工程	工程新建 10kV 架空线路 0.63km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 7.01km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆电杆 178 基；新建拉线 59 组；新装表箱 146 只；新装接户线 2.471km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。拆除架空导线 1.4km、拉线 3 组、电杆 33 基。S3-JKLYJ-2×35 导线。拆除架空导线 1.4km、拉线 3 组、电杆 33 基	214.49
66	宁夏中卫沙坡头香山乡 10kV 深井北台区等 6 个台区煤改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 4 台；迁移 200kVA 变压器 1 台；迁移 400kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；新建 10kV 架空线路 2.37km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 12.93km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 332 基；新建拉线 222 组；新装表箱 278 只；新装接户线 3.52km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。拆除架空导线 14.1km、拉线 24 组、电杆 150 基。	470.61
67	宁夏中卫沙坡头宣和镇 10kV 宏爱山河桥台区等 7 个台区煤改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 4 台；迁移 100kVA 变压器 2 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；新建 10kV 架空线路 1.52km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 8.21km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 170 基；新建拉线 82 组；新装表箱 191 只；新装接户线 4.096km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。拆除架空导线 14.46km、拉线 19 组、电杆 74 基。	318.53
68	宁夏中卫沙坡头迎水镇 10kV 姚滩五队台区等 5 个台区煤改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 7 台；迁移 160kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；迁移 200kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；新建 10kV 架空线路 1.295km，采用 JKLGYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 5.6km，采用 JKLGYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 181 基；新建拉线 96 组；新装表箱 187 只；新装接户线 3.104km，采用 BS3-JKLYJ-2×35 导线。拆除 80kVA 变压器 2 台、架空导线 6.74km、拉线 35 组、电杆 107 基。	342.52

69	宁夏中卫沙坡头迎水镇 10kV 甘塘村（气改电）煤 改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 4 台；新建 10kV 架空线路 0.155km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 2.9km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 40 基，其中采用 12m 电杆 34 基，15m 电杆 6 基；新建拉线 28 组；新装表箱 64 只；新装接户线 0.62km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。	123.2
70	宁夏中卫沙坡头常乐镇 10kV 黄河桥居民点台区等 3 个台区煤改电改造工程	工程新建新建 200kVA 成套变压器 4 台；新建 10kV 架空线路 0.648km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.779km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线 0.779km；新立电杆 25 基，其中 15m 电杆 12 基，12m 电杆 13 基；新建拉线 9 组；新装表箱 19 只；新装接户线 0.418km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。拆除架空导线 0.53km、电杆 14 基。	96.85
71	宁夏中卫沙坡头区东园镇 10kV 瑞应一队台区等 8 个 台区煤改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 8 台，迁移改造 100kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；新建 10kV 架空线路 0.766km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 5.385km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 100 基；新建拉线 59 组；新装表箱 86 只；新装接户线 1.736km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。拆除架空导线 3.798km、电杆 83 基。	276.87
72	宁夏中卫沙坡头区东园镇 10kV 赵桥北台区等 5 个台 区煤改电改造工程	工程新建 200kVA 成套变压器 4 台；新建 10kV 架空线路 0.658km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 8.022km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 208 基，其中 12m 电杆 203 基，15m 电杆 4 基，10m 电杆 1 基；新建拉线 110 组；新装表箱 185 只；新装接户线 4.772km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。拆除架空导线 4.974km、电杆 112 基。	351.52
73	宁夏中卫沙坡头柔远镇 10kV 砖塔村五队台区等 4 个台区煤改电改造工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台；新建 200kVA 成套变压器 2 台；迁移原有 200kVA 成套变压器 2 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；迁移原有 100kVA 成套变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；新建 10kV 架空线路 1.25km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 4.76km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线；新立电杆 149 基；新建拉线 72 组；新建电表箱 143 只；新建接户线 2.99km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新建防撞墩 52 个。拆除架空导线 1.56km、电杆 102 基。	297.87
74	宁夏中卫沙坡头柔远镇 10kV 夹渠九队台区等 5 个 台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 4 台；迁移原有 200kVA 成套变压器 2 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；新建 10kV 架空线路 0.29km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 6.24km，采用 JKLYJ-1-120/20 型导线；新立 12m 电杆 134 基；新建拉线 97 组；新建表箱 170 只；新建接户线 3.36km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新建防撞墩 16 个。拆除架空导线 4.54km、电杆 68 基。	295.81

75	宁夏中卫沙坡头永康镇 10kV 达茂上台区等 4 个台 区煤改电改造工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，新建 200kVA 成套变压器 3 台；迁移改造原有 100kVA 成套变压器 2 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），迁移改造原有 200kVA 成套变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；新建 10kV 架空线路 0.96km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 5.75km，其中采用 JKLYJ-1-185/20 型导线 0.24km，采用 JKLYJ-1-120/20 型导线 5.51km；新立电杆 150 基，其中 15m 电杆 17 基，12m 电杆 133 基；新建拉线 80 组；新建电表箱 175 只；新建接户线 3.66km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新建防撞墩 45 个。拆除架空导线 4.17km、电杆 38 基。	311.27
76	宁夏中卫沙坡头永康镇 10kV 阳沟上台区等 5 个台 区煤改电改造工程	工程新建 400kVA 成套变压器 2 台，新建 200kVA 成套变压器 4 台；迁移 100kVA 成套变压器 2 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），迁移 200kVA 成套变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新）；新建 10kV 架空线路 1.99km，其中采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线 1.53km，采用 JKLYJ-10-50 型导线 0.46km；新建 0.4kV 架空线路 8.14km，其中采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线 0.91km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线 7.23km；新立电杆 250 基，其中采用 15m 电杆 13 基，采用 12m 电杆 237 基；新建拉线 127 组。拆除导线 4.96km、电杆 124 基。	445.62
77	宁夏中卫沙坡头永康镇 10kV 彩达上台区等 4 个台 区煤改电改造工程	工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，新建 200kVA 成套变压器 4 台，新建 100kVA 成套变压器 2 台；迁移 315kVA 变压器 1 台（JP 柜利旧，其余换新），迁移 80kVA 变压器 1 台（JP 柜利旧，其余换新）；迁移 200kVA 成套变压器 1 台（JP 柜利旧，其余换新）；新建 10kV 架空线路 2.06km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 6.98km，其中采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线 0.63km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线 6.35km；新立电杆 187 基，其中采用 15m 电杆 35 基，采用 12m 电杆 152 基；新建拉线 93 组。拆除 50kVA 变压器 1 台、拆除导线 5.54km、拆除电杆 88 基。	360.08
78	宁夏中卫沙坡头区宣和镇 10kV 张宏村十队台区等 7 个台区煤改电改造工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台；新建 200kVA 成套变压器 4 台；迁移 200kVA 成套变压器 1 台（除变压器外，其余换新），迁移 160kVA 成套变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧，其余换新），迁移 100kVA 成套变压器 2 台（1 台 JP 柜和 1 台 TTU 利旧，其余换新）；新建 10kV 线路 0.697km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线；新建 0.4kV 线路 9.526km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新立 12m 电杆 201 基；新建拉线 100 组；新建表箱 181 只；新建接户线 3.19km；采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新建进户线 0.729km；采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；新建进户线 2.18km 采用 BS3-JKLYJ-2*16 导线；新装漏电保护器 545 套。拆除 100kVA 变压器 1 台、导线 5.88km、电杆 96 基、拉线 69 组。	399.87

79	宁夏中卫沙坡头区 110kV 红山口变 10kV 配套送出工程	本工程新建断路器 5 台，配置智能馈线终端（FTU）5 套；新建 10kV 架空线路 5.49km，采用 JKLGJYJ-10-240/30 型导线；新建 10kV 电缆线路 1.1km，其中采用双回 YJV-10-3*400 型电缆 0.13km，采用单回 YJLV-10-3*400 型电缆线路 0.97km；新建电缆通道 1.103km，采用 2 回 Φ 175CPVC 穿管直埋 1.103km；新立电杆 130 基，其中 15m 电杆 121 基，12m 电杆 7 基，钢管杆 2 基；新建拉线 84 组；新建电缆井 12 座。	426.28
80	宁夏中卫沙坡头区 35kV 永新变 10kV 配套送出工程	本工程迁移 100kVA 变压器 2 台（JP 柜和 TTU 利旧），迁移 200kVA 变压器 1 台（JP 柜和 TTU 利旧）；新建 10kV 线路 3.38km，其中采用 JKLGJYJ-10-240/30 导线双回线路 2.04km；采用 JKLGJYJ-10-240/30 导线单回 1 线路 1.34km；新建 0.4kV 线路 1.19km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线；新建 10kV 电缆线路 0.468km，其中采用 YJLV-10-3*400 电缆 0.128km，采用 YJLV-10-3*400 电缆 0.34km；新立 15 米电杆 51 基；新建拉线 17 组；新建表箱 26 只；新建防撞墩 13 套；新建柱上断路器 4 台，配置智能馈线终端（FTU）4 套；新建电缆通道 0.468m，其中采用四回 Φ 175C-PVC 管排管 0.34km，采用双回 Φ 175C-PVC 管排管 0.068km，采用四回 DN200PE 管拉管 0.06km；新建 2m*2m 预制式电缆检查井 11 座。拆除架空导线 0.88km、电杆 8 基、拉线 3 条。	254.73
81	宁夏中卫中宁大战场镇 10kV 兴业二队 2 号台区等 7 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 7 台，新建 400kVA 成套变压器 1 台，迁移 200kVA 变压器 1 台（变压器、JP 柜和 TTU 利旧，其他材料新增），迁移原有 S13-100kVA 变压器 2 台（变压器、JP 柜和 TTU 利旧，其他材料新增）；新建 10kV 架空线路 1.67km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线，新建 10kV 电缆线路 0.21km，采用 YJLV22-3 $\times$ 300 型电缆；新建 0.4kV 架空线 4.24km，其中采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线长 3.45km，采用 JKLGJYJ-1-185/25 导线长 0.79km；新建 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.14km；新立电杆 76 基，其中 12 米电杆 31 基，15 米电杆 45 基；新建拉线 27 组；新装表箱 73 面，新装接户线 3.62km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。拆除 S11-100kVA 变压器 1 台，拆除低压电缆 0.02km，拆除导线 3.41km，拆除电杆 43 基。	294.42
82	宁夏中卫中宁长农 10kV 长山头四队五号台区等 8 个台区煤改电改造工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 6 台，新建 200kVA 成套变压器 2 台，迁移原 S13-200kVA 变压器 3 台（变压器、JP 柜和 TTU 利旧，其他材料新增）；新建 10kV 架空线路 1.55km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线，新建 0.4kV 架空线路 3.13km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线 1km，采用 JKLGJYJ-1-185/25 导线 2.13km；新建 0.4kV 电缆线路 0.1km，采用 YJLV22-4*240 型电缆；新建 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.02km；迁移 0.4kV 架空线路 0.19km，采用 JKLYJ-1-70 导线；新立电杆 89 基，其中 12 米电杆 33 基，15 米电杆 56 基；新建拉线 36 组；新装表箱 84 面，新装接户线 4.64km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。拆除导线 2.71km，拆除电杆 57 基。	320.39

83	宁夏中卫中宁长农 10kV 石喇叭一队台区等 4 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 6 台, 迁移原有 S13-100kVA 变压器 1 台(变压器、JP 柜和 TTU 利旧, 其他材料新增); 新建 10kV 架空线路 0.1km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线; 新建 0.4kV 架空线路 2.27km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线, 新立电杆 14 基, 其中 12 米电杆 9 基, 15 米电杆 5 基; 新建拉线 10 组; 新装表箱 60 面, 新装接户线 2.91km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线; 拆除 S11-50kVA 变压器 1 台, 拆除 S11-80kVA 变压器 1 台, 拆除低压电缆 0.06km, 拆除导线 2.17km, 拆除电杆 8 基。	147.27
84	宁夏中卫中宁白马乡 10kV 跃进 1 号电灌站台区等 2 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台; 新建 0.4kV 电缆线路 0.14km, 采用 YJLV22-4×240 型电缆, 新建 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.04km; 新立 12 米电杆 5 基; 新建拉线 4 组。拆除 S11-100kVA 变压器 2 台, 拆除电缆 0.04km, 拆除电杆 4 基。	36.04
85	宁夏中卫中宁大战场镇 10kV 白岗四队 1 号公变等 10 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 10 台, 新立 15 米电杆 20 基。	154.11
86	宁夏中卫中宁恩和镇 10kV 刘桥养殖园区公变等 2 个台区煤改电改造工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台, 新立 15 米电杆 4 基。	37.6
87	宁夏中卫中宁喊叫水乡 10kV 周段头 7 号台区等 6 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 6 台、新建 400kVA 成套变压器 1 台、迁移 S13-100kVA 配电变压器 1 台、迁移 SH15-100kVA 变压器 2 台(变压器及配电箱利旧, 其他附件为新); 新建 10kV 架空线路 0.82km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线; 新装 0.4kV 架空线路 1.91km, 采用 JKLGJYJ-1-185/25 导线 0.1km、采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线 1.81km; 新建 0.4kV 电缆线路 0.06km, 采用 YJLV22-4×240 型电缆; 新建 1 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.04km; 迁移 0.4kV 架空线路 0.2km, 采用 JKLYJ-1-50 导线; 新立电杆 61 基, 其中 12 米电杆 32 基, 15 米电杆 29 基; 新建拉线 39 组; 新装表箱 60 面, 新装接户线 2.88km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。拆除 S9-100kVA 变压器 1 台, 拆除电缆 0.01km, 拆除导线 1.4km, 拆除电杆 27 基。	230.43

88	宁夏中卫中宁大战场镇 10kV 彭建五队 1 号台区等 10 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 11 台、迁移 S13-100kVA 配电变压器 1 台、迁移 SH15-100kVA 变压器 2 台(变压器及配电箱利旧,其他附件为新);新建 10kV 架空线路 1.06km,采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线;迁移 0.4kV 架空线路 1.17km,采用 JKLYJ-1-50 导线;新立电杆 47 基,其中 12 米电杆 20 基,15 米电杆 27 基;新建拉线 9 组;新装表箱 45 面,新装接户线 2.03km,采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。拆除 S11-30kVA 变压器 1 台,拆除 S11-80kVA 变压器 1 台,拆除 S11-100kVA 变压器 1 台,拆除低压电缆 0.03km,拆除电杆 22 基。	241.82
89	宁夏中卫中宁长农 10kV 长 山头农场东一场部台区等 3 个台区煤改电改造 工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 3 台,15 米电杆 6 基。	55.46
90	宁夏中卫中宁喊叫水乡 10kV 周庄子 2 号台区等 2 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台,新立 15 米电杆 4 基。	31.08
91	宁夏中卫中宁徐套乡 10kV 下流水台区等 4 个台区煤 改电改造工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 4 台,新立 15 米电杆 8 基。	73.63
92	宁夏中卫中宁 35kV 朱台模 块化变电站 10kV 配套送出 工程	本工程新建柱上断路器 3 台,配套安装 FTU 设备 3 套;新建 10kV 双回架空线路 1.36km,采用 JKLGJYJ-10-240/30 导线,新建 10kV 单回架空线路 0.02km,采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线;新建 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.02km;新建 10kV 电缆线路 0.1km,采用 YJV22-3*400 型电缆;新建 0.4kV 架空线路 1.3km,采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线;新立电杆 35 基,其中 15 米电杆 34 基,12 米电杆 1 基;新建拉线 15 组;新装表箱 21 面,新装接户线 0.46km,采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。拆除导线 1.63km,拆除电杆 25 基。	134.5

93	宁夏中卫中宁 10kV513 丹马线网架优化加强工程	本工程新建柱上断路器 10 台，配套安装 FTU 设备 10 套；新建 10kV 架空线 17.16km，其中采用 JKLGJYJ-10-240/30 导线 17.1km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线 0.05km；新建电缆通道 0.38km，其中新建 4 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.15km，新建 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.07km，新建 4 回 Φ 200PE 管拉管通道 0.04km，新建 2 回 Φ 200PE 管拉管通道 0.12km；新建 10kV 电缆线路 0.87km（变电站出口、钻越高速、钻越铁路、钻越 35kV 及以上线路使用电缆），其中采用 YJV22-3*400 型电缆 0.23km，采用 YJLV22-3*400 型电缆 0.64km；新建 2m*2m 预制电缆井 2 座；新建 0.4kV 架空线路 2.79km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线，迁移 0.4kV 架空线路 0.28km；新立电杆 177 基，其中 12 米电杆 2 基，15 米电杆 175 基；新建拉线 57 组；新装表箱 64 面，新装接户线 1.47km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。拆除导线 2.77km，拆除电杆 19 基。	609.56
94	宁夏中卫中宁恩和镇 10kV 朱台四队台区等 2 个台区煤改电改造工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 1 台，新建 200kVA 成套变压器 1 台；迁移原有 100kVA 变压器 1 台（原有智能终端利旧）；新建 10kV 架空线路 0.09km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线。新建 0.4kV 架空线路 0.39km，采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线，新建 0.4kV 架空线路 0.36km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线。新立电杆 21 基，其中 15 米电杆 2 基，12 米电杆 19 基。新建拉线 7 组；新建表箱 17 只；新装接户线 0.67km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。拆除导线 0.75km，拆除电杆 13 基。	65.71
95	宁夏中卫中宁新堡镇 10kV 宋营小康村台区等 2 个台区煤改电改造工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 2 台；新建 1 进 6 出低压电缆分支箱 3 台。新建分支箱基础 3 座（预制）；新建 0.4kV 电缆线路长 2km。其中采用 ZC-YJLV22-0.6/1-4*240 型电缆 0.5km，采用 YJLV-0.6/1-4*70 型电缆 1.5km；新建电缆通道长 2.87km，采用 6 回 Φ 100CPVC 管排管 0.03km，采用 5 回 Φ 100CPVC 管排管 0.17km，采用 4 回 Φ 100CPVC 管排管 0.18km，采用 3 回 Φ 100CPVC 管排管 0.16km，采用 2 回 Φ 100CPVC 管排管 0.19km。采用 1 回 Φ 50CPVC 管排管 2.14km；新建 1.5×1.5×1.7 钢筋混凝土电缆井（预制）3 座，新建 1.0×1.0×1.5 砖混观察井 15 座；新建 10kV 架空线路 0.21km，采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.25km，采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线；新建 0.4kV 架空线路 0.85km，采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线；新立 12 米电杆 32 基；新建拉线 14 组；新建表箱 47 只。新装接户线 1.39km，采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线；拆除导线 1.95km，拆除电杆 12 基。	130.92

96	宁夏中卫中宁县新堡镇 10kV 刘营四五队台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 1 台, 迁移原有 S11-400kVA 成套变压器 1 台(包含 TTU 及智能配电箱); 新建 10kV 架空线路 0.28km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线。新建 0.4kV 电缆线路 0.05km, 采用 ZC-YJLV22-0.6/1-4*240 型低压电缆, 新建电缆通道 0.05km, 采用 3*Φ175CPVC 电缆保护管; 新建 10kV 电缆线路 0.05km, 采用 ZC-YJLV22-0.6/1-4*240 型低压电缆; 新建 0.4kV 架空线路 1.42km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线; 新建 0.4kV 架空线路 0.82km, 采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线; 新立电杆 64 基, 其中 12 米电杆 52 基, 15 米电杆 12 基; 新建拉线 30 组; 新建表箱 66 只。新装接户线 2.13km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。拆除导线 1.85km。拆除电杆 32 基。	113.55
97	宁夏中卫中宁石空镇 10kV 高山寺红枣市场台区等 6 个台区煤改电改造工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 6 台。新建 0.4kV 架空线路 0.85km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线。新建 0.4kV 架空线路 0.78km, 采用 JKLGJYJ-1-185/25 型导线。新立电杆 22 基, 其中 12 米电杆 19 基, 15 米电杆 3 基。新建拉线 11 组。新建表箱 18 只。新装接户线 0.54km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线; 拆除 200kVA 变压器 1 台, 拆除导线 1.04km, 拆除电杆 5 基。	150.37
98	宁夏中卫中宁太阳梁乡 10kV 场部二号公变等 4 个台区煤改电改造工程	本工程新建 200kVA 成套变压器 2 台, 400kVA 成套变压器 2 台。新立 15 米电杆 8 基。	72.35
99	宁夏中卫中宁舟塔乡 10kV 黄滨十二队台区等 3 个台区煤改电改造工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 3 台, 新立 15 米电杆 6 基。	56.09
100	宁夏中卫中宁鸣沙镇 10kV 上滩一号台区等 5 个台区煤改电配套工程	本工程新建 S20-400kVA 成套变压器 6 台, 迁移 160kVA 成套变压器 1 台, 迁移配套安装智能终端(TTU) 1 套; 新建 10kV 线路路径长 0.53km, 采用 JKLGJYJ-120/20 导线。新建 0.4kV 架空线 1km, 采用 JKLGJYJ-1-185/20 导线; 新建 0.4kV 架空线 1.35km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 导线; 新立 12 米电杆 42 基, 新立 15 米电杆 21 基, 新建拉线 26 组; 新装表箱 54 面, 新装接户线 1.49km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线, 拆除导线 0.9km, 拆除电杆 27 基。	208.53
101	宁夏中卫中宁舟塔乡 10kV 田滩村五队台区等 3 个台区煤改电改造工程	本工程新建 400kVA 成套变压器 3 台, 迁移改造 100kVA 变压器 1 台(JP 柜和 TTU 利旧, 其余换新); 新建 10kV 架空线路 0.22km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 型导线; 新建 0.4kV 架空线路 1.89km, 其中新建 0.4kV 架空线路 1.12km, 采用 JKLGJYJ-1-185/20 型导线, 新建 0.4kV 架空线路 0.77km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线; 新立 12m 电杆 48 基; 新建拉线 62 组; 新装电表箱 57 只; 新装接户线 1.18km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线, 拆除 50kVA 变压器 1 台。拆除 0.4kV 导线路径长 1.2km; 拆除 0.2kV 导线路径长 0.18km; 拆除电杆 29 基。	140.71

102	宁夏中卫中宁 35kV 太阳梁模块化变电站 10kV 配套送出工程	新建柱上断路器 4 台, 配套安装 FTU 设备 4 套, 新建 10kV 架空线路 0.11km, 采用 JKLGJYJ-10-240/30 型导线, 新建 10kV 电缆线路 0.07km, 其中采用双回 YJV22-3*400 型电缆 0.06km; 新建电缆通道 0.07km, 采用 2 回 Φ 175CPVC 穿管直埋 0.04km; 新建拉线 4 组, 新建预制电缆井 1 座, 新建 12 米电杆 2 基。	53.1
103	宁夏中卫沙坡头区 10kV522 滨关线网架优化加强工程	本工程新建 1 进 5 出高压电缆分支箱 1 台, 新建 DTU 终端 1 套; 新建 S13-630kVA 箱式变 8 台; 新建设备基础 9 座; 新建低压电缆分支箱 20 台; 新建低压电缆分支箱基础 15 座; 新建 10kV 电缆线路 1.12km, 其中采用 ZC-YJLV22-8.7/15-3*400 型电缆 0.48km, 采用 ZC-YJLV22-8.7/15-3*120 型电缆 0.64km; 新建 0.4kV 电缆线路 1.302km, 其中采用 YJLV22-0.6/1-4*240 型电缆 0.856km, 采用 YJLV22-0.6/1-4*120 型电缆 0.161km, 采用 YJLV22-0.6/1-4*70 型电缆 0.285km; 新建电缆通道 1.542km, 采用 6 回 Φ 160PE 穿管直埋 0.802km, 采用 4 回 Φ 160PE 穿管直埋 0.62km, 采用 2 回 Φ 160PE 穿管直埋 0.12km, 新建 1.5m*1.5m*1.5m 电缆井 15 座, 新建 1m*1m*1m 电缆井 22 座。拆除架空导线 0.2km、315kVA 变压器 1 台、400kVA 变压器 4 台、电杆 12 基、拉线 2 组。	565.62
104	宁夏中卫中宁 10kV515 西干线网架优化加强工程	本工程新建柱上断路器 3 台, 配套安装 FTU 设备 3 套; 迁移 100kVA 变压器 1 台 (变压器、JP 柜和 TTU 利旧, 其他材料新增); 新建 10kV 架空线路 5.8km, 采用 JKLGJYJ-10-240/30 型导线; 新建 10kV 电缆线路 0.14km, 采用 YJV22-3*400 型电缆; 新建 0.4kV 架空线路 0.48km, 采用 JKLGJYJ-1-120/20 型导线; 新建 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋 0.14km; 新立 15 米电杆 134 根; 新建拉线 35 组; 新建表箱 6 面, 新装接户线 0.21km, 采用 BS3-JKLYJ-2*35 导线。	208.94
105	宁夏中卫中宁 10kV519 鸣柳线五道渠枸杞基地网架优化加强工程	本工程新建柱上断路器 2 台, 配套安装 FTU 设备 2 套, 新建 10kV 架空线路 5.8km, 其中采用 JKLGJYJ-10-240/30 导线 5.78km, 采用 JKLGJYJ-10-120/20 导线 0.02km; 新建 2 回 Φ 175CPVC 管穿管直埋通道 0.35km; 新建 10kV 电缆线路 0.67km, 采用 YJLV22-3*400 型电缆; 新立电 122 基, 其中 12 米电杆 118 基, 15 米电杆 4 基; 新建拉线 71 组。	206.12
106	宁夏中卫海兴 35kV 高崖模块化变电站 10kV 配套送出工程	本工程新建柱上断路器 6 台; 新建双回 10kV 电缆线路长 1km, 采用 YJLV22-8.7/15kV-3*400 型电缆; 新建 10kV 架空线路 1.81km, 其中同杆双回架空线路 1.59km, 单回架空线路 0.22km, 采用 JKLGJYJ-10-240/30 型导线; 新立电杆 44 基, 其中 15m 电杆 44 基; 新装拉线 16 组; 新建 4 回 (4 回 Φ 175CPVC) 埋管通道 260m; 新建 4 回 (4 回 Φ 200PE) 拉管通道 100m; 新装防撞墩 43 个。	256.42

107	宁夏中卫海原县 10kV523 红沟线网架优化加强工程	本工程迁移改造断路器 1 台；新建 10kV 架空线路长 0.57km，采用 JKLGJ-10-240/30 型导线；新建 10kV 电缆线路长 0.5km，采用 YJLV-10-3×400 型电缆；新建电缆通道长 0.18km，采用 4 回 Φ200PE 管+1 回七孔梅花管拉管；新建 2.0m×2.0m 电缆井 2 座；新建 12m 电杆 6 基；新建拉线 10 组；防护墩 5 个。拆除导线 0.62km，电杆 5 基。	82.58
108	宁夏中卫海兴李旺镇 10kV 马家湾 1 号等 5 个配变台区煤改电改造工程	本工程迁移原 100kVA 变压器 1 台，迁移原有 200kVA 变压器 1 台(变压器、JP 柜、TTU 利旧)；将原有 1 台 S9-160kVA 变压器更换为 S20-400kVA 变压器，原有 200kVA 变压器更换为 S20-400kVA 变压器，原有 100kVA 变压器更换为 200kVA；新建 S20-200kVA 成套变压器 1 台；新建 10kV 线路 0.074km，采用 JKLGJ-10-120/20 型导线。新建 0.4kV 线路 7.928km，采用 JKLGJ-1-120/20 型导线 6.848km，采用 JKLGJ-1-185/25 型导线 1.08km；新建电杆 181 基，其中 12m 电杆 158 基，15m 电杆 23 基；新装拉线共 94 组；新装表箱 189 只。新装接户线 7.735km，采用 BS3-JKLJYJ-2*35 导线。新建防撞墩 118 个；拆除 S11-50kVA 变压器 1 台，拆除 S9-160kVA 变压器 1 台，电杆 108 基，表箱 95 只，导线 9.1km。	430.67