

中卫市生态环境局 2021 年 7 月 16 日对建设项目环境影响评价文件拟进行审查审批的公示

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1	华润中卫沙坡头区新井沟 50MW 分散式风电项目 110KV 输变电工程	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇	华润风电（海原）有限公司	宁夏环境科学研究院	华润风电（海原）有限公司华润沙坡头区新井沟 50MW 分散式风电项目 110KV 输变电工程位于沙坡头区镇罗镇，主要新建 110 千伏升压站一座及相关附属设施，配套建设输电线路，线路起点为拟建华润沙坡头区新井沟 50 兆瓦分散式风电项目华润新井沟 110 千伏变电站，终点为 330 千伏塞	（一）大气污染防治措施 施工期严格落实周边围挡、物料堆放篷布遮盖、土方开挖湿法作业等扬尘防控措施，大风天气开挖工程停止施工。 （二）噪声污染防治措施 升压站及输电线路系统选用低噪声设备，通过采用柔性连接、距离衰减等措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 （三）固体废物污染防治措施 设置事故集油池 1 座，废变压器油和报废的免维护蓄电池集中收集后，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 （四）电磁环境污染防治措施

				上变电站。线路全长 26.2 公里，其中，单回架空线路 24 公里，单回电缆线路 2.2 公里。工程共有 86 基铁塔，其中，单回路直线塔 69 基，单回路耐张塔 16 基，双回路耐张塔 1 基。项目总投资 2358 万元，其中环保投资 197.5 万元，占总投资的 8.4%。	合理选择导线材质及截面积，电气设备接地，确保工频电场、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限制》）（GB8702-2014）中工频电场强度 4000 伏特/米、工频磁感应强度 100 微特斯拉限制要求。 （五）生态保护措施 优化项目选址选线，减少扰动地表的面积和对地表植被的破坏。合理进行施工组织设计，减少施工临时场地。对开挖土方进行临时堆放，并及时回填。施工完成后应立即进行场地平整，临时占地及时撒播草籽进行绿化，恢复原有土地功能。 （六）环境管理措施 建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强环保设施的日常维修和保养；项目建设期及建成投产后，需建立健全各项监测制度并定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。
--	--	--	--	--	---