

中卫市生态环境局 2021 年 8 月 6 日对建设项目环境影响评价文件拟进行审查审批的公示

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1	沙坡头区再生资源回收利用项目	宁夏回族自治区中卫工业园区宏基管业东南侧，双龙岗公墓北侧	中卫市鑫沙建设有限公司	宁夏博源咨询服务有限公司	项目位于宁夏中卫工业园区宏基管业东南侧、双龙岗公墓北侧，规划总占地面积 106167.65 平方米。主要建设内容：生产区新建钢结构库房共 17 栋，主要设置报废汽车拆解车间 1 栋、报废汽车停放车间 1 栋、钢材库 5 栋、纸板库 4 栋、塑料库 4 栋、家电库 2 栋，配套建设管理用房、地下消防水池泵房及环保工程。本	（一）大气污染防治措施 报废汽车拆解车间切割、剪断工艺粉尘经集气罩+布袋除尘器处理，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值后，经 15 米高排气筒排放。废油液、制冷剂挥发产生的有机废气经集气罩+活性炭吸附装置处理，非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值后，经 15 米高排气筒排放。 废钢材车间切割、剪切工艺粉尘经移动式集气罩+布袋除尘器处理，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值后，经 15 米高排气筒排放。 食堂油烟经 75%油烟净化处理，须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求后，由专用烟道引至楼顶排放。 报废汽车拆解车间、废钢材车间及其他废旧物资库房均为全封闭设置，加强洒水、通风，减少无组织排放。 （二）水污染防治措施 报废汽车拆解车间地面冲洗废水及工人洗手含油污水分别经管道收集后，与初期雨水一并收集至废水处理池，经均质、隔油、絮凝沉淀处理后，经园区

				项目投产后,年可回收拆解报废机动车 2000 辆（不包括新能源汽车、槽罐车、危险化学品运输车等特殊装备车辆）， 年回收废旧钢材 51511.2 吨、废纸板 19735.2 吨、废塑料 4844.2 吨、废旧家电（不进行拆解处理）7646 台。本项目总投资 36703 万元,其中环保投资为 394 万元,约占总投资的 1.07%。	污水管网排至中卫市第二污水处理厂处理。食堂含油污水经隔油池预处理后与经化粪池处理后的其他生活污水一并进入园区污水管网，进入中卫市第二污水处理厂处理。以上废水排放须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 级标准。 （三）固体废物污染防治措施 液化气罐、废油液、废空调制冷剂、废铅酸蓄电池、废电路板、废电容器、废尾气净化装置、废石棉刹车片、含汞开关、机油滤清器、废吸油毡级含油废劳保用品、废活性炭、污水系统废油级污泥等危险废物由专用容器收集后，暂存于危废暂存库，定期交由有资质的单位进行安全处置。散热器、邮箱、车门、座椅、塑料件、螺丝、轴承、玻璃、轮胎级其他橡胶制品、废安全气囊、五大总成等一般固体废物暂存于一般固废库，定期外售回收企业。生活垃圾经垃圾箱分类收集后，定期交由环卫部门处理。 （四）噪声污染防治措施 通过选用低噪声设备，合理布局、加厚设备基础地板，加强设备基地，加装减振垫圈、消音装置，加强设备维护等措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 （五）分区防渗措施。 项目进行分区防渗，报废汽车拆解车间、停放车间进行重点防渗，地面采用 30 厘米厚混凝土硬化+双人工衬层或 2 毫米厚高密度聚乙烯垫层，确保渗透系数小于等于 1.0×10^{-10} 厘米/秒，拆解车间地面设置废水导流槽、积液池级
--	--	--	--	---	---

					及 30 厘米高围堰。危废库、污水处理池、化粪池、污水管道、初期雨水收集池等进行重点防渗，达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）级 2013 年修改单中等效粘土防渗层厚度大于等于 6 米、渗透系数小于等于 1.0×10^{-10} 厘米/秒的防渗要求。 废旧钢板、废纸板、废塑料、废旧家电等一般仓储区、消防水池、泵房级一般固废库房进行一般防渗，达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB189-599-2001）中等效粘土防渗层厚度大于等于 1.5 米、渗透系数小于等于 1.0×10^{-7} 厘米/秒的防渗要求。 （六）环境管理及环境风险防范措施。 建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，设立专人负责项目运营期环境管理工作，制定企业环境保护计划，制定“三废”管理台帐；加强环保设施的日常维修和保养。项目建设期及建成投产后，应建立健全各项监测制度并保证其实施。严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及 2013 年修改单）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关危险废物收集、贮存、转运等要求，制定相关危险废物管理计划。 项目环境风险主要为废油液等易燃物质泄露、火灾等次生环境污染事故。建设单位须严格落实项目环境风险防范措施和要求，加强环境管理，增加环境保护措施巡检次数，企业内部制定严格的环境管理条例和岗位责任制，做到环境风险可防可控，严格按照相关规定，加强与园区联防联控，制定突发环境事件应急预案，并加强演练，确保环境安全。
--	--	--	--	--	---