

中卫市生态环境局 2021 年 8 月 13 日对建设项目环境影响评价文件拟进行审查审批的公示

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1	中车中宁喊叫水 200MWp 光伏复合项目输变电工程	宁夏回族自治区中卫市中宁县喊叫水乡、徐套乡	宁夏中宁县时代新能源有限公司	宁夏博源咨询服务有限公司	中车中宁喊叫水 20 兆瓦平价光伏复合项目输变电工程位于中卫市中宁县喊叫水乡、徐套乡境内,项目起于喊叫水 110 千伏升压站间隔向南出线,至于徐套乡升压站附近后接入徐套乡 110 千伏升压站。主要建设 110 千伏升压站及 110 千伏输变电工程,全线路径总长度 17 千米,拟建铁塔 46 基。项目总投资	(一) 大气污染防治措施 施工期严格落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、湿法作业、地面硬化等扬尘防尘措施,确保颗粒物无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 限值。 (二) 噪声污染防治措施 施工期通过选用低噪声设备、合理安排施工进度等措施,厂界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2001)标准。 运营期通过变压器基础减震处理,室内壁吸声、加装隔音门窗、绿化带衰减、提高导线加工工艺等措施,升压站须达到厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准限值,输电线路须达到厂界噪声《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值。 (三) 固体废物污染防治措施 设置事故集油池 1 座,废变压器油和废铅酸蓄电池集中收集后,交由有资质的单位处置;生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 (四) 电磁环境污染防治措施 通过合理设置站内平行跨导向排列方式、电气设备接地等措施,确保工频

					5700 万元，其中环保投资 70 万元，约占总投资的 1.23%。	电场、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限制》）（GB8702-2014）中工频电场强度 4000 伏特/米、工频磁感应强度 100 微特斯拉限制要求。 （五）生态保护措施 项目选址选线利用原道路，减少施工便道长度，减少扰动地表的面积和对地表植被的破坏。合理进行施工组织设计，减少施工临时场地。对开挖土方进行临时堆放，并及时回填。施工完成后应立即进行场地平整，临时占地及时撒播草籽进行绿化，恢复原有土地功能。 （六）环境管理措施 建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强环保设施的日常维修和保养；项目建设期及建成投产后，需建立健全各项监测制度并定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。
--	--	--	--	--	---	---