

中卫市生态环境局 2025 年 10 月 28 日对建设项目环境影响评价文件拟进行审查审批的公示

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1	“宁湘直流”配套新能源基地沙坡头 100 万千瓦风电项目 2 座 110kV 输电工程	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区常乐镇、兴仁镇境内	中卫龙源新能源有限公司	宁夏博源咨询服务有限公司	项目共包括 2 部分：（1）建设 1 座龙源沙坡头 110 千伏 1#升压站，主变容量 2×180 兆伏安；建设 2 回龙源沙坡头 110 千伏 1#升压站 110 千伏送出工程，起点为龙源沙坡头 110 千伏 1#升压站，终点为待建龙源常乐 330 千伏变电站，采用双回路架空架设，线路长度 2×61 千米，共建设铁塔 208 基。（2）建设 1 座龙源沙坡头 110 千伏 2#升压站，主变容量 1×180+1×200 兆伏安，建设 2 回龙源沙坡头 110 千伏 2#升压站 110 千伏送出工程，起点为龙源沙坡头 110 千伏 2#升压站，终点为待建龙源常乐 330 千伏变电站，采用双回	<p>（一）施工期生态环境保护措施</p> <p>1、大气污染防治措施</p> <p>施工期建立健全施工扬尘治理责任制，严格落实施工现场围栏、物料堆放覆盖、土方开挖及时回填、出入车辆清洗、车辆密闭运输等“6 个 100%”扬尘防控措施，确保颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值，施工车辆达到国四及以上排放标准、非道路移动机械具有环保备案登记标识。</p> <p>2、水污染防治措施</p> <p>施工营地依托与本项目同期建设龙源常乐 330 千伏变电站 施工营地，车辆冲洗废水经 10 立方米沉淀池沉淀后，用于施工 场地及道路洒水抑尘。</p> <p>3、噪声污染防治措施</p> <p>通过选用低噪声设备、合理布局设计、合理安排施工时间，采取降噪减震等措施，确保施工期噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。</p> <p>4、固体废物污染防治措施</p> <p>建筑垃圾集中收集后清运至指定地点妥善处置；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。</p> <p>（二）运营期生态环境保护措施</p> <p>1、噪声污染防治措施</p> <p>采用低噪声设备、加强设备保养和维护等降噪措施，升压站 厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）</p>

				<p>路架空架设，线路长度2×17.18千米，共建设铁塔58基。项目总投资24864.88万元，其中环保投资513万元，约占总投资的2%。</p>	<p>中1类标准限值；通过选择合理的导线截面和导线结构，加强输电线路监督管理等措施，输电线跨越京藏高速、G109国道及S205省道两侧50±5米内区域声环境须满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准限值，其余线路段声环境须满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。</p> <p>2、水污染防治措施</p> <p>运营期生活污水分别经站内化粪池处理，须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准后，由污水车拉运至污水处理厂集中处理。</p> <p>3、固体废物污染防治措施</p> <p>1#升压站和2#升压站内各新建1座30平方米危废库、各建设1座50立方米事故油池，废润滑油、废润滑油桶、报废铅酸蓄电池集中收集后暂存危废库，定期委托有资质的单位安全处置，废变压器油收集至事故池贮存，定期委托有资质的单位安全处置；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。</p> <p>4、分区防渗措施</p> <p>项目进行分区防渗，危废库、事故油坑、排油槽及事故油池为重点防渗区，危废库渗透系数小于等于1.0×10^{-10}厘米/秒，事故油坑、排油槽及事故油池，防渗性能应不低于6米厚黏土层、渗透系数小于等于1.0×10^{-7}厘米/秒；化粪池为一般防渗区，防渗性能应不低于1.5米厚黏土层，渗透系数小于等于1.0×10^{-7}厘米/秒；其它区域进行地面硬化。</p> <p>5、电磁污染防治措施</p> <p>通过优化设计、合理布局，选用低电磁辐射设备等措施，确保变电站工频电场、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的“公众曝露控制限值”工频电场强度4000</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>伏特/米、工频磁感应强度 100 微特斯拉限值要求以及架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场强度 10 千伏/米限值要求。</p> <p>（三）生态保护措施</p> <p>加强施工期管理，合理进行施工组织设计，减少施工临时场地，减少扰动地表的面积和对地表植被的破坏，按照“边施工、边恢复”的原则，对开挖土方及时回填。施工完成后应立即进行场地平整，临时占地及时撒播草籽进行绿化，恢复原有土地功能；加强施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物。</p> <p>严格落实《“宁湘直流”配套新能源基地沙坡头 100 万千瓦风电项目 2 座 110kV 输变电工程占用一般生态空间符合性分析报告》中的生态保护措施，保障区域生态环境系统稳定。</p> <p>（四）环境管理措施</p> <p>建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强环保设施的日常维修和保养；项目建设期及建成投产后，需建立健全各项监测制度并定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。</p> <p>项目环境风险为变压器事故造成的变压器油泄漏引起的火灾、爆炸以及污染物下渗至周边土壤环境或地下水环境等造成的次生环境污染事故。建设单位须严格落实《报告表》中提出的风险防范措施和要求，制定严格的管理条例和岗位责任制，加强环境管理，增加环境保护措施巡检次数，发现问题及时整改；做到环境风险可防可控，严格按照相关规定，制定突发环境事件应急预案，并加强演练，确保环境安全。</p>
--	--	--	--	--	---