

卫环函〔2025〕20号

关于同意《中卫唐兴塞上 200MW/400MWh 共享储能电站项目环境影响报告表》的函

中卫唐兴新能源有限公司：

你公司《关于审查、审批中卫唐兴塞上 200MW/400MWh 共享储能电站项目环境影响报告表的申请》（〔2025〕1号）收悉，根据专家评审意见，经研究，函复如下：

一、项目基本情况

中卫唐兴塞上 200MW/400MWh 共享储能电站项目位于宁夏回族自治区中卫工业园区，新建 1 座 110 千伏升压站，设置 2 台主变压器，容量为 2×100 兆伏安；建设 30 套 3.45 兆瓦/6.708 兆瓦时储能子系统与 5 组 20.131 兆瓦/40.262 兆瓦时高压级联方阵，每套储能子系统均通过 35/0.69 千伏升压变压器为基本单元汇集，由 6 系统汇集成一回集电线路，每回汇集容量为 20.7 兆瓦/40.248 兆瓦时，共集成 5 回 35 千伏储能线路，最终形成 10 回集电线路接入新建的 110 千伏升压站 35 千伏侧（电缆接入）。项目总投资 65800 万元，其中环保投资 127 万，占项目投资总额

的 0.19%。

项目建设符合国家、自治区相关规划，在落实《中卫唐兴塞上 200MW/400MWh 共享储能电站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项环境保护措施基础上，同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、路径、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目建设实施要重点做好以下工作

（一）施工期生态环境保护措施

1、大气污染防治措施

施工期建立健全施工扬尘治理责任制，严格落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、车辆密闭运输等“6 个 100%”扬尘防控措施，确保颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值。

2、水污染防治措施

施工期产生的废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘；生活污水依托施工生活区临时旱厕，定期清掏。

3、噪声污染防治措施

通过选用低噪声设备、合理布局设计、合理安排施工时间，采取降噪减震等措施，确保施工期噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。

4、固体废物污染防治措施

施工建筑垃圾收集后清运至有关部门指定地点，生活垃圾统

一收集后交由环卫部门处理。

（二）运营期生态环境保护措施

1、大气污染防治措施

运营期产生的食堂油烟，经油烟净化装置处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模要求，通过内置烟道经综合楼的房顶排放。

2、水污染防治措施

餐厨废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池，最终通过一体化地埋式污水处理装置处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）“道路清扫”标准后用于厂区道路清洗。

3、噪声污染防治措施

运营期加强设备维护和保养，储能电站噪声须达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

4、固体废物污染防治措施

（1）一般固体废物处置措施

废旧磷酸铁锂电池更换后直接由处置单位回收，不在厂区内贮存。

（2）危险废物处置措施

新建1座10平方米危废暂存库、1座45立方米事故油池，废机油采用专用密封贮油罐储存后暂存于危废暂存库内，定期交由有资质的单位进行处置；临时更换的废铅酸蓄电池由耐酸容器

盛装暂存于危废暂存库，定期交由有资质的单位进行处置，大批量更换前提前联系处置单位回收，不在厂区内贮存；废变压器油暂存于事故油池，及时交由有资质的单位安全处置；危险废物贮存须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（3）生活垃圾

生活垃圾集中收集后送至附近的垃圾中转站统一处置；餐厨垃圾、隔油池产生的油污集中收集至餐厨垃圾收集桶，交由有资质的单位安全处置。

5、电磁污染防治措施

通过优化设计、合理布局，选用低电磁影响设备等措施，确保工频电场、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的“公众曝露控制限值”工频电场强度4000 伏特/米、工频磁感应强度 100 微特斯拉限值要求。

6、分区防渗措施

项目进行分区防渗，一体化地埋式污水处理装置、化粪池为一般防渗区，防渗性能应不低于 1.5 米厚等效粘土层、渗透系数小于等于 1.0×10^{-7} 厘米/秒；危废暂存库和事故油池、事故油坑为重点防渗区，防渗层为抗渗混凝土+至少 2 毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料、渗透系数小于等于 1.0×10^{-10} 厘米/秒；办公区、站内道路、储能系统区等为简单防渗区，进行地面硬化。

（三）生态保护措施

加强施工期管理，合理进行施工组织设计，减少施工临时场地，减少扰动地表的面积和对地表植被的破坏，按照“边施工、边恢复”的原则，对开挖土方及时回填。施工完成后应立即进行场地平整及生态修复；加强施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物。

（四）环境管理措施

建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强环保设施的日常维修和保养；项目建设期及建成投产后，需建立健全各项监测制度并定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

项目环境风险为变压器油泄漏引起的火灾、爆炸以及污染物下渗至周边土壤环境或地下水环境等造成的次生环境污染事故。建设单位须严格落实《报告表》中提出的风险防范措施和要求，制定严格的管理条例和岗位责任制，加强环境管理，增加环境保护措施巡检次数，发现问题及时整改；做到环境风险可防可控，严格按照相关规定，制定突发环境事件应急预案，并加强演练，确保环境安全。

三、本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、路径、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，需报具有环评审批权限的生态环境部门重

新审核。

四、项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定，未经环保验收不得投入运行。

五、中卫市生态环境局工业园区分局负责该项目环境保护“三同时”监管工作。

中卫市生态环境局

2025 年 3 月 4 日

（此件公开发布）